


УТВЕРЖДАЮ



2016

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 051/18

по капитальному ремонту: кровли плоской дом панельный
(наименование работ)

по адресу: г. Сольцы - 2, ДОС - 2 № 165
(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дом)

Длина дома	34,0	м
Ширина дома	12,2	м
Общая площадь дома	415	м ²
Высота дома	15,0	м
Объем дома	6225	м ³
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	2	шт
Количество квартир	40	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	465
2	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	465
	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	465
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	465
4	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в 2 слоя	м ²	465
5	Устройство примыкания кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой 600 мм с фартуками	м	74
6	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и теле антеннам	шт	4
7	Смена обделок из листовой стали (отливов карнизов) шириной до 0,5 м	м	66,5
8	Смена обделок из листовой стали (сливы парапетов) шириной 0,5 м	м	24,5
9	Смена обделок из листовой стали (обделки боковых стенок вент. оголовков) 6 шт	м ² /шт	32 / 39
10	Смена колпаков вент. оголовков : на 12 каналов	шт	6
11	Смена прямых звеньев водосточных труб	м	60
	Смена колен водосточных труб	шт	8
	Смена отливов водосточных труб	шт	4
	Смена дождеприёмных воронок водосточных труб	шт	4
	Смена ухватов водосточных труб	шт	30
12	Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)	м ²	7
	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м ²	7
	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м ²	7

	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю	м ²	7
	Замена сливов выхода на кровлю из листового железа	м	11
	Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавливаемых материалов в два слоя	м ²	7
13	Восстановление ж\б карнизных плит, бетоном класса М200, с антикоррозийной обработкой арматуры (2 шт)	м ³	0,1
14	Заделка швов карнизных плит раствором М100	м	20
15	Замена деревянного дверного блока выхода на кровлю, обитого листовым железом размером 1,0 м x 1,0 м	шт	1
16	Замена подъездного деревянного люка, обитого листовым железом размером 0,8 м x 0,8 м	шт	1
17	Погрузка мусора	т	
18	Перевозка мусора на расстояние 28 км	т	

Составил: Гл. специалист
19. 04. 2016 год



В.В. Кузёмкин

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Сольцы, ДОС-2, д.№165
Объект : Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 051/18


Капитальный ремонт крыши из наплавленных материалов(465м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 713,760 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 051,08 чел-ч
Сметная заработная плата - 146,439 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2006-И от 22.07.2016г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 2016г.



№ п/н	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обст. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата

Крылья (465м2)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2 слоя)	4,65	212,69	41,86	989,01	794,36	194,65	14,38	66,87
	(0)	Кровля из наплавленных материалов	100 м2	170,83	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,627 т	0		0				
2	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм)(Мусор: 0,05*465*1,87=41,85тн)	4,65	453,21	166,86	2 107,43	1 331,53	775,9	21,78	101,28
	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов	100 м2	286,35	25,47			118,44	1,94	9,02
2.1	509-9900	Строительный мусор	41,85 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (50-15=35)	4,65	450,24	82,04	2 093,62	1 712,13	381,49	28	130,2
	(0) к=35; МДС36 п.3.3.1	ЗП=13,15*35*0,8; ЭММ=2,9*35*0,8; ЗПм=0,49*35*0,8; Мат=49,25*0*0; ТЗТ=1*35*0,8; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 стяжки	368,2	13,72			63,8	1,05	4,88
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ 50 мм)	4,65	1 453,77	260,73	6 760,03	1 914,08	1 212,39	31,3	145,55
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 стяжки	411,63	39,8			185,07	2,43	11,3
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35)	4,65	2 381,23	128,19	11 072,72	2 461,2	596,08	40,25	187,16
	(0) к=35; МДС35 п.4.7	ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,9*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 стяжки	529,29	21,44			99,7	1,31	6,09
6	ТЕР12-01-016-02	Оргуплотка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	4,65	124,65	5,29	579,62	199,49	24,6	3,22	14,97
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0
7	ТЕР12-01-016-02	Оргуплотка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (Примыкания к стенам и парапатам 74м², 6=44, 4м2)	0,444	124,65	5,29	55,34	19,05	2,35	3,22	1,43
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровельных слоев из наплавленных материалов в два слоя	4,65	9 184,24	56,81	42 706,72	1 099,68	264,17	16,51	76,77
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 кровли	236,49	4,91			22,83	0,25	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-004-05 (0) МДЭС5.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ЗП=729,9*1,15; ЭММ=100,75*1,25; ЗПМ=13,17*1,25; ТЗТ=52,21*1,15; ТЗТМ=0,67*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,74 100 м примыканий	13 306,94 839,39	125,94 16,46	9 847,14	621,15	93,2 12,18	60,04 0,84	44,43 0,62
10	ТЕР58-23-01 (0)	Установка стальной плиты и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавляемых материалов	4 1 место	734,06 114,7	8,55 0	2 936,24	458,8	34,2 0	8,83 0	35,32 0
11	ТЕР58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (карнизов) шириной до 0,7 м Кровля из наплавляемых материалов	0,665 100 м	6 505,07 821,23	11,49 2,75	4 325,87	546,12	7,64 1,83	63,22 0,14	42,04 0,09
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,21945 т	0		0				
12	ТЕР58-20-03 (0)	Смена обделок из листовой стали (парапеты без обделки боковых стенок) шириной до 1 м(0,5м) Мат=7275,66*0,5; Кровля из наплавляемых материалов	0,245 100 м	4 564,39 9 12,55	14,01 3,54	1 118,28	223,57	3,43 0,87	70,25 0,18	17,21 0,04
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,12054 т	0		0				
13	ТЕР58-20-08 (0)	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам Кровля из наплавляемых материалов	0,39 100 м	3 199,08 1 206,25	6,43 1,18	1 247,64	470,44	2,51 0,46	92,86 0,06	36,22 0,02
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0702 т	0		0				
14	ТЕР58-21-01 (0)	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (12 каналов) Кровля из наплавляемых материалов	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83	1,9 0	18,6 0	11,16 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				
15	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 12 каналов) ЗП=64,69*11; ЭММ=1,06*11; ЗПМ=0*11; Мат=359,21*11; ТЗТ=5,2*11; ТЗТМ=0*11; Кровля из наплавляемых материалов	0,6 10 шт.	4 674,56 711,59	11,66 0	2 804,74	426,95	7 0	57,2 0	34,32 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из наплавляемых материалов	0,6 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	3 763,21	286,82	8,25	36,8	22,08
17	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из наплавляемых материалов	0,08 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	67,25	66,4	0,68	63,9	5,11
17.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	8 шт.	27,84	0	222,72		0	0	0
18	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметы) водосточных труб Кровля из наплавляемых материалов	0,04 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12
18.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	4 шт.	34,56		138,24		0	0	0
19	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из наплавляемых материалов	0,04 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12
19.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	4 шт.	46,03		184,12		0	0	0
20	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из наплавляемых материалов	0,3 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	355,51	141,07	0,32	37,8	11,34
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0		0	0	0
21	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	16,28	9,41	6,87	114,14	0,73
22	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(0,8*0,8) шт ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	41,14	13,53	10,74	164,08	1,05
22.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотн и коробок однополубные	0,64 м2	589,59		377,34				0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	[111-0123]	Замок высечный с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
22.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
22.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
22.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
23	ТЕР46-01-008-03 (0)	Восстановление ж/б карнизных плит(2 плт) Общестроительные работы	0,1 1 м3	1 982,1 345,44	38,55 2,75	198,21	34,54	3,86 0,28	26,82 0,14	2,68 0,01
24	ТЕРр53-21-15 (0)	Устройство промазки и расшивка швов панелей карнизов раствором Общестроительные работы	0,2 100 м	799,5 772,68	1,06 0	159,9	154,54	0,21 0	49,69 0	9,94 0

Выход на крышу(7м2)

25	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов (2 слоя) Кровля из наплавленных материалов	0,07 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	14,89	11,96	2,93 0	14,38 0	1,01 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0546 т	0		0				
26	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм)(Мусор: 0,03*7*1,8т=0,378тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов	0,07 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	31,72	20,04	11,68 1,78	21,78 1,94	1,52 0,14
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,378 т	0		0				
27	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15) ЗП=13,15*15*0,8; ЭММ=2,93*15*0,8; ЗПм=0,49*15*0,8; Мат=49,25*0*0; ТЗТ=1*15*0,8; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов	0,07 100 м2 стяжки	192,96 157,8	35,16 5,88	13,51	11,05	2,46 0,41	12 0,45	0,84 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ 30 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 стяжки	411,63	39,8	101,76	28,81	18,25	31,3	2,19
29	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 стяжки	226,84	9,19	71,44	15,88	3,85	17,25	0,04
30	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 кровли	42,9	0	8,73	3	0,37	3,22	0,23
31	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 кровли	236,49	4,91	642,9	16,55	3,98	16,51	1,16
32	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (сплав) шириной до 0,4 м Кровля из наплавленных материалов	100 м	537,92	1,57	420,5	59,17	0,79	41,41	4,56
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,02464 т	0		0		0,17	0,08	0,01
33	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заготовлений проемов дверных и воротных V=1*1/100; Двери: деревянные	0,01 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	15,64	12,8	2,84 1,52	103,91 7,74	1,04 0,08
34	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные	100 м2 проемов	1 676,5	278,93	62,89	16,77	17,08 2,79	119,92 14,19	1,2 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпильками полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные	1 м2	589,59		589,59				
34.2	[111-0123]	Замок винтовой висчий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
34.3	[509-0107]	Скоба накладная	2 шт.	1 142,69		2 285,38				
34.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
34.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
35	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	4,1596 т	374,5	0	1 557,77	0	0		
36	ТССЦпг01-01-01-0 43	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цел=3,84*7; <Нет вида работ>	42,228 т	26,88	0	1 135,09	0	0		
37	ТССЦпг03-21-01-0 28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км Цел=21,18*7,17; <Нет вида работ>	46,3876 т	151,8606	0	7 044,42		0		
ИТОГО:				99 595,19	13 374,9	3 697,35		518,72		1 017,06
										34,02

Наименование и значение множителей

Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровля (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавляемых материалов (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32)

Зарплата

Значение

Прямые

9453,64*10,54

10,54

99 641

3390,77*7,95

7,95

26 957

63248,28*2,71

2,71

171 403

298 001

(99641+5354)*1,2*0,9*0,85

0,92

96 595

(99641+5354)*0,65*0,85*0,8

0,44

46 198

440 794

2873,35*10,54

10,54

30 285

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	67,4*7,95	7,95
Материалы	15569*2,71	2,71
Итого		73 013
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32)		
Накладные расходы	(30285+35)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(30285+35)*0,65*0,8	0,52
Итого		110 306
Кровля из наплавляемых материалов (1, 25)		
Зарплата	806,32*10,54	10,54
Машины и механизмы	197,58*7,95	7,95
Материалы	0*2,71	2,71
Итого		10 070
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 25)		
Накладные расходы	(8499+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(8499+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		7 139
Двери: деревянные (21, 22, 34)		
Зарплата	39,71*10,54	10,54
Машины и механизмы	34,69*9,29	9,29
Материалы	3540,73*4,38	4,38
Итого		15 508
Деревянные конструкции (21, 22, 34)		
Накладные расходы	(419+59)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(419+59)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		430
Общестроительные работы (23)		
Зарплата	34,54*10,54	10,54
Машины и механизмы	3,86*6,26	6,26
Материалы	159,81*5,5	5,5
Итого		16 885
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (23)		
Накладные расходы	(364+3)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(364+3)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		308
Общестроительные работы (24)		
Зарплата	154,54*10,54	10,54
Машины и механизмы	0,21*6,26	6,26
Итого		1 629
Итого		1

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	5,15*5,5	28
Итого		1 658
Стены при ремонте (24)		
Накладные расходы	(1629+0)*0,86*0,85	1 189
Сметная прибыль	(1629+0)*0,7*0,8	912
Итого		3 759
Двери: деревянные (33)		
Зарплата	12,8*10,54	135
Машины и механизмы	2,84*9,29	26
Материалы	0	0
Итого		161
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (33)		
Накладные расходы	(135+16)*1,1*0,9*0,85	127
Сметная прибыль	(135+16)*0,7*0,85*0,8	72
Итого		360
Итого по погрузке		2 693
Итого по перевозке		7 044
Итого		9 737
Итого		604 881
Итого		604 881
Итого НДС	604881*0,18	108 878,58
Итого		713 759,58

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова