




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по капитальному ремонту кровли 4-х скатной, дом кирпичный

по адресу: Солдцкий район, п. Выбиты, ул. Центральная, д. 131
(наименование работ)
(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 36,4 м
Ширина дома 12,5 м
Общая площадь дома 455 м²
Высота дома 7,1 м
Объем дома 3231 м³
Количество этажей 2 шт.
Количество подъездов 2 шт.
Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	588
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	94
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	588
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		

из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	588	
Устройство контробрешётки	м ³	2,35	
Устройство пароизоляции ИЗОСПАН	м ²	588	
Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	588	
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	58,8	
Установка трубчатых снегозадержателей	м	98	
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	882	
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (1,3 х 0,9)	шт	3	
Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных (1,3 х 0,9) с жалюзийной решёткой	шт	3	
Окраска слуховых окон прямоугольных односкатных (1,3 х 0,9)	м ²	12	
Ремонт деревянных элементов конструкции крыши			
-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	89	
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	10	
-смена стропильных ног из бруса	м	64	
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: кирпич силикатный полнотелый одинарный марки 100	м ³	1,5	
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	30,9	
Исправление кирпичной кладки боровов из: кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,5	
Штукатурка боровов	м ²	29,4	
Ремонт кирпичной кладки стен под мауэрлатом толщиной в кирпич из: кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,1	
Устройство кошаков на трубах:			

	4 канала	шт	4
	8 каналов	шт	2
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	20,3	
Устройство пароизоляции по перекрытию ИЗОСПАН (1 слой)	м ²	407	
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты в два слоя по 50мм	м ²	407	
Устройство пароизоляции по перекрытию ИЗОСПАН (2 слой)	м ²	407	
Замена люка выхода на чердак (0,9 x 0,9)	шт	2	
Укладка холодных досок по чердачным перекрытиям	м	90	
Погрузка мусора	т	40,67	
Перевозка мусора на расстояние 38 км	т	40,67	

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Иванenko С. В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 445 581,30 руб

"УТВЕРЖАЮ"

директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

Генеральный

" " 20__ г.

20__ г.



Наименование стройки - Новоторжская обл., Солелкий р-он, п. Выбиты, ул. Центральная, д. 131.

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новоторжская обл., Солелкий р-он, п. Выбиты, ул. Центральная, д. 131.

ДОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 013/18

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 445,581 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 716,90 чел-ч

Сметная заработная плата - 243,897 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены октября 2016 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной	Экспл. машин	На един. машины	Всего
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11

Разборка

1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=588/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	5,88		283,14	53,84	1 664,85	1 348,28	316,56	18,95	111,43
	(0)		100 м2 кровли		229,30	11,30			66,44	0,58	3,38
1.1	509-9900	Строительный мусор	8,232 т		0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покровов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=94/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,94		135,40	0,26	127,28	127,03	0,25	11,38	10,69
	(0)		100 м труб и покрытий		135,14	0,00			0	0,00	0
	МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1128 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов V=588/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций; Разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	5,88 100 м2 покрытия	274,81 236,11	38,70 0,00	1 615,9 1 388,34	1 388,34 227,56	227,56 0	19,88 0,00	116,87 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	7,056 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка стеновых окон прямоугольных односкатных V=3/100; ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,03 100 окон	4 691,35 4 678,1625	13,1875 0	140,74 140,34	140,34 0,4	0,4 0	386,625 0	11,6 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,168 т	0		0				

Монтаж

5	ТЕРр58-5-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши у крепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=89/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,89 100 м	3 855,39 647,39	47,68 0,00	3 431,3 0,00	576,17 0	42,43 0	49,84 0,00	44,36 0
6	ТЕРр58-5-05 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осолкой и обертывание толью V=10/100; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 100 м	6 468,1 2 601,4125	87,2375 0	646,81 0	260,14 0	8,72 0	200,2625 0	20,03 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр58-5-03 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бруса V=64/100; ЗП=1949,67*1,25; ЭММ=35,9*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=150,09*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,64 100 м	6 465,61 2 437,09	44,88 0,00	4 137,99	1 559,74	28,72 0	187,61 0,00	120,07 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,6208 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=588/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,88 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	11 301,11	1 898,8	234,1 46,23	26,69 0,40	156,92 2,35
9	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,3х0,9м) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	3 1 слуховое окно	479,85 123,80	38,31 3,38	1 439,55	371,39	114,94 10,13	9,53 0,17	28,59 0,52
9.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старинными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
9.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1,5 м2	163,21		- 244,82				
9.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	3,51 м2	454,71		1 596,03				
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=882/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	8,82 100 м2 обрабатываемой поверхности	314,32 182,59	123,08 2,38	2 772,3	1 610,45	1 085,55 20,95	12,75 0,14	112,46 1,24
10.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	182,574 кг	17,63		3 218,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР-58-13-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизация) V=588/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,88 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0,00	587,09 0	405,65 0	46,67 0	5,65 0,00	33,22 0
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	676,2 м2	6,85		4 631,97				
12	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2,35 1 м3 древесины в конструкции	1 928,02 316,74	62,05 4,61	4 530,84	744,34	145,81 10,83	21,62 0,23	50,81 0,55
13	ТЕР12-01-023-01 ПРИМ. (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым проанам (профлист) V=588/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	5,88 100 м2 кровли	23 203,74 728,34	199,20 24,27	136 438	4 282,63	1 171,31 142,68	55,39 1,23	325,67 7,26
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключать)	- 717,36 м2	176,79		- 126 822,07				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	5,31 т	12 688,3		67 374,87				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	58,8 м2	177,09		10 412,89				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.п.4.7	Установка снегодержателей V=98/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,98 100 м отражения	3 493,47 129,35	94,84 8,91	3 423,6	126,76	92,95 8,73	9,59 0,45	9,4 0,44
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,294 т	10 826,75		-3 183,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	49 шт.	155,6		7 624,4				
15	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон) V=12/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,12	782,71	5,75	93,93	81,89	0,69	51,23	6,15
	(0) МДС3.п.4.7		100 м2	682,42	0,25			0,03	0,01	0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00294	29 000		85,26				
16	ТЕР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	5,91	228,34	9,25	1 349,49	1 124,32	54,67	14,77	87,29
	(0)	V=1,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 кирпичей	190,24	1,57			9,28	0,08	0,47
16.1	[404-0162]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,591	850,87		502,86				
16.2	509-9900	Строительный мусор	3,0141 т	0		0				
17	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=30,9/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,309	141,12	3,01	43,61	29,17	0,93	7,27	2,25
	(0) МДС3.п.4.7		100 м2 фасада	94,42	0,00			0	0,00	0
18	ТЕР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы (бора)	1,97	228,34	9,25	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
	(0)	V=0,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 кирпичей	190,24	1,57			3,09	0,08	0,16
18.1	[404-02751	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,197	1 779,85		350,63				
18.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
19	ТЕР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (боров)	0,294	2 818,46	1,9	828,63	546,64	0,56	131,4	38,63
	(0)	V=29,4/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
20	ТЕР63-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат)	0,1	596,73	31,57	59,67	43,21	3,16	35,39	3,54
	(0)	Общестроительные работы; Стены при ремонте	1 м3 кладки	432,11	8,45			0,85	0,43	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0402 1000 шт.	1 449,38		58,27				
21	ТЕРр58-21-01	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) V=4/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	579,6	92,55 1,27	18,60	7,44	0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
22	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0,00	509,95	77,63 1,27	15,60	6,24	0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
23	ТЕРр58-21-01	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 канала) V=2/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	289,8	46,28 0,63	18,60	3,72	0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0,00	594,94	90,57 1,48	36,40	7,28	0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
25	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=20,3/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,203 100 т	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	480,75	480,75 0	214,32	43,51	0
25.1	509-9900	Строительный мусор	20,3 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(парозащита под утеплитель и на утеплитель)	8,14	84,46	6,35	687,5	449,25	51,69	4,52	36,79
	(0)	V=407*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
26.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	936,1 м2	5,11		4 783,47				
27	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и зву коизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-1слой)	4,07	583,36	137,86	2 374,28	1 813,18	561,1	32,64	132,83
	(0) МДС35.п.4.7	V=407/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	100 м2 изолируемо й поверхности	445,50	4,43			18,01	0,23	0,92
27.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	20,9605 м3	584,69		12 255,39				
28	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и зву коизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм-2 слой)	4,07	583,36	137,86	2 374,28	1 813,18	561,1	32,64	132,83
	(0) МДС35.п.4.7	V=407/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	100 м2 изолируемо й поверхности	445,50	4,43			18,01	0,23	0,92
28.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	20,9605 м3	584,69		12 255,39				
29	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадью прсема до 2 м2 (0,9 х 0,9 - 2 шт)	0,0162	2 543,74	1 073,56	41,21	23,82	17,39	114,14	1,85
	(0) МДС38 п.3.3.1	V=1,62/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			2,78	10,92	0,18
30	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь прсема до 2 м2	0,0162	6 428,69	1 677,44	104,14	34,24	27,17	164,08	2,66
	(0) МДС35.п.4.7	V=1,62/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			4,35	13,65	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные	1,62 м2	589,59		955,14				
30.2	[111-0123]	Замок винтовой височий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
30.3	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
30.4	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2 шт.	21,69		43,38				
30.5	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 шт.	1 142,69		45,71				
31	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Укладка холловых досок	0,9 шт.	1 085,20	16,85	976,68	50,23	15,17	4,37	3,93
		$V=90/100$; $ЗП=48,53*1,15$; $ЭММ=13,48*1,25$; $ЗПм=1,57*1,25$; $ТЗТ=3,8*1,15$; $ТЗТм=0,08*1,25$; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м холлов	55,81	1,96			1,77	0,10	0,09
32	ТССЦп01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную	40,67 т	374,5	0	15 230,92	0	0		
		$Цед=53,5*7$; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	0 т	0	0			0		
33	ТССЦп03-21-01-038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 38 км (д. Тербутиль)	40,67 т	184,13	0	7 488,57		0		
		$Цед=25,68*7,17$; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>								
Итого:				180 246,55	22 011,74	4 832,47				1 698,16
						364,16				18,74

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

1388,34*10,9

10,9

15 132,91

Машины и механизмы

227,56*9

9

2 048,04

Материалы

0*4,69

4,69

0

Итого

17 180,95

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов) (3)

Накладные расходы

(1388,34+0)*10,9*1,1*0,9*0,85

0,84

12 711,64

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	
Сметная прибыль		(1388,34+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48	7 263,79
Итого				37 156,38
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)				
Зарплата		1615,65*10,9	10,9	17 610,59
Машины и механизмы		317,21*9	9	2 854,89
Материалы		0*4,69	4,69	0
Итого				20 465,48
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)				
Накладные расходы		(1615,65+66,44)*10,9*0,83*0,85	0,71	13 017,69
Сметная прибыль		(1615,65+66,44)*10,9*0,65*0,8	0,52	9 534,09
Итого				43 017,26
Двери: деревянные (29, 30)				
Зарплата		58,06*10,9	10,9	632,85
Машины и механизмы		44,56*9,29	9,29	413,96
Материалы		1263,22*4,44	4,44	5 608,7
Итого				6 655,51
Деревянные конструкции (29, 30)				
Накладные расходы		(58,06+7,13)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	639,51
Сметная прибыль		(58,06+7,13)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43	305,55
Итого				7 600,57
Общестроительные работы (31)				
Зарплата		50,23*10,9	10,9	547,51
Машины и механизмы		15,17*6,26	6,26	94,96
Материалы		911,29*5,55	5,55	5 057,66
Итого				5 700,13
Деревянные конструкции (31)				
Накладные расходы		(50,23+1,77)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	510,12
Сметная прибыль		(50,23+1,77)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43	243,72
Итого				6 453,97
Общестроительные работы (27, 28)				
Зарплата		3626,36*10,9	10,9	39 527,32
Машины и механизмы		1122,2*6,26	6,26	7 024,97
Материалы		24510,78*5,55	5,55	136 034,83
Итого				182 587,12
Полы (27, 28)				
Накладные расходы		(3626,36+36,02)*10,9*1,23*0,9*0,85	0,94	37 524,75
Сметная прибыль		(3626,36+36,02)*10,9*0,75*0,85*0,8	0,51	20 359,17

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		240 471,04
Общестроительные работы (20)		
Зарплата	43,21*10,9	470,99
Машины и механизмы	3,16*6,26	19,78
Материалы	71,58*5,55	397,27
Итого		888,04
Стены при ремонте (20)		
Накладные расходы	(43,21+0,85)*10,9*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(43,21+0,85)*10,9*0,7*0,8	0,56
Итого		1 507,57
Общестроительные работы (21, 22, 23, 24, 26)		
Зарплата	756,28*10,9	8 243,45
Машины и механизмы	56,34*6,26	352,69
Материалы	6632,65*5,55	36 811,21
Итого		45 407,35
Крыши, кровли при ремонте (21, 22, 23, 24, 26)		
Накладные расходы	(756,28+0)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(756,28+0)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		55 546,8
Общестроительные работы (16, 18)		
Зарплата	1499,09*10,9	16 340,08
Машины и механизмы	72,89*6,26	456,29
Материалы	1080,82*5,55	5 998,55
Итого		22 794,92
Печные работы при ремонте (16, 18)		
Накладные расходы	(1499,09+12,37)*10,9*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1499,09+12,37)*10,9*0,63*0,8	0,5
Итого		41 905,82
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	480,75*10,9	5 240,18
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,55	0
Итого		5 240,18
Прочие ремонтно-строительные работы (25)		
Накладные расходы	(480,75+0)*10,9*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(480,75+0)*10,9*0,5*0,8	0,4
Итого		10 794,77

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Отделочные работы (15, 17)			
Зарплата		111,06*10,9	1 210,55
Машины и механизмы		1,62*8,32	13,48
Материалы		110,1*4,1	451,41
Итого			1 675,44
Отделочные работы (15, 17)			
Накладные расходы		(111,06+0,03)*10,9*1,05*0,9*0,85	968,7
Сметная прибыль		(111,06+0,03)*10,9*0,55*0,85*0,8	448,03
Итого			3 092,17
Отделочные работы (19)			
Зарплата		546,64*10,9	5 958,38
Машины и механизмы		0,56*8,32	4,66
Материалы		281,43*4,1	1 153,86
Итого			7 116,9
Штукатурные работы при ремонте (19)			
Накладные расходы		(546,64+0)*10,9*0,79*0,85	3 992,11
Сметная прибыль		(546,64+0)*10,9*0,5*0,8	2 383,35
Итого			13 492,36
Кровля из профилированного листа (9, 12)			
Зарплата		1115,73*10,9	12 161,46
Машины и механизмы		260,75*8,84	2 305,03
Материалы		5975,27*3,51	20 973,2
Итого			35 439,69
Деревянные конструкции (9, 12)			
Накладные расходы		(1115,73+20,96)*10,9*1,18*0,9*0,85	11 150,93
Сметная прибыль		(1115,73+20,96)*10,9*0,63*0,85*0,8	5 327,67
Итого			51 918,29
Кровля из профилированного листа (13, 14)			
Зарплата		4409,39*10,9	48 062,35
Машины и механизмы		1264,26*8,84	11 176,06
Материалы		89594,98*3,51	314 478,38
Итого			373 716,79
Кровли (13, 14)			
Накладные расходы		(4409,39+151,41)*10,9*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(4409,39+151,41)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			441 326,09
Кровля из профилированного листа (10)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1610,45*10,9	17 553,91
Машины и механизмы	1085,55*8,84	9 596,26
Материалы	3295,07*3,51	11 565,7
Итого		38 715,87
Теплоизоляционные работы (10)		
Накладные расходы	(1610,45+20,95)*10,9*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(1610,45+20,95)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		60 943,69
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 11)		
Зарплата	4700,5*10,9	51 235,45
Машины и механизмы	360,64*8,84	3 188,06
Материалы	19675,13*3,51	69 059,71
Итого		123 483,22
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 11)		
Накладные расходы	(4700,5+46,23)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(4700,5+46,23)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		187 122,63
Итого		1 202 349,41
Итого по подразке		15 230,92
Итого по перевозке		7 488,57
Итого		1 225 068,9
НДС		220 512,4
Итого	1225068,9*0,18	18%
		1 445 581,3

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

