

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект - г. Старая Русса, ул. Яковлева, д.59- капитальный ремонт скатной кровли

Наименование Работ


2

Количество

3

№ п/п	Наименование Работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/4,61	100 м2 кровли 4,61
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,88	100 м труб и покрытий 0,88
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов 3/4,61	100 м2 покрытия 4,61
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,02	100 окон 0,02
5	Устройство слуховых окон 5/2	1 слуховое окно 2
6	Проставя окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 6/0,02	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,02
7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирриакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/6,18	100 м2 обрабатываемой поверхности 6,18
8	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 8/4,61	100 м2 изолируемой поверхности 4,61
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 9/10	1 шт. 10
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только 10/0,21	100 м 0,21
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой доскам и с двух сторон 11/0,36 + 14/0,18	100 м 0,54
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 12/14	1 шт. 14
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев 13/0,48	100 м 0,48

"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор СНО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин



1	2	3
14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 15/4,61	100 м2 4,61
15	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 16/4,61	100 м2 кровли 4,61
16	Укладка ходовых досок 17/0,6	100 м ходов 0,6
17	Исправление кладки дымовой трубы 18/10,64	100 кирпичей 10,64
18	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 19/1,18	100 кирпичей 1,18
19	Отштукатуривание поверхности дымовых труб 20/0,16	100 м2 поверхности 0,16
20	Окраска дымовых труб с подготовкой поверхности цементная 21/0,16	100 м2 фасада 0,16
21	Установка снегозадержателей 22/0,86	100 м ограждения 0,86
22	Смена копшаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 23/0,4	10 шт. 0,4
23	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 24/2 + 26/0,6	10 шт. 2,6
24	Смена копшаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 25/0,2	(4 канала) 10 шт. 0,2

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

824 822,05 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " " 20 г.

Наименование стройки - г. Старая Русса, ул. Яковлева, д.59
Объект - г. Старая Русса, ул. Яковлева, д.59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 99-05-16

капитальный ремонт скатной кровли

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 824,822 тыс.руб

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 310,28 чел-ч

Нормативная трудоемкость - 167,410 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены апреля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1020-И от 24.04.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы			
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-Р-58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	4,6093	226,51	43,07	1 044,05	845,53	198,52	15,16	69,88
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			41,67	0,46	2,12
1.1	509-9900	Спроектированный мусор	6,45302 т	0		0				
2	ТЕР-Р-58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покров, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,88	108,32	0,21	95,32	95,14	0,18	9,1	8,01
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Сроительный мусор	0,1056 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008 -04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,6093	219,85	30,96	1 013,35	870,65	142,7	15,9	73,29
			100 м2 покрытия	188,89	0				0	0
3.1	509-9900	Сроительный мусор	4,14837 т	0		0				
4	ТЕР58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
			100 окон	3 742,53	0			0	0	0
4.1	509-9900	Сроительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003 -01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2	447,428	30,65	894,86	198,08	61,3	7,624	15,25
			1 слуховое окно	99,038	2,7			5,4	0,137	5
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сваренными и одинарными переплетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	2	10,05		20,1				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	2 м2	163,21		326,42				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	2 м2	454,71		909,42				
6	ТЕР15-04-024 -05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,02	782,7115	5,75	15,65	13,65	0,12	51,23	1,02
			100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0,01	0,012	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,00049 т	29 000		14,21				
7	ТЕРр-02-018-02 (0) МДСЗ.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	6,18 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855	98,4625	1 564,69	902,73	608,5	10,20 05	63,04
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПРИИДАКС 3000" для древесины	127,926 кг	17,63		2 255,34				
8	ТЕР12-01-015-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Устройство пароизоляции оклеенной в один слой ЗП=250,74*1,15; ЭММ=85,95*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=17,51*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,6093 100 м2 изолируемой поверхности	2 035,2385	107,4375	9 381,02	1 329,1	495,21	20,13 65	92,82
9	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 021,9	181,3	294,5	1,42	14,2
10	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отщепленных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,21 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 245,38	437,04	14,66	160,2 1	33,64
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,2667 т	0		0				
11	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,36 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 337,9	186,45	13,73	39,87	14,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена коньков деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	14	159,7	37,06	2 235,8	771,12	518,84	4,24	59,36
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
13	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из брусаев	0,48	5 969,22	35,9	2 865,23	935,84	17,23	150,0 9	72,04
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 949,67	0			0	0	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,4656 т	0		0				
14	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,18	3 716,38	38,14	668,95	93,22	6,87	39,87	7,18
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
15	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	4,6093	1 849,41	31,85	8 524,49	1 190,77	146,81	21,35	98,41
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			28,99	0,32	1,47
16	ТЕР12-01-023	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист)	4,6093	22 910,36	127,49	105 600,72	2 335,39	587,64	38,53	177,6
	(0)	Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2 кровли	506,67	15,53			71,58	0,79	3,64
16.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 562,3346 м2	176,79		-99 415,13				
16.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	562,3346 м2	68,12		38 306,23				
16.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	46,093 м2	177,09		8 162,61				
17	ТЕР10-01-023	Укладка холодных досок	0,6	1	16,85	651,12	33,49	10,11	4,37	2,62
	(0)	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м холов	085,1995	1,9625			1,18	0,1	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=2,7*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	10,638 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 429,08	2 023,77	98,4 16,7	14,77 0,08	157,12 0,85
18.1	[404-0125]	Кирпич керамический лщевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,0638 1000 шт.	1 875,9		1 995,58				
18.2	509-9900	Сроительный мусор	5,42538 т	0		0				
19	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (среднее помещение) V=0,3*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	1,182 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93 1,86	14,77 0,08	17,46 0,09
19.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,1182 1000 шт.	1 779,85		210,38				
19.2	509-9900	Сроительный мусор	0,60282 т	0		0				
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,16 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	450,95	297,49	0,3 0	131,4 0	21,02 0
21	ТЕР15-04-011 -03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,16 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	105,66	23,97	1,99 0	11,53 45	1,85 0
22	ТЕР12-01-012 -01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей	0,86 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 965,82	88,99	65,25 6,13	7,670 0,362	6,6 5 0,31
22.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,258 т	10 826,75		-2 793,3				
22.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	43 шт.	155,6		6 690,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр58-21-01	Обмена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
	(0)	Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208	0		0				
			т							
24	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	2	424,96	1,06	849,92	129,38	2,12	5,2	10,4
	(0)	У=0,4*5; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	64,69	0			0	0	0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,03	0		0				
			т							
25	ТЕРр58-21-01	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	0,2	1 449,01	3,17	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
	(0)	Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104	0		0				
			т							
26	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,6	424,96	1,06	254,98	38,81	0,64	5,2	3,12
	(0)	У=0,2*3; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	64,69	0			0	0	0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,009	0		0				
			т							
27	ТССЦпт01-01-01-041	Полузочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную	11,34	374,5	0	4 246,83	0	0		
		Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
28	ТССЦпт03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	11,34	96,9384	0	1 099,3	0	0		
		Цед=13,52*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ИТОГО:											
МДС 81-38.2004 прил3, д.11.2											
Кзпн=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кзм=0,25											
ИТОГО:											
Кровля из асбестоцементных листов (3)											
Наименование и значение множителей						Значение					Прямые
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)											
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Общестроительные работы (18, 19)											
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Печные работы при ремонте (18, 19)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Однородные работы (6, 21)											
Зарплата											

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	2,64*6,26	16,53
Материалы	95,8*4,14	396,61
Итого		874,03
Однелочные работы (6, 21)		
Накладные расходы	$(47,03+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85$	368,79
Сметная прибыль	$(47,03+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8$	170,57
Итого		1 413,39
Однелочные работы (20)		
Зарплата	371,86*9,8	3 644,23
Машины и механизмы	0,38*6,26	2,38
Материалы	153,16*4,14	634,08
Итого		4 280,69
Штукатурные работы при ремонте (20)		
Накладные расходы	$(371,86+0)*9,8*0,79*0,85$	2 441,63
Сметная прибыль	$(371,86+0)*9,8*0,5*0,8$	1 457,69
Итого		8 180,01
Кровля из профилированного листа (7)		
Зарплата	1128,41*9,8	11 058,42
Машины и механизмы	760,63*6,26	4 761,54
Материалы	2308,8*3,27	7 549,78
Итого		23 369,74
Теплоизоляционные работы (7)		
Накладные расходы	$(11058,42+143,86)*1*0,9*0,85$	8 625,76
Сметная прибыль	$(11058,42+143,86)*0,7*0,85*0,8$	5 377,09
Итого		37 372,59
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)		
Зарплата	4744,68*9,8	46 497,86
Машины и механизмы	1265,8*6,26	7 923,91
Материалы	13091,26*3,27	42 808,42
Итого		97 230,19
Крыши, кровля при ремонте (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)		
Накладные расходы	$(46497,86+355,15)*0,83*0,85$	33 265,64
Сметная прибыль	$(46497,86+355,15)*0,65*0,8$	24 363,57
Итого		154 859,4
Кровля из профилированного листа (8, 16, 22)		
Зарплата	4691,85*9,8	45 980,13
Машины и механизмы	1435,13*6,26	8 983,91

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	63997,2*3,27	209 270,84
Итого		264 234,88
Кровли (8, 16, 22)		
Накладные расходы	(45980,13+1201,87)*1,2*0,9*0,85	43 407,44
Сметная прибыль	(45980,13+1201,87)*0,65*0,85*0,8	20 760,08
Итого		328 402,4
Кровля из профилированного листа (5, 17)		
Зарплата	289,46*9,8	2 836,71
Машины и механизмы	89,26*6,26	558,77
Материалы	2498,94*3,27	8 171,53
Итого		11 567,01
Деревянные конструкции (5, 17)		
Накладные расходы	(2836,71+80,65)*1,18*0,9*0,85	2 625,62
Сметная прибыль	(2836,71+80,65)*0,63*0,85*0,8	1 254,46
Итого		15 447,09
Общестроительные работы (23, 24, 25, 26)		
Зарплата	383,78*9,8	3 761,04
Машины и механизмы	5,83*6,26	36,5
Материалы	1662,62*5,5	9 144,41
Итого		12 941,95
Крыши, кровли при ремонте (23, 24, 25, 26)		
Накладные расходы	(3761,04+0)*0,83*0,85	2 670,34
Сметная прибыль	(3761,04+0)*0,65*0,8	1 955,74
Итого		17 568,03
Итого		693 655,61
Итого по погрузке		4 246,83
Итого по перевозке		1 099,3
Итого		699 001,74
НДС		125 820,31
Итого	699001,74*0,18	824 822,05

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГДСНКО "Региональный фонд"

Н.А. Сурова
Е.А. Серова

