


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ш.см. 90-05-16

Объект - г.Старая Русса, ул.Халгтурина, д.7-на капитальный ремонт скатной кровли.



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/4,2	3
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,84	100 м <sup>2</sup> кровли 4,2
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/4,2	100 м <sup>2</sup> трубы и покрытий 0,84
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,02	100 м <sup>2</sup> покрытия 4,2
5	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,02	100 окон 0,02
6	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 5/4,2	100 м <sup>2</sup> обрабатываемой поверхности 4,2
7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 6/4,2	100 м <sup>2</sup> изолируемой поверхности 4,2
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 7/0,16	100 м <sup>2</sup> 0,16
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 8/12	1 шт. 12
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 9/10	1 шт. 10
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только 10/0,18	100 м <sup>2</sup> 0,18
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 11/4,2	100 м <sup>2</sup> 4,2
13	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила -четырёхкатная) средней сложности 12/4,2	100 м <sup>2</sup> кровли 4,2
14	Устройство слуховых окон 13/2	1 слуховое окно 2
15	Укладка ходовых досок 14/0,28	100 м ходов 0,28

1	2	3
15	Исправление кладки дымоходной трубы 15/9,85	100 кирпичей 9,85
16	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб 16/0,18	100 м2 поверхности 0,18
17	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 17/0,18	100 м2 фасада 0,18
18	Очистка помещений от строительного мусора 18/0,05	100 т мусора 0,05
19	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (в 2 слоя - над и под изоляцией) 19/6,76	100 м2 кровли 6,76
20	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 20/33,8	1 м3 изоляции 33,8
21	Установка снегозадержателей 21/0,7	100 м ограждения 0,7

Применить коэффициенты на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$ .

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

984 845,43 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование стройки - г.Старая Русса, ул.Халтурина, д.7

Объект - г.Старая Русса, ул.Халтурина, д.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 90-05-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 984,845 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 264,30 чел.-ч

Сметная заработная плата - 168,917 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	4,203 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	952,02	771	181,02 38	15,16 0,46	63,72 1,93
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,8842 т	0	0	0				
2	ТЕРР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,84 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	90,99	90,81	0,18 0	9,1 0	7,64 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Сроительный мусор	0,1008 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008 -04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,203	219,85	30,96	924,03	793,9	130,12	15,9	66,83
			100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0
3.1	509-9900	Сроительный мусор	3,7827 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка стальных окон прямоугольных однокастных Кровля из асбестоцементных листов; Крышки, кровли при ремонте	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
			100 окон	3 742,53	0			0	0	0
4.1	509-9900	Сроительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕР26-02-018 -02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	4,203	253,1855	98,4625	1 064,14	613,94	413,84	10,20 05	42,87
			100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			7,99	0,112 5	0,47
5.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	87,0021 кг	17,63		1 533,85				
6	ТЕР12-01-015 -03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство парозащиты прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,203	1	43,3	4 515,97	504,76	181,99	9,016	37,89
			100 м2 изолируемой поверхности	120,0945	3,2			13,45	0,162 5	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,16	3 716,38	38,14	594,62	82,87	6,1	39,87	6,38
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
8	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	12	102,19	29,45	1 226,28	217,56	353,4	1,42	17,04
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
9	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	10	159,7	37,06	1 597	550,8	370,6	4,24	42,4
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
10	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание фолью	0,18	5 930,37	69,79	1 067,47	374,6	12,56	160,2	28,84
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
10.1	509-9900	Спрингальный мусор	0,2286 т	0		0				
11	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	4,203	1 849,41	31,85	7 773,07	1 085,8	133,87	21,35	89,73
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			26,44	0,32	1,34
12	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастига -четырёхкатная) средней сложности	4,203	24 629,778	159,3625	103 518,96	2 620,55	669,8	47,41	199,28
	(0)	3П=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; 3Пм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2 кровли	623,4955	19,4125			81,59	0,987	4,15
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 537,984 м2	176,79		-95 110,19				
12.2	[101-4555]	Профнастига оцинкованный МП20-1100-0,7	537,984 м2	68,12		36 647,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	42,03 м2	177,09		7 443,09				
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон  ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2  1 слуховое окно	447,428  99,038	30,65  2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,624 0,137 5	15,25  0,28
13.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
13.2	[203-01771]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2 м2	454,71		909,42				
13.3	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
14	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Укладка ходовых досок  ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,28  100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85  1,9625	303,86	15,63	4,72 0,55	4,37 0,1	1,22  0,03
15	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=2,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	9,85 100	228,34 190,24	9,25 1,57	2 249,15	1 873,86	91,11 15,46	14,77 0,08	145,48  0,79
15.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	9,85 1000 шт.	1 779,85		17 531,52				
15.2	509-9900	Строительный мусор	5,0235 т	0		0				
16	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,18 100 м2 и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	507,32	334,68	0,34 0	131,4 0	23,65  0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Одлелочные работы; Одлелочные работы	0,18  100 м2 фасада	660,3585  149,8335	12,425  0	118,86	26,97	2,24	11,53 45	2,08
18	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора  Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,05  100 т мусора	2 368,24  2 368,24	0  0	118,41	118,41	0	214,3 2	10,72
18.1	509-9900	Строительный мусор	5 т	0		0				
19	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (в 2слоя - над и под изоляцией) V=3,38*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	6,76  100 м2 кровли	84,46  55,19	6,35  0	570,95	373,08	42,93	4,52	30,56
19.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	777,4 м2	5,11		3 972,51				
20	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо V=338*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	33,8  1 м3 изоляция	3 410,779  172,1665	85,6625  0	115 284,33	5 819,23	2 895,39	12,16 7	411,24
20.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-34,476 м3	3 091,13		- 106 569,8				
20.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	34,476 м3	584,69		20 157,77				
21	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей	0,7  100 м ограждения	3 448,632  103,477	75,875  7,125	2 414,04	72,43	53,11	7,670 5	5,37
								4,99	0,362 5	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,21 т	10 826,75		-2 273,62				
21.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	35 шт.	155,6		5 446				
22	ТССЦп01-01 -01-041	Популочные работы: Поплузка при автомобильных перевозках мусора строительного с популкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	27,3 т	374,5	0	10 223,85	0	0		
23	ТССЦп03-21 -01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км Цед=13,52*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	27,3 т	96,9384	0	2 646,46		0		
Итого:						135 468,4	16 613,81	5 604,83		1 254,38
								193,87		9,92

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (2, 4)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (2, 4)

Накладные расходы

$$(165,66+0)*10,05*0,83*0,85$$

0,71

1 182,07

793,9\*10,05 10,05 7 978,7  
130,12\*6,26 6,26 814,55  
0\*4,25 4,25 0  
8 793,25

(793,9+0)\*10,05\*1,1\*0,9\*0,85 0,84 6 702,1  
(793,9+0)\*10,05\*0,7\*0,85\*0,8 0,48 3 829,77  
19 325,12

165,66\*10,05 10,05 1 664,88  
0,39\*6,26 6,26 2,44  
0\*4,25 4,25 0  
1 667,32



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(165,66+0)*10,05*0,65*0,8$	865,74
Итого		3 715,13
Общестроительные работы (15)		
Зарплата	1873,86*10,05	18 832,29
Машины и механизмы	91,11*6,26	570,35
Материалы	17815,69*5,5	97 986,3
Итого		117 388,94
Печные работы при ремонте (15)		
Накладные расходы	$(1873,86+15,46)*10,05*0,78*0,85$	12 531,86
Сметная прибыль	$(1873,86+15,46)*10,05*0,63*0,8$	9 493,83
Итого		139 414,63
Отделочные работы (17)		
Зарплата	26,97*10,05	271,05
Машины и механизмы	2,24*6,26	14,02
Материалы	89,66*4,28	383,74
Итого		668,81
Отделочные работы (17)		
Накладные расходы	$(26,97+0)*10,05*1,05*0,9*0,85$	216,84
Сметная прибыль	$(26,97+0)*10,05*0,55*0,85*0,8$	100,29
Итого		985,94
Отделочные работы (16)		
Зарплата	334,68*10,05	3 363,53
Машины и механизмы	0,34*6,26	2,13
Материалы	172,31*4,28	737,49
Итого		4 103,15
Штукатурные работы при ремонте (16)		
Накладные расходы	$(334,68+0)*10,05*0,79*0,85$	2 253,57
Сметная прибыль	$(334,68+0)*10,05*0,5*0,8$	1 345,41
Итого		7 702,13
Кровля из профилированного листа (5, 20)		
Зарплата	6433,17*10,05	64 653,36
Машины и механизмы	3309,23*6,26	20 715,78
Материалы	21727,89*3,24	70 398,36
Итого		155 767,5
Теплоизоляционные работы (5, 20)		
Накладные расходы	$(64653,36+80,3)*1*0,9*0,85$	49 844,92
Сметная прибыль	$(64653,36+80,3)*0,7*0,85*0,8$	31 072,16

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		236 684,58
Кровля из профилированного листа (7, 8, 9, 10, 11, 19)		
Зарплата	2684,71*10,05	10,05 26 981,34
Машины и механизмы	919,46*6,26	6,26 5 755,82
Материалы	13197,72*3,24	3,24 42 760,61
Итого		75 497,77
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 10, 11, 19)		
Накладные расходы	(26981,34+265,72)*0,83*0,85	0,71 19 345,41
Сметная прибыль	(26981,34+265,72)*0,65*0,8	0,52 14 168,47
Итого		109 011,65
Кровля из профилированного листа (6, 12, 21)		
Зарплата	3197,74*10,05	10,05 32 137,29
Машины и механизмы	904,9*6,26	6,26 5 664,67
Материалы	58499,08*3,24	3,24 189 537,02
Итого		227 338,98
Кровли (6, 12, 21)		
Накладные расходы	(32137,29+1005,3)*1,2*0,9*0,85	0,92 30 491,18
Сметная прибыль	(32137,29+1005,3)*0,65*0,85*0,8	0,44 14 582,74
Итого		272 412,9
Кровля из профилированного листа (13, 14)		
Зарплата	213,71*10,05	10,05 2 147,79
Машины и механизмы	66,02*6,26	6,26 413,29
Материалы	1747,4*3,24	3,24 5 661,58
Итого		8 222,66
Деревянные конструкции (13, 14)		
Накладные расходы	(2147,79+59,8)*1,18*0,9*0,85	0,9 1 986,83
Сметная прибыль	(2147,79+59,8)*0,63*0,85*0,8	0,43 949,26
Итого		11 158,75
Общестроительные работы (1)		
Зарплата	771*10,05	10,05 7 748,55
Машины и механизмы	181,02*6,26	6,26 1 133,19
Материалы	0*5,5	5,5 0
Итого		8 881,74
Крыши, кровли при ремонте (1)		
Накладные расходы	(7748,55+381,9)*0,83*0,85	0,71 5 772,62
Сметная прибыль	(7748,55+381,9)*0,65*0,8	0,52 4 227,83
Итого		18 882,19

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Общестроительные работы (18)		
Зарплата	118,41*10,05	1 190,02
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		1 190,02
Прочие ремонтно-строительные работы (18)		
Накладные расходы	(1190,02+0)*0,78*0,85	785,41
Сметная прибыль	(1190,02+0)*0,5*0,8	476,01
Итого		2 451,44
Итого по подгруппе		821 744,46
Итого по перевозке		10 223,85
Итого		2 646,46
Итого		834 614,77
Итого	834614,77*0,18	150 230,66
Итого		984 845,43

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ  
 Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
 Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"

  
 Н.А. Сурова  
  
 Е.А. Серова