

"СОГЛАСОВАНО"

_____ 2015г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения
 Объект : Новороссийская обл. г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.27/25


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 138-05-16

на капитальный ремонт системы водоотведения

Сметная стоимость -

86,184 тыс.руб

Основание
 Чертежи №

_____ 2015г.
 "УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор


Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новороссийской области № УА-1248-И от 22.05.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата			
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр51-1-05 (0)	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м Санитарно-технические работы внутреннее: канализация; Земляные работы, выполняемые ручным способом при ремонте	0,03 100 м3 грунта	8 652,88 6 166,91	10,58 0	259,59	185,01	0,32 0	519,1 0	15,57 0
2	ТЕР23-01-001-01 (0) МДС35.д.4.7; МДС35.Пр.1.г.3.1	Устройство основания под трубопроводы песчаного V=1,1/10; ЗП=126,89*1,15*1,2; ЭММ=34,96*1,25*1,2; ЗПм=5,13*1,25*1,2; ТЗТ=10,2*1,15*1,2; ТЗТм=0,35*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутреннее: канализация; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	0,11 10 м3 основания	936,1682 175,1082	52,44 7,695	102,98	19,26	5,77 0,85	14,076 0,525	1,55 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-07-006-01	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм ЭП=24,88*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,8*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы - внутренне: канализация; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4	54,2444	0	216,98	137,34	0	2,484	9,94
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1		1 салыник	34,3344	0			0	0	0
4	ТЕРр51-3-01	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта(в подвале) Санитарно-технические работы внутренне: канализация; Земляные работы, выполняемые ручным способом при ремонте	0,025	6 073,58	2,12	151,84	140,78	0,05	474	11,85
	(0)		100 м3 грунта	5 631,12	0			0	0	0
5	ТЕРр65-2-03	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм Санитарно-технические работы внутренне: канализация; Внутренне санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,7	1 453,74	17,62	1 017,62	1 005,28	12,33	111,5	78,05
	(0)		100 м трубопрово для с фасонными частями	1 436,12	9,44			6,61	0,48	0,34
5.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	1,526 т	0		0				
6	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,15*1,2; ЭММ=7,24*1,25*1,2; ЗПм=0,98*1,25*1,2; ТЗТ=61,6*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренне: канализация; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,7	7 586,2608	10,86	5 310,38	898,53	7,6	85,008	59,51
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1		100 м трубопрово да	1 283,6208	1,47			1,03	0,075	0,05
6.1	[301-5609]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	18 шт.	20		360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР46-03-010-01 (0)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,09 100 отверстий	679,04 219,81	459,23 63,73	61,11	19,78	41,33 5,74	15,17 4,35	1,37 0,39
8	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, тезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,1 1 м3 заделки	1 933,37 679,57	26,15 0	193,34	67,96	2,62 0	55,16 0	5,52 0
9	ТССЦпн03-21-01-0 11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км Цед=13,52*7,17; <Нет вида работ>; Перевозка	т 1,526	96,9384	0	147,93	0	0	0	0
10	ТССЦпн01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т 1,526	374,5 0	0	571,49	0	0	0	0
ИТОГО:			т	7 673,84	2 473,94	70,02	14,23	183,36	0,84	

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: канализация (5)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (5)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Санитарно-технические работы внутренние: канализация (7, 8)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отъемных конструктивных элементов) (7, 8)		
Накладные расходы	$(859,85+56,25)*1,1*0,9*0,85$	769,52
Сметная прибыль	$(859,85+56,25)*0,7*0,85*0,8$	439,73
Итого		2 751,83
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (3, 6)		
Зарплата	1035,87*9,8	10 151,53
Машины и механизмы	7,6*6,26	47,58
Материалы	4843,89*3,32	16 081,71
Итого		26 280,82
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 6)		
Накладные расходы	$(10151,53+10,09)*1,28*0,9*0,85$	9 958,39
Сметная прибыль	$(10151,53+10,09)*0,83*0,85*0,8$	5 690,51
Итого		41 929,72
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (1, 4)		
Зарплата	325,79*9,8	3 192,74
Машины и механизмы	0,37*6,26	2,32
Материалы	85,27*3,32	283,1
Итого		3 478,16
Земляные работы, выполняемые ручным способом при ремонте (1, 4)		
Накладные расходы	$(3192,74+0)*0,75*0,85$	2 043,35
Сметная прибыль	$(3192,74+0)*0,45*0,8$	1 149,39
Итого		6 670,9
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (2)		
Зарплата	19,26*9,8	188,75
Машины и механизмы	5,77*6,26	36,12
Материалы	77,95*3,32	258,79
Итого		483,66
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (2)		
Накладные расходы	$(188,75+8,33)*1,3*0,85$	218,76
Сметная прибыль	$(188,75+8,33)*0,89*0,85*0,8$	120,22
Итого		822,64
Итого		72 318,04
Итого по погрузке		571,49
Итого по перевозке		147,93
Итого		719,42
Итого		73 037,29
НДС	$73037,29*0,18$	13 146,71
		18%

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	86 184	

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.Л. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова