

А.Ю. Уткин
20 ____ год

По _____
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. № 211-06-16
Объект: Новгородская обл. г. Старая Русса, ул. Радищева, д.3
Капитальный ремонт внутренних систем холодного водоснабжения (Узел учета холодной воды)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Установка волоконных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром воломера до 40 мм	1 узел	1	
2	Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0,1	
3	Установка кранов шаровых диаметром 50мм	шт	2,0	

Применены коэффициенты - 1,15; 1,25 (МДС35.ПР.1.г.3.1)ж=1,2 на стесненность (МДС38.ПР3.1)


СОСТАВИЛ:

[Handwritten signature]
Проберкин А.С.

ФОРМА № 4

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
Региональный фонд
А.Ю.Уткин



" " 20 г.

" " 2016 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)
Объект :Новгородская обл.г. Старая Русса, ул.Радищева, д. 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 211-06-16

узел учета холодного водоснабжения

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 23,221 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 18,64 чел-ч
Сметная заработная плата - 2,532 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1248-И от 22.05.2015г.)

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-06-001-0 1 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка водомерных узлов, устанавливаемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ЗП=131,57*1,15*1,2; ЭММ=15,06*1,25*1,2; ЗПм=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=9,52*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1	384,3666	22,59	2 384,37	181,57	22,59	13,1376	13,14
			1 узел	181,5666	1,185			1,19	0,06	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-05-001-0 2	Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	161,9816	7,71	323,96	56,08	15,42	2,0286	4,06
2.1	[302-1925]	Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 1ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	2 шт.	310,58		621,16				
3	ТЕР18-06-007-0 4	Установка фильтров диаметром 50 мм ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=87,39*1,25*1,2; ЗПм=0,98*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,1 10 фильтров	9 239,4756 193,7106	131,085 1,47	923,95	19,37	13,11	13,6896	1,37
ИТОГО:				4 253,44	257,02	51,12	1,34			18,57

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Значение

Прямые

257,02*9,8

9,8

2 518,8

51,12*6,26

6,26

320,01

3945,3*3,28

3,28

12 940,58

15 779,39

(2518,8+13,13)*1,28*0,9*0,85

0,98

2 481,29

(2518,8+13,13)*0,83*0,85*0,8

0,56

1 417,88

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			19 678,56
НДС			19 678,56
Итого		18%	3 542,14
			23 220,7

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОГТД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновадова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОГТД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова

Генеральный директор ООО "Региональный фонд"


А.Ю. Уткин

2012
год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №126-05-16

По : Новгородская обл. г. Старая Русса, ул. Радищева, д.3

Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	1	
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,15	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,45	
5	Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0,1	
6	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	0,02355	
7	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,08	
8	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,09	
9	Перевозка грузом I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 10 км	т	1,17	
10	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,17	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 83-14-7); стесненность-1,2 (МДС 83-Пр.1.т.3.1)

Страница № 1 из 1

20. Селевская О.В. А.Ю. Уткин


"СОГЛАСОВАНО"

" " 2015г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
 Объект : Новгородская обл. г.Старая Русса, ул.Рапишева, д.3

" " 2015г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 126-05-16

на капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 83,478 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 130,82 чел-ч
 Сметная заработная плата - 19,413 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1148-И от 22.05.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующую внутреннюю трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1	415,796	11,34	415,8	130	11,34	8,8734	8,87
	(0) МДС35 п.4.7; МДС35.Пр.1.г.3.1	ЗП=94,2*1,15*1,2; ЭММ=7,56*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=6,43*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 врезка	129,996	0,3			0,3	0,015	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	161,9816	7,71	161,98	28,04	7,71	2,0286	2,03
	(0) МДС35, п.4.7, МДС35, Пр.1,т.3.1	ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТ м=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт.	28,0416	0			0	0	0
2.1	[302-1154]	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм	1 шт.	250,31		250,31				
3	ТЕР16-04-002-05	Прокалка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм(Примен)	0,15	6 389,351	2 141,1	958,4	442,35	321,17	195,2976	29,29
	(0) МДС35, п.4.7, МДС35, Пр.1,т.3.1	ЗП=2136,95*1,15*1,2; ЭММ=1427,4*1,25*1,2; ЗПМ=264,62*1,25*1,2; ТЗТ=141,52*1,15*1,2; ТЗТ м=13,46*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	2 948,991	396,93			59,54	20,19	3,03
3.1	[507-0591]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	-1,419 10 м	127,45		- 180,85				
3.2	[302-3348]	Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм	14,19 м	100,98		1 432,91				
3.3	[302-1494]	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром 50 мм	2 шт.	121,88		243,76				
3.4	[301-5605]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	4 шт.	8,52		34,08				
3.5	[507-5011]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	2 шт.	4,86		9,72				
3.6	[507-3176]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	2 шт.	25,44		50,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.7	[507-3307]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x32x50 мм	4 шт.	11,95		47,8				
4	ТЕР16-04-002-03 (0) МДС35.Пр.1.г.3.1; МДС35.г.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм(Прямая) ЗП=1839,18*1,2*1,15; ЭММ=511,11*1,2*1,25; ЗЛм=92,8*1,2*1,25; ТЗТ=121,8*1,2*1,15; ТЗТм=4,72*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,45 шт. 100 м трубопровода	4 047,0534	766,665	1 821,17	1 142,13	345	168,084	75,64
4.1	[507-0589]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (исключить)	-4,221 10 м	73,19		- 308,93				
4.2	[302-3356]	Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм	42,21 м	26,68		1 126,16				
4.3	[302-1492]	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром 32 мм	8 шт.	60,34		482,72				
4.4	[302-1492]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	11 шт.	1,39		15,29				
4.5	[507-3297]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм	8 шт.	3,18		25,44				
4.6	[507-3173]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	8 шт.	5,51		44,08				
5	ТЕР18-06-007-04 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.г.3.1	Установка фильтров диаметром 50 мм ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=87,39*1,25*1,2; ЗЛм=0,98*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,1 10 фильтров	9 239,4756 193,7106	131,085 1,47	923,95	19,37	13,11 0,15	13,6896 0,075	1,37 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР26-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.п.3.1	Изоляция трубопроводов маглами минераловатыми марок 75, 100, плитами минераловатыми на синтетическом связующем марки 75 V=0,05*3,14*15/100; ЗП=280,3*1,15*1,2; ЭММ=69,07*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=18,85*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Теплоизоляционные работы	0,02355	1 785,599	103,605	42,05	9,11	2,44	26,013	0,61
			1 м3 изоляции	386,814	0			0	0	0
7	ТЕР46-03-010-01 (0) МДС38.Пр.3.2	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 ЗП=219,81*1,15; ЭММ=459,23*1,15; ЗПм=63,73*1,15; ТЗТ=15,17*1,15; ТЗТм=4,35*1,15; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,08	780,896	528,1145	62,47	20,22	42,25	17,4455	1,4
			100 отверстий	252,7815	73,2895			5,86	5,0025	0,4
8	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,09	1 933,37	26,15	174	61,16	2,35	55,16	4,96
			1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
9	ТССЦпм3-21-01-0 10	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 10 км Цед=13,07*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	1,17	93,7119	0	109,64		0		
10	ТССЦпм01-01-01-0 41	Погрузочные работы; Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	1,17	374,5	0	438,17	0	0		
Итого:						7 833,19	1 852,38	745,37		124,17
<Нет вида работ> (9, 10)			Наименование и значение множителей							
Санитарно-технические работы внутренние: Холодное водоснабжение (1, 2, 3, 4, 5)			Значение		Прямые					
Зарплата					1761,89*9,8					
Машины и механизмы					698,33*6,26					
					9,8					
					17 266,52					
					4 371,55					

<Нет вида работ> (9, 10)

Санитарно-технические работы внутренние: Холодное водоснабжение (1, 2, 3, 4, 5)

Зарплата

Машины и механизмы

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

1761,89*9,8
698,33*6,26

9,8
6,26

17 266,52
4 371,55

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	5094,46*3,38	17 219,27
Итого		38 857,34
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 4, 5)		
Накладные расходы	(1761,89+122,63)*9,8*1,28*0,9*0,85	18 098,93
Сметная прибыль	(1761,89+122,63)*9,8*0,83*0,85*0,8	10 342,25
Итого		67 298,52
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (6)		
Зарплата	9,11*9,8	89,28
Машины и механизмы	2,44*6,26	15,27
Материалы	30,5*3,38	103,09
Итого		207,64
Теплоизоляционные работы (6)		
Накладные расходы	(9,11+0)*9,8*1*0,9*0,85	68,74
Сметная прибыль	(9,11+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	42,85
Итого		319,23
Общестроительные работы (7, 8)		
Зарплата	81,38*9,8	797,52
Машины и механизмы	44,6*6,26	279,2
Материалы	110,49*3,38	373,46
Итого		1 450,18
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7, 8)		
Накладные расходы	(81,38+5,86)*9,8*1,1*0,9*0,85	718,16
Сметная прибыль	(81,38+5,86)*9,8*0,7*0,85*0,8	410,38
Итого		2 578,72
Итого по погрузке		438,17
Итого по перевозке		109,64
Итого		547,81
НДС		70 744,28
Итого	70744,28*0,18	12 733,97
		83 478,25

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова