


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 119-05-16

Капитальный ремонт скатной кровли

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 20.



УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор СНОО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертёжей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, огнивов, свесов и т.д.	100 м труб и покрытий	1,6	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8,913	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8,913	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	8,913	
5	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	8,913	
6	Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым прогонам	100 м2 кровли	8,913	
7	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1,16	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,37	

9	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
10	Устройство слуховых окон (1,2*1,0)2шт	1 слуховое окно	2	
11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,084	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,98	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из бревен	100 м	0,54	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с оомошкой и обертывание голязо	100 м	0,3	
15	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,186	
16	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	12,46	
17	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	62,3	
18	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	16,55	
19	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1,2	
20	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 6 каналов)	10 шт.	0,2	
21	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 3 каналов) 21/0,4	10 шт.	0,4	
22	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 5 каналов)	10 шт.	0,6	
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,7	
24	Известковая окраска труб (чердачное помещение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35	

25	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки труб)	100 м ² фасада	0,35	
26	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,52	
27	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	54,01	
28	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	т	54,01	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35 П.4.7) и коэффициент на стесненность 1,25 (МДС 38 п.3, 11.2)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:


Ведущий специалист ОКР
Зам начальника ОКР

Шолохов Д.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 061 565,53 руб

Директор СНКО "Региональный фонд"

Генеральный

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 20.

Объект: Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 20.

ДОКАЗЫВАЯ СМЕТА № 119-05-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость - 2 061,566 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 3 265,04 чел-ч
Сметная заработная плата - 435,799 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали пожсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,6	108,32	0,21	173,31	172,98	0,34	9,1	14,56		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,192 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	8,913 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 959,52	1 683,58	275,95 0	15,9 0	141,72 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	12,92 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	8,913 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	2 018,88	1 635	383,88 80,57	15,16 0,46	135,12 4,1
3.1	509-9900	Строительный мусор	12,478 т	0		0				
4	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	8,913 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	16 483,79	2 302,58	283,88 56,06	21,35 0,32	190,29 2,85
5	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	8,913 100 м2 изолируемо и поверхности	1 120,0945	43,3 3,2	9 576,7	1 070,4	385,93 28,52	9,016 0,1625	80,36 1,45
6	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым прогонам ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=4,1,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	8,913 100 м2 кровли	24 629,778	159,3625 19,4125	219 525,21	5 557,22	1 420,4 173,02	47,4145 0,9875	422,61 8,8
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 140,864 м2	176,79		- 201 693,35				
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 140,864 м2	68,12		77 715,66				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	89,13 м2	177,09		15 784,03				
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	1,16 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	4 000,41	120,03	88,02 8,27	7,6705 0,3625	8,9 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с предоставлением профильного проката собираемые из двух и более деталей с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,348 т	10 826,75		-3 767,71				
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	58 шт.	155,6		9 024,8				
8	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	13,37 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	3 385,09	1 953	1 316,44 25,4	10,2005 0,1125	136,38 1,5
8.1	[113-80711]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	276,702732 кг	17,63		4 878,27				
9	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21 0	341,3 0	6,83 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,2*1,0)2лит ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
10.1	[101-09331]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163,21				
10.3	[203-01771]	Окна (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,4 м2	454,71		1 091,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,084 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	203,54	185,03	1,04 0,02	159,39 0,0125	13,39 0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002137 т	29 000		61,97				
12	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,98 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 642,05	507,55	37,38 0	39,87 0	39,07 0
13	ТЕРр58-5-02 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бревен Кровля из профилированного листа	0,54 100 м	5 798,5 2 081,13	69,79 0	3 131,19	1 123,81	37,69 0	160,21 0	86,51 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	1,436 т	0		0				
14	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание голюю Кровля из профилированного листа	0,3 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 779,11	624,34	20,94 0	160,21 0	48,06 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,381 т	0		0				
15	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=31*0,6/100; Кровля из профилированного листа	0,186 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	440,49	440,49	0 0	214,32 0	39,86 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	18,6 т	0		0				
16	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=623*2/100; Кровля из профилированного листа	12,46 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 052,37	687,67	79,12 0	4,52 0	56,32 0
16.1	[101-7194]	Пароизоляция	1 432,9 м2	5,11		7 322,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо V=623*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЗММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	62,3 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	212 491,53	10 725,97	5 336,77 0	12,167 0	758 0
17.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-63,546 м3	3 091,13		-196 428,95				
17.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	63,546 м3	584,69		37 154,71				
18	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы	16,55 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	3 779,03	3 148,47	153,09 25,98	14,77 0,08	244,44 1,32
18.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,655 1000 шт.	1 779,85		2 945,65				
18.2	509-9900	Строительный мусор	8,445 т	0		0				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колопаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы	1,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 738,81	277,66	3,8 0	18,6 0	22,32 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0				
20	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 6 каналов) ЗП=64,69*5; ЗММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	424,96	64,69	1,06 0	26 0	5,2 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
21	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 3 каналов) ЗП=64,69*2; ЗММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	339,97	51,75	0,85 0	10,4 0	4,16 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 5 каналов) ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	0,6 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	1 019,9	155,26	2,54 0	20,8 0	12,48 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Штукатурные работы при ремонте	0,7 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 972,92	1 301,52	1,33 0	131,4 0	91,98 0
24	ТЕР15-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Известковая окраска труб (чердачное помещение) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,35 100 м2 окрашиваемой поверхности	205,8015 146,0615	3,1 0,25	72,03	51,12	1,09 0,09	11,7415 0,0125	4,11 0
25	ТЕР15-04-013-03 (0)	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки труб) Отделочные работы	0,35 100 м2 фасада	569,99 93,64	9,89 0	199,5	32,77	3,46 0	7,03 0	2,46 0
26	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,52 100 п.м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	1 118,53	132,06	8,75 1,49	20,8 0,17	10,82 0,09
27	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	54,01 т	374,5 0	0	20 226,75	0	0 0		
28	ТССЦпг03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 11 км Цед=13,52*7,17; <Нет вида работ>	54,01 т	96,9384 0	0	5 235,73		0 0		
ИТОГО:			245 451,9	34 285,62	9 905,26	2 591,2	404,82	20,81		
Коэффициент на стесненные условия труда МДС 38 пр.3, 11.2			11 047,73	8 571,41	2 476,32	647,8				
Кзпл=0,25; Кмаш=0,25; Кзмпш=0,25; Кзтг=0,25; Кзтзм=0,25			256 499,63	42 857,03	12 381,58	3 239	506,03	26,01		
ИТОГО:										

Общестроительные работы (18)	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Зарплата		3935,59*10,05	10,05	39 552,68
Машины и механизмы		191,36*6,26	6,26	1 197,91
Материалы		3423,12*5,5	5,5	18 827,16
Итого				59 577,75
Печные работы при ремонте (18)				
Накладные расходы		$(3935,59+32,48)*10,05*0,78*0,85$	0,66	26 320,21
Сметная прибыль		$(3935,59+32,48)*10,05*0,63*0,8$	0,5	19 939,55
Итого				105 837,51
Кровля из профилированного листа (10)				
Зарплата		247,6*10,05	10,05	2 488,38
Машины и механизмы		76,63*6,26	6,26	479,7
Материалы		1583,67*3,24	3,24	5 131,09
Итого				8 099,17
Деревянные конструкции (10)				
Накладные расходы		$(247,6+6,75)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	2 300,6
Сметная прибыль		$(247,6+6,75)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	1 099,17
Итого				11 498,94
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7)				
Зарплата		8434,56*10,05	10,05	84 767,33
Машины и механизмы		2367,94*6,26	6,26	14 823,3
Материалы		121523,76*3,24	3,24	393 736,98
Итого				493 327,61
Кровля (5, 6, 7)				
Накладные расходы		$(8434,56+262,26)*10,05*1,2*0,9*0,85$	0,92	80 410,8
Сметная прибыль		$(8434,56+262,26)*10,05*0,65*0,85*0,8$	0,44	38 457,34
Итого				612 195,75
Кровля из профилированного листа (8, 17)				
Зарплата		15848,71*10,05	10,05	159 279,54
Машины и механизмы		8316,51*6,26	6,26	52 061,35
Материалы		42148,47*3,24	3,24	136 561,04
Итого				347 901,93
Теплоизоляционные работы (8, 17)				
Накладные расходы		$(15848,71+31,75)*10,05*1*0,9*0,85$	0,77	122 890,94
Сметная прибыль		$(15848,71+31,75)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	76 607,34
Итого				547 400,21
Кровля из профилированного листа (4, 9, 12, 13, 14, 16)				

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	6660,68*10,05	66 939,83
Машины и механизмы	574,03*6,26	3 593,43
Материалы	27705,68*3,24	89 766,4
Итого		160 299,66
Крыши, кровли при ремонте (4, 9, 12, 13, 14, 16)		
Накладные расходы	(6660,68+70,08)*10,05*0,83*0,85	48 027,34
Сметная прибыль	(6660,68+70,08)*10,05*0,65*0,8	35 174,95
Итого		243 501,95
Кровля из профилированного листа (15, 26)		
Зарплата	715,69*10,05	7 192,68
Машины и механизмы	10,94*6,26	68,48
Материалы	977,72*3,24	3 167,81
Итого		10 428,97
Прочие ремонтно-строительные работы (15, 26)		
Накладные расходы	(715,69+1,86)*10,05*0,78*0,85	4 759,51
Сметная прибыль	(715,69+1,86)*10,05*0,5*0,8	2 884,55
Итого		18 073,03
Отделочные работы (11, 24)		
Зарплата	295,19*10,05	2 966,66
Машины и механизмы	2,66*6,26	16,65
Материалы	99,26*4,28	424,83
Итого		3 408,14
Отделочные работы (11, 24)		
Накладные расходы	(295,19+0,14)*10,05*1,05*0,9*0,85	2 374,45
Сметная прибыль	(295,19+0,14)*10,05*0,55*0,85*0,8	1 098,18
Итого		6 880,77
Штукатурные работы при ремонте (23)		
Зарплата	1626,9*10,05	16 350,35
Машины и механизмы	1,66*6,26	10,39
Материалы	670,08*4,28	2 867,94
Итого		19 228,68
Штукатурные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	(1626,9+0)*10,05*0,79*0,85	10 954,73
Сметная прибыль	(1626,9+0)*10,05*0,5*0,8	6 540,14
Итого		36 723,55
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)		
Зарплата	2259,98*10,05	22 712,8

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	480,28*6,26	6,26	3 006,55
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			25 719,35
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)			
Накладные расходы	(22712,8+1012,14)*0,83*0,85	0,71	16 844,71
Сметная прибыль	(22712,8+1012,14)*0,65*0,8	0,52	12 336,97
Итого			54 901,03
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата	2104,48*10,05	10,05	21 150,02
Машины и механизмы	344,94*6,26	6,26	2 159,32
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			23 309,34
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(21150,02+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	17 766,02
Сметная прибыль	(21150,02+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	10 152,01
Итого			51 227,37
Отделочные работы (25)			
Зарплата	40,96*10,05	10,05	411,65
Машины и механизмы	4,33*6,26	6,26	27,11
Материалы	163,26*4,28	4,28	698,75
Итого			1 137,51
Отделочные работы (25)			
Накладные расходы	(411,65+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	329,32
Сметная прибыль	(411,65+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	152,31
Итого			1 619,14
Общестроительные работы (19, 20, 21, 22)			
Зарплата	686,7*10,05	10,05	6 901,34
Машины и механизмы	10,31*6,26	6,26	64,54
Материалы	2966,03*5,5	5,5	16 313,17
Итого			23 279,05
Крыши, кровли при ремонте (19, 20, 21, 22)			
Накладные расходы	(6901,34+0)*0,83*0,85	0,71	4 899,95
Сметная прибыль	(6901,34+0)*0,65*0,8	0,52	3 588,7
Итого			31 767,7
Итого			1 721 626,95
Итого по потрузке			20 226,75
Итого по перевозке			5 235,73

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 747 089,43
НДС	1 747 089,43 * 0,18	314 476,1
Итого		2 061 565,53
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А. Серова Е.А.

