


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ш.см. 124-05-16
 Объект - г.Старая Русса, ул. Возрождения д. 16/2-капитальный ремонт скатной кровли



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/5,75	3
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/2,58	100 м2 кровли 100 м труб и покрытий 2,58
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/5,75	100 м2 покрытия 5,75
4	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 4/6,9	100 м2 обрабатываемой поверхности 6,9
5	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 5/5,75	100 м2 изолируемой поверхности 5,75
6	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок 6/0,24	100 м 0,24
7	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 7/28	1 шт. 28
8	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 8/0,45	100 м 0,45
9	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 9/20	1 шт. 20
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 10/5,75	100 м2 5,75
11	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (прим.) 11/5,75	100 м2 кровли 5,75
12	Устройство желобов настенных 12/0,99	100 м желобов 0,99
13	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 13/0,02	100 окон 0,02
14	Устройство слуховых окон 14/2	1 слуховое окно 2

1		3
15	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 15/0,06	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,06
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза (пож.лестницы) 16/0,24	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,24
17	Разборка вентиляционных шахт 17/26,8	1 м2 внутренней поверхности шахты 26,8
18	Демонтаж изоляции из минеральной ваты (вентиляционных шахт) 18/0,27	100 м2 поверхности 0,27
19	Устройство вертикальных вентканалов из оцинкованной стали (прим.) 19/0,27	100 м2 поверхности воздуховодов 0,27
20	Изольция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на кле и дюбелями и холодных поверхностей внутренних стен и перегородок 20/0,27	100 м2 поверхности 0,27
21	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с прокладкой швов 21/0,27	100 м2 поверхности покрытия изоляции 0,27
22	Исправление кладки дымовой трубы 22/14,58	100 кирпичей 14,58
23	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 23/4,73	100 кирпичей 4,73
24	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 24/0,16	100 м2 поверхности 0,16
25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая 25/0,5	100 м2 фасада 0,5
26	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 26/0,6	10 шт. 0,6
27	На каждый слугующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) 27/1,8	10 шт. 1,8
28	Разборка парашетных решеток (ограждение) 28/0,91	100 м парашетных решеток 0,91
29	Ограждение кровель перилами 29/0,91	100 м ограждения 0,91

1	2	3
30	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 30/1,37	100 м2 окрашиваемой поверхности 1,37
31	Установка снегозадержателей 31/0,86	100 м ограждения 0,86
32	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 32/0,7	100 м 0,7
33	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей 33/0,18	100 шт. 0,18
34	Смена отливов (отметов) водосточных труб 34/0,06	100 шт. 0,06
35	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 35/0,06	100 шт. 0,06
36	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 36/0,3	100 шт. 0,3
37	Очистка помещений от строительного мусора 37/0,04	100 т мусора 0,04
38	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (в Золот - над и под изоляцией) 38/8,9	100 м2 кровли 8,9
39	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 39/4,45	100 м2 утепляемого покрытия 4,45
40	Укладка ходовых досок 40/1,28	100 м ходов 1,28

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

С.Ф.Капель

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 348 114,07 руб

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.16/2

Объект - г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.16/2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 124-05-16

капитальный ремонт скатной кровли

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 348,114 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 1 930,95 чел-ч
 Сметная заработная плата - 255,032 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты		Экспл. машин	на едн. машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	5,75 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 302,43	1 054,78	247,65 51,98	15,16 0,46	87,17 2,65
1.1	509-9900	Строительный мусор	8,05 т	0	0	0	0	0	0	0
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,584 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	279,9	279,36	0,54 0	9,1 0	23,51 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,31008 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов)	5,75 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 264,14	1 086,12	178,02 0	15,9 0	91,43 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,175 т	0		0				
4	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9	1 746,98	1 007,9	679,39 13,11	10,20 0,112 5	70,38 0,78
4.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	142,83 кг	17,63		2 518,09				
5	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	5,75 100 м2 изолируемой поверхности	1 120,0945	43,3 3,2	6 178,17	690,54	248,98 18,4	9,016 0,162 5	51,84 0,93
6	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,24 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	777,84	415,42	5,04 0	133,2 0	31,98 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,13536 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0		0
8	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,45	3 716,38	38,14	1 672,37	233,06	17,16	39,87	17,94
9	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	20	159,7	37,06	3 194	1 101,6	741,2	4,24	84,8
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,75	1 849,41	31,85	10 634,11	1 485,46	183,14	21,35	122,76
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым пронам средней сложности (прям.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	5,75 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	141 621,22	3 585,1	916,33 111,62	47,41 0,987	272,63 5,68
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 736 м2	176,79		- 130 117,44				
11.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	736 м2	68,12		50 136,32				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	57,5 м2	177,09		10 182,68				
12	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство желобов настенных	0,992 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	27 635,99	1 255,91	407,67 51,44	97,46 2,637	96,68 5 2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21	341,3	6,83
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 м	0		0				0
14	ТЕР10-01-003 -01 (0) МДСЗ5.п.4.7	Устройство стуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2 1 стуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3	7,624 5	15,25 0,28
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сварными и односторонними переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
15	ТЕР15-04-024 -05 (0) МДСЗ5.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы;	0,056 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	43,83	38,22	0,32	51,23 25	2,87 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001512 м	29 000		43,85				
16	ТЕРр62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза (пож.лестницы) Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	0,24 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 257,67 1 061,6	1,06 0	301,84	254,78	0,25	80,73	19,38 0
16.1	[101-0416]	Краска для наружных работ	0,003264 м	27 954,47		91,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРР65-29-01 (0)	Разборка вентиляционных шахт Кровля из асбестоцементных листов; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	26,8 1 м2 внутренней поверхност и шахты	2,38 2,38	0 0	63,78	63,78	0 0	0,2 0	5,36 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	1,5008 м	0		0				
18	ТЕРР26-01-036 -02 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж изоляции из минеральной ваты (вентиляционных шахт) ЗП=175,2*0,8; ЭММ=9,86*0,8; ЗПМ=0,59*0,8; Мат=46,82*0; ТЗТ=13,96*0,8; ТЗТМ=0,03*0,8; Общестроительные работы; Теплоизоляционные работы	0,268 100 м2 поверхност и	140,16	0,472	39,68	37,56	2,11 0,13	11,16 0,024	2,99 0,01
19	ТЕРР20-01-001 -10 (0) МДС35.п.4.7	Устройство вертикальных вентканалов из оцинкованной стали (прим.) ЗП=1771,29*1,15; ЭММ=120,17*1,25; ЗПМ=7,47*1,25; ТЗТ=132,98*1,15; ТЗТМ=0,38*1,25; Общестроительные работы; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,268 100 м2 поверхност и воздуховод ов	2 830,766 2	150,2125 9,3375	758,65	545,91	40,26 2,5	152,9 0,475	40,98 0,13
19.1	[301-1779]	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	26,8 м2	85		2 278				
19.2	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, панки, хомуты	1,34 кг	19,65		26,33				
20	ТЕРР26-01-036 -02 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и любезьями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок ЗП=175,2*1,15; ЭММ=9,86*1,25; ЗПМ=0,59*1,25; ТЗТ=13,96*1,15; ТЗТМ=0,03*1,25; Общестроительные работы; Теплоизоляционные работы	0,268 100 м2 поверхност и	260,625 201,48	12,325 0,7375	69,85	54	3,3 0,2	16,05 0,037	4,3 0,01
20.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКСАЙТ (ТВ 5762-049-17925162-2006)	1,34 м3	346,37		464,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР26-01-054-01 (0) МДС35.п.4.7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов ЗП=420,54*1,15; ЭММ=59,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=31,98*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Теплоизоляционные работы	0,268	2	74,6125	609,72	129,61	20	36,77	9,86
			100 м2 поверхност и покрытня изоляция	483,621	0			0	0	0
22	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=3,7*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	14,578	228,34	9,25	3 328,74	2 773,32	134,85	14,77	215,32
			100 кирпичей	190,24	1,57			22,89	0,08	1,17
22.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,4578 1000 шт.	1 875,9		2 734,69				
22.2	509-9900	Строительный мусор	7,43478 т	0		0				
23	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) У=1,2*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	4,728	228,34	9,25	1 079,59	899,45	43,73	14,77	69,83
			100 кирпичей	190,24	1,57			7,42	0,08	0,38
23.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,4728 1000 шт.	1 449,38		685,27				
23.2	509-9900	Строительный мусор	2,41128 т	0		0				
24	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,16	2 818,46	1,9	450,95	297,49	0,3	131,4	21,02
			100 м2 поверхност и	1 859,31	0			0	0	0
25	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы;	0,5	141,1175	3,0125	70,56	47,21	1,51	7,268	3,63
			100 м2 фасада	94,415	0			0	0	0
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,6	1 449,01	3,17	869,41	138,83	1,9	18,6	11,16
			10 шт.	231,38	0			0	0	0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) V=0,6*3; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,8 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	764,93	116,44	1,91 0	5,2 0	9,36 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,027 т	0		0				
28	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парапетных решеток (ограждение) Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,914 100 м парапетных решеток	179,09 177,45	1,64 0	163,69	162,19	1,5 0	14,8 0	13,53 0
28.1	509-9900	Спрятанный мусор	0,7312 т	0		0				
29	ТЕР12-01-012 -01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровли из профилированного листа; Крыши	0,914 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 152,05	94,58	69,35 6,51	7,670 0,362	7,01 0,33
30	ТЕР15-04-030 -04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переделов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 V=91,4*03*0,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	1,371 100 м2 окрашиваем мой поверхност и	1 168,185 1 102,39	4,425 0,25	1 601,58	1 511,38	6,07 0,34	81,71 0,012	112,04 0,02
30.1	[101-0416]	Краска для наружных работ	0,033727 т	27 954,47		942,81				
31	ТЕР12-01-012 -01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровли из профилированного листа; Крыши	0,86 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 965,82	88,99	65,25 6,13	7,670 0,362	6,6 0,31
31.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,258 т	10 826,75		-2 793,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	43 шт.	155,6		6 690,8				
32	ТЕРР58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,7	6 272,01	13,75	4 390,41	334,62	9,63	36,8	25,76
			100 м	478,03	0			0	0	0
33	ТЕРР58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,18	840,57	8,46	151,3	149,41	1,52	63,9	11,5
			100 шт.	830,06	0			0	0	0
33.1	[301-5898]	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	18 шт.	90,38		1 626,84				
34	ТЕРР58-10-05 (0)	Смена отливов (отметей) водосточных труб Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,06	700,28	8,46	42,02	41,39	0,51	53,1	3,19
			100 шт.	689,77	0			0	0	0
34.1	[201-1103]	Отливы (отметь) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	6 шт.	34,56		207,36				
35	ТЕРР58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,06	700,28	8,46	42,02	41,39	0,51	53,1	3,19
			100 шт.	689,77	0			0	0	0
35.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	6 шт.	46,03		276,18				
36	ТЕРР58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,3	1 185,04	1,06	355,51	141,07	0,32	37,8	11,34
			100 шт.	470,23	0			0	0	0
36.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
37	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,04	2 368,24	0	94,73	94,73	0	214,32	8,57
			100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
37.1	509-9900	Строительный мусор	4 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (в 2слоя - нади и под изоляцией) У=4,45*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м2 кровли	84,46	0	751,69	491,19	56,52	4,52	40,23
38.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 023,5 м2	5,11		5 230,09				0
39	ТЕР12-01-013 -03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,45 100 м2 утепляемот о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	8 112,31	3 376,88	797,89 60,13	52,37 0,687 5	233,05 3,06
39.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	4,5835 м3	346,37		1 587,59				
40	ТЕР10-01-023 -01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1,28 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	1 389,06	71,44	21,57 2,51	4,37 0,1	5,59 0,13
41	ТССЦп01-01 -01-041	Полузочные работы: Полузка при автомобильных перевозках мусора строительного с полузкой вручную Цедл=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	29,87 т	374,5 0	0	11 186,32	0	0	0	
42	ТССЦп03-21 -01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 11 км Цедл=13,52*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	29,87 т	96,9384 0	0	2 895,6		0		
ИТОГО:						184 641,5	24 979,42	5 792,31		1 910,62
						396,89				20,33
Кровля из асбестоцементных листов (3) Зарплата			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
					1086,12*10,05		10,05		10 915,51	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	178,02*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		12 029,92
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конспруктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(1086,12+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(1086,12+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		9 169,03
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 13)		
Зарплата	1416,73*10,05	10,05
Машины и механизмы	248,4*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		15 793,12
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 13)		
Накладные расходы	(1416,73+51,98)*10,05*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1416,73+51,98)*10,05*0,65*0,8	0,52
Итого		10 479,98
Общестроительные работы (22, 23)		
Зарплата	3672,77*10,05	10,05
Машины и механизмы	178,58*6,26	6,26
Материалы	3976,94*5,5	5,5
Итого		59 902,42
Печные работы при ремонте (22, 23)		
Накладные расходы	(3672,77+30,31)*10,05*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(3672,77+30,31)*10,05*0,63*0,8	0,5
Итого		24 562,53
Отделочные работы (15, 25, 30)		
Зарплата	1596,81*10,05	10,05
Машины и механизмы	7,9*6,26	6,26
Материалы	1097,94*4,28	4,28
Итого		16 047,94
Отделочные работы (15, 25, 30)		
Накладные расходы	(1596,81+0,35)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(1596,81+0,35)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		12 841,17
Отделочные работы (24)		
Зарплата	297,49*10,05	10,05
Машины и механизмы	0,3*6,26	6,26
Итого		2 989,77
Итого		1,88

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	153,16*4,28	655,52
Итого		3 647,17
Штукатурные работы при ремонте (24)		
Накладные расходы	$(297,49+0)*10,05*0,79*0,85$	2 003,15
Сметная прибыль	$(297,49+0)*10,05*0,5*0,8$	1 195,91
Итого		6 846,23
Кровля из профилированного листа (4)		
Зарплата	1007,9*10,05	10 129,4
Машины и механизмы	679,39*6,26	4 252,98
Материалы	2577,78*3,24	8 352,01
Итого		22 734,39
Теплоизоляционные работы (4)		
Накладные расходы	$(10129,4+131,76)*1*0,9*0,85$	7 901,09
Сметная прибыль	$(10129,4+131,76)*0,7*0,85*0,8$	4 925,36
Итого		35 560,84
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38)		
Зарплата	5359,71*10,05	53 865,09
Машины и механизмы	1845,46*6,26	11 552,58
Материалы	26805,95*3,24	86 851,28
Итого		152 268,95
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38)		
Накладные расходы	$(53865,09+363,51)*0,83*0,85$	38 502,31
Сметная прибыль	$(53865,09+363,51)*0,65*0,8$	28 198,87
Итого		218 970,13
Кровля из профилированного листа (5, 11, 12, 29, 31, 39)		
Зарплата	9092*10,05	91 374,6
Машины и механизмы	2505,47*6,26	15 684,24
Материалы	113754,74*3,24	368 565,36
Итого		475 624,2
Кровля (5, 11, 12, 29, 31, 39)		
Накладные расходы	$(91374,6+2555,01)*1,2*0,9*0,85$	86 415,24
Сметная прибыль	$(91374,6+2555,01)*0,65*0,85*0,8$	41 329,03
Итого		603 368,47
Кровля из профилированного листа (14, 40)		
Зарплата	269,52*10,05	2 708,68
Машины и механизмы	82,87*6,26	518,77
Материалы	1951,63*3,24	6 323,28

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		9 550,73	
Деревянные конструкции (14, 40)			
Накладные расходы	$(2708,68+79,5)*1,18*0,9*0,85$	0,9	2 509,36
Сметная прибыль	$(2708,68+79,5)*0,63*0,85*0,8$	0,43	1 198,92
Итого			13 259,01
Отделочные работы (16)			
Зарплата	254,78*10,05	10,05	2 560,54
Машины и механизмы	0,25*6,26	6,26	1,57
Материалы	138,04*4,28	4,28	590,81
Итого			3 152,92
Малые работы при ремонте (16)			
Накладные расходы	$(2560,54+0)*0,8*0,85$	0,68	1 741,17
Сметная прибыль	$(2560,54+0)*0,5*0,8$	0,4	1 024,22
Итого			5 918,31
Кровля из асбестоцементных листов (17)			
Зарплата	63,78*10,05	10,05	640,99
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			640,99
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (17)			
Накладные расходы	$(640,99+0)*0,74*0,85$	0,63	403,82
Сметная прибыль	$(640,99+0)*0,5*0,8$	0,4	256,4
Итого			1 301,21
Общестроительные работы (18, 20, 21)			
Зарплата	221,17*10,05	10,05	2 222,76
Машины и механизмы	25,41*6,26	6,26	159,07
Материалы	936,81*5,5	5,5	5 152,46
Итого			7 534,29
Теплоизоляционные работы (18, 20, 21)			
Накладные расходы	$(2222,76+3,32)*1*0,9*0,85$	0,77	1 714,08
Сметная прибыль	$(2222,76+3,32)*0,7*0,85*0,8$	0,48	1 068,52
Итого			10 316,89
Общестроительные работы (19)			
Зарплата	545,91*10,05	10,05	5 486,4
Машины и механизмы	40,26*6,26	6,26	252,03
Материалы	2476,81*5,5	5,5	13 622,46
Итого			19 360,89

Наименование и значение многоквартирей	Значение	Прямые
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (19)	(5486,4+25,13)*1,28*0,9*0,85	5 401,3
Накладные расходы	(5486,4+25,13)*0,83*0,85*0,8	3 086,46
Сметная прибыль		27 848,65
Итого		
Общестроительные работы (37)		
Зарплата	94,73*10,05	952,04
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		952,04
Прочие ремонтно-строительные работы (37)		
Накладные расходы	(952,04+0)*0,78*0,85	628,35
Сметная прибыль	(952,04+0)*0,5*0,8	380,82
Итого		1 961,21
Итого по погрузке		1 128 387,63
Итого по перевозке		11 186,32
Итого		2 895,6
Итого	1142469,55*0,18	1 142 469,55
Итого		205 644,52
Итого		1 348 114,07
2400*575=1380тр		

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ
 Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Н.А. Сурова
 Е.А. Серова