


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №96-05-16

Старорусский р-н, Назовское с/п, д. Данишино, ул. Коммунальная, д. 4- капитальный ремонт скимной кровли



Наименование работ

2

Количество

3

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/3,57	100 м2 кровли 3,57
2	Разборка межкных покрытий и обделок из листового стали поясков, сандринков, женобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,69	100 м труб и покрытий 0,69
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых бесстопоментных листов 3/3,57	100 м2 покрытия 3,57
4	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 4/0,01	100 окон 0,01
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Лирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-каниельного распыления для обеспечения выгорой группы огнестойкости по НПБ 251 5/3,57	100 м2 обрабатываемой поверхности 3,57
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 6/3,57	100 м2 изолируемой поверхности 3,57
7	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только 7/0,24	100 м 0,24
8	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 8/10	1 шт. 10
9	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 9/0,18	100 м 0,18
10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 10/12	1 шт. 12
11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 11/3,57	100 м2 3,57
12	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прознам простая кровля 12/3,57	100 м2 кровли 3,57
13	Укладка ходовых досок 13/0,24	100 м ходов 0,24
14	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал 14/0,01	100 м 0,01

1	2	3
15	Кладка дымовых кирпичных труб 15/3	1 м3 кладки (без вычета пустот) 3
16	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 16/0,2	100 м2 поверхности 0,2
17	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 17/0,2	100 м2 фасада 0,2
18	Устройство слуховых окон 18/1	1 слуховое окно 1
19	Установка снегозадержателей 19/0,6	100 м ограждения 0,6
20	Очистка помещений от строительного мусора 20/0,08	100 т мусора 0,08
21	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 21/5,64	100 м2 кровли 5,64
22	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 22/28,2	1 м3 изоляции 28,2

Применить коэффициенты на капремонт- к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

713 571,61 руб

Генеральный директор СНОСР «Региональный фонд»



А.Ю. Уткин.

_____ 20__ г.

Наименование стройки - Старорусский р-н,Назовское с/п, д.Аншино, ул.Коммунальная д.4
 Объект - Старорусский р-н, Назовское с/п, д.Аншино, ул.Коммунальная, д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 96-05-16

Основание Дефектная ведомость.
 капитальный ремонт скатной кровли

Чертежи №

Сметная стоимость -

713,572 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

995,96 чел-ч

Сметная заработная плата -

130,048 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года (Письмо ТБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Зарплаты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	№1 <Нет раздела>	Всего	Експл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Експл. машин	В т.ч. зарплаты
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	3,565	226,51	43,07	807,51	653,96	153,54	15,16	54,05		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			32,23	0,46	1,64		
1.1	509-9900	Спроектированный мусор	4,991 т	0		0						
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,694	108,32	0,21	75,17	75,03	0,15	9,1	6,32		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м туб и покрытий	108,11	0				0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулём	0,24	5 930,37	69,79	1 423,29	499,47	16,75	160,2	38,45
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0	0	0	0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,3048 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	10	102,19	29,45	1 021,9	181,3	29,45	1,42	14,2
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
9	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,18	3 716,38	38,14	668,95	93,22	6,87	39,87	7,18
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
10	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	12	159,7	37,06	1 916,4	660,96	444,72	4,24	50,88
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
11	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	3,565	1 849,41	31,85	6 593,15	920,98	113,55	21,35	76,11
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			22,42	0,32	1,14
12	ТЕРр12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым пронам простав кровля	3,565	22 910,36	127,49	81 675,43	1 806,28	454,5	38,53	137,36
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	506,67	15,53			55,36	0,79	2,82
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 434,93 м2	176,79		-76 891,27				
12.2	[101-4555]	Профилистая оцинкованная МП20-1100-0,7	434,93 м2	68,12		29 627,43				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	35,65 м2	177,09		6 313,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-023 -01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,24 100 м ходов	085,1995 55,8095	16,85 1,9625	260,45	13,39	4,04	4,37	1,05
14	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортовых в один канал Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,014 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	30,69	28,64	2,04	164,4 7	2,3
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,4354 т	0		0		1,1	3,98	0,06
15	ТЕР08-08-005 -01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	1 м3 Кладка (без вычета пустот)	198,674	8,6	1 148,65	596,02	187,5	14,91 55	44,75
15.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,47 1000 шт.	1 779,85		2 616,38				
16	ТЕРр61-31-01 (0)	Штукатуряние поверхности дымовых труб Одделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,2 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	563,69	371,86	0,38	131,4 0	26,28 0
17	ТЕР15-04-011 -03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Одделочные работы; Одделочные работы	0,2 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	132,07	29,97	2,49	11,53 45	2,31
18	ТВР10-01-003 -01 (0)	Устройство слуховых окон Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 слуховое окно	428,38 86,12	24,52 2,16	428,38	86,12	24,52	6,63	6,63
18.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со шарнирами и шарнирами крепления для железобетонных одностворчатых ваконой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05			0,11	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР 12-01-012 -01 (0) МДСЗ5.п.4.7	Установка снегозадержателей	0,6 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 069,18	62,09	45,53	7,670	4,6
		ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля						4,28	0,362	0,22
		Конструктивные элементы внешнего назначения с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,18 м	10 826,75		-1 948,81			5	
19.1	[201-0777]									
19.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	30 мм	155,6		4 668				
20	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора	0,084 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	198,93	198,93	0	214,3	18
		V=14*0,6/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы						0	0	0
20.1	509-9900	Строительный мусор	8,4 м	0		0				
21	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов всех видов без промазки кромок (2 слоя - на и под утеплителем) V=2,82*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,64 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	476,35	311,27	35,81	4,52	25,49
		ИЗОСИЛАН А	648,6 м2	5,11		3 314,35		0	0	0
22	ТЕРр26-01-039 -01 (0) МДСЗ5.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов внахлест V=282*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	28,2 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	96 183,97	4 855,1	2 415,68	12,16	343,11
		Плиты теплоизоляционные негигроумемляные	-28,764 м3	3 091,13		-88 913,26			7	
22.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	28,764 м3	584,69		16 818,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТССЦп01-01 -01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цедл=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	29,5	374,5	0	11 047,75	0	0		
24	ТССЦп03-21 -01-011	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т рабочими вне карьера на расстояние до 11 км Цедл=13,52*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	29,5	96,9384	0	2 859,73		0		
Итого:						98 147,57	13 108,17	4 818,43	162	987,66
										8,3

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Наименование и значение множителей

	Значение	Прямые
Зарплата	673,39*9,8	6 599,22
Машины и механизмы	110,37*6,26	690,92
Материалы	0	0
Итого		7 290,14
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(673,39+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(673,39+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		16 001,12
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)		
Зарплата	770,29*9,8	7 548,84
Машины и механизмы	153,8*6,26	962,79
Материалы	0*4,25	0
Итого		8 511,63
Крыльи, кровля при ремонте (1, 2, 4)		
Накладные расходы	(770,29+32,23)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(770,29+32,23)*9,8*0,65*0,8	0,52
Итого		18 185,2
Общестроительные работы (15)		
Зарплата	596,02*9,8	5 841
Машины и механизмы	187,5*6,26	1 173,75
Материалы	2981,51*5,5	16 398,31
Итого		23 413,06

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Конструкции из кирпича и блоков (15)			
Накладные расходы	$(596,02+25,8)*9,8*1,22*0,9*0,85$	0,93	5 667,27
Сметная прибыль	$(596,02+25,8)*9,8*0,8*0,85*0,8$	0,54	3 290,67
Итого			32 371
Облицовочные работы (14)			
Зарплата	28,64*9,8	9,8	280,67
Машины и механизмы	2,04*6,26	6,26	12,77
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			293,44
Печные работы при ремонте (14)			
Накладные расходы	$(28,64+1,1)*9,8*0,78*0,85$	0,66	192,36
Сметная прибыль	$(28,64+1,1)*9,8*0,63*0,8$	0,5	145,73
Итого			631,53
Отделочные работы (17)			
Зарплата	29,97*9,8	9,8	293,71
Машины и механизмы	2,49*6,26	6,26	15,59
Материалы	99,62*4,28	4,28	426,37
Итого			735,67
Отделочные работы (17)			
Накладные расходы	$(29,97+0)*9,8*1,05*0,9*0,85$	0,8	234,96
Сметная прибыль	$(29,97+0)*9,8*0,55*0,85*0,8$	0,37	108,67
Итого			1 079,3
Отделочные работы (16)			
Зарплата	371,86*9,8	9,8	3 644,23
Машины и механизмы	0,38*6,26	6,26	2,38
Материалы	191,45*4,28	4,28	819,41
Итого			4 466,02
Штукатурные работы при ремонте (16)			
Накладные расходы	$(371,86+0)*9,8*0,79*0,85$	0,67	2 441,63
Сметная прибыль	$(371,86+0)*9,8*0,5*0,8$	0,4	1 457,69
Итого			8 365,34
Кровля из профилированного листа (5, 22)			
Зарплата	5375,85*9,8	9,8	52 683,33
Машины и механизмы	2766,7*6,26	6,26	17 319,54
Материалы	18149,8*3,24	3,24	58 805,35
Итого			128 808,22
Теплоизоляционные работы (5, 22)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(52683,33+66,35)*1*0,9*0,85$	0,77	40 617,25
Сметная прибыль	$(52683,33+66,35)*0,7*0,85*0,8$	0,48	25 319,85
Итого			194 745,32
Кровля из профилированного листа (7, 8, 9, 10, 11, 21)			
Зарплата	2667,2*9,8	9,8	26 138,56
Машины и механизмы	912,2*6,26	6,26	5 710,37
Материалы	11834,99*3,24	3,24	38 345,37
Итого			70 194,3
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 10, 11, 21)			
Накладные расходы	$(26138,56+219,72)*0,83*0,85$	0,71	18 714,38
Сметная прибыль	$(26138,56+219,72)*0,65*0,8$	0,52	13 706,31
Итого			102 614,99
Кровля из профилированного листа (6, 12, 19)			
Зарплата	2296,51*9,8	9,8	22 505,8
Машины и механизмы	654,39*6,26	6,26	4 096,48
Материалы	46392,79*3,24	3,24	150 312,64
Итого			176 914,92
Кровли (6, 12, 19)			
Накладные расходы	$(22505,8+696,29)*1,2*0,9*0,85$	0,92	21 345,92
Сметная прибыль	$(22505,8+696,29)*0,65*0,85*0,8$	0,44	10 208,92
Итого			208 469,76
Кровля из профилированного листа (13, 18)			
Зарплата	99,51*9,8	9,8	975,2
Машины и механизмы	28,56*6,26	6,26	178,79
Материалы	570,8*3,24	3,24	1 849,39
Итого			3 003,38
Деревянные конструкции (13, 18)			
Накладные расходы	$(975,2+25,77)*1,18*0,9*0,85$	0,9	900,87
Сметная прибыль	$(975,2+25,77)*0,63*0,85*0,8$	0,43	430,42
Итого			4 334,67
Кровля из профилированного листа (20)			
Зарплата	198,93*9,8	9,8	1 949,51
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			1 949,51
Прочие ремонтно-строительные работы (20)			
Накладные расходы	$(1949,51+0)*0,78*0,85$	0,66	1 286,68

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сменная прибыль	(1949,51+0)*0,5*0,8	779,8
Итого		4 015,99
Итого		590 814,22
Итого по поручке		11 047,75
Итого по перевозке		2 859,73
Итого		604 721,7
НДС	604721,7*0,18	108 849,91
Итого		713 571,61

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова
Е.А. Серова