

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
СНКО «Региональный
фонд»
_____ А.Ю. Уткин
« » 2016

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли плоской

(наименование работ)

по адресу: г. Старая Русса, ул. Дзержинского, д. 28


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	64,5	м	
Ширина дома	12,9	м	
Общая площадь дома	832	м ²	
Высота дома	15,4	м	
Объем дома	12813	м ³	
Количество этажей	5	шт	
Количество подъездов	4	шт	
Количество квартир	55	шт	

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2слоя)	м ²	844
	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	844
	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	844
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	844
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	м ²	844
	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к парапетам, высотой до 600 мм с фартуком	м	77
	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к вент. трубам, высотой до 600 мм, с креплением металлической полосой	м	68
	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (сливы по краю кровли и выхода на кровлю)	м	75
	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (парапеты)	м	78
	Разборка покрытий козырьков верхних балконов из рулонных материалов (2слоя)	м ²	12
	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м ²	12
	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м ²	12
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под	м ²	12

водоизоляционный кровельный ковер козырьков верхних балконов		
Устройство кровель плоских козырьков верхних балконов из наплавливаемых материалов в два слоя	м ²	12
Исправление кладки вентиляционных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	1,3
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	67
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	67
Демонтаж стяжки 20мм бетонных плит, над вентканалами 10 шт	м ²	35,4
Устройство стяжки 20мм бетонных плит (6400x1200x70 1 шт.) над вентканалами	м ²	7,7
Устройство стяжек 20мм бетонных плит (1900x1200x70 5 шт.) над вентканалами	м ²	11,4
Устройство стяжек 20мм бетонных плит (3400x1200x70 4 шт.) над вентканалами	м ²	16,3
Устройство колпаков на ж/б плиты вент каналов из оцинкованной стали		
2 канала	шт	3
5 каналов	шт	2
3 канала	шт	4
17 каналов	шт	1
Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)	м ²	8
Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м ²	8
Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м ²	8
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю	м ²	8
Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавливаемых материалов в два слоя	м ²	8
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам	шт	5
Замена оконного блока выхода на кровлю (0,5x0,3)	шт	1
Замена деревянного дверного блока обитого листовой сталью выхода на кровлю (1,4 x 1)	шт	1
Замена люка выхода на кровлю (1 x 1)	шт	1
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 4 км	т	

Составил Ведущий специалист ОКР
(должность)


(подпись)

Шолохов Д,В,
(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 255 693,08 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Дзержинского, д.28.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Дзержинского, д.28.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 286/18

на капитальный ремонт крыши (S=879м²)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

1 255,693 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 868,41 чел-ч

Сметная заработная плата -

269,673 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин			
			Основной зарплаты		В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты			На един.	Всего		
№1 Крыша												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	8,44	212,69	41,86	1 795,1	1 441,81	353,30	14,38	121,37		
	(0)		100 м2 покрытия	170,83	0,00			0,00	0,00	0,00		
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,585 т	0		0						
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	8,44	453,22	166,86	3 825,14	2 416,81	1 408,33	21,78	183,79		
	(0) МДС	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	286,35	25,47			214,98	1,94	16,37		
	81-38.2004 п.3.3.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 50мм)	295,4	12,86	2,34	3 800,03	3 107,61	692,42	0,80	236,32
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	V=844*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,39			115,80	0,03	8,86
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	8,44	1 453,77	260,73	12 269,79	3 474,17	2 200,52	31,30	264,20
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,63	39,80			335,91	2,43	20,47
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 50мм)	295,4	68,04	3,66	20 097,54	4 467,19	1 081,90	1,15	339,71
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	V=844*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,12	0,61			180,93	0,04	11,08
6	ТЕР12-01-016-02	Опунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровли)	8,44	124,64	5,29	1 051,98	362,03	44,63	3,22	27,18
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0,00			0,00	0,00	0,00
7	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков с креплением полосой	0,68	11 471,021	128,6875	7 800,29	388,1	87,51	40,825	27,76
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м примыканий	570,7335	17,45			11,87	0,8875	0,6
7.1	[101-2551]	Лента крепежная из оцинкованной стали	68 м	3,99		271,32				
8	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,77	11 471,021	128,6875	8 832,69	439,46	99,09	40,825	31,44
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м примыканий	570,7335	17,45			13,44	0,8875	0,68
9	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	8,44	9 184,24	56,81	77 514,97	1 995,94	479,50	16,51	139,38
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	236,49	4,91			41,46	0,25	2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР58-19-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов и выхода на кровлю	0,75	7 305,89	19,76	5 479,42	944,57	14,82	101,24	75,93
	(0)		100 м покрытия	1 259,43	4,92			3,69	0,25	0,19
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,445 т	0		0				
11	ТЕР58-20-03	Смена обделок из листовой стали (паралетов без обделка боковых стенок) шириной до 1 м	0,78	8 202,22	14,01	6 397,73	711,79	10,93	70,25	54,8
	(0)		100 м	912,55	3,54			2,76	0,18	0,14
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,384 т	0		0				
12	ТЕР58-23-01	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	5	734,06	8,55	3 670,3	573,5	42,75	8,83	44,15
	(0)		1 место	114,7	0			0	0	0
13	ТЕР60-10-01	Исправление кладки дымоходной трубы	5,12	228,34	9,25	1 169,56	974,41	47,38	14,77	75,65
	(0)	У=1,3*394/100	100 кирпичей	190,24	1,57			8,04	0,08	0,41
13.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,512 1000 шт.	1 779,85		911,28				
13.2	509-9900	Строительный мусор	2,612 т	0		0				
14	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.20мм бетонных плит над вентканалами)	0,354	453,22	166,86	160,44	101,37	59,07	21,78	7,71
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Маг=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	286,35	25,47			9,02	1,94	0,69
15	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины, добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 20мм)	1,77	12,86	2,34	22,77	18,62	4,15	0,80	1,42
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	У=35,4*5/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Маг=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,39			0,69	0,03	0,05
16	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.20мм бетонных плит над вентканалами)	0,354	1 453,77	260,73	514,63	145,72	92,30	31,30	11,08
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,63	39,80			14,09	2,43	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 20 мм)	1,77	68,04	3,66	120,42	26,77	6,48	1,15	2,04
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	$V=35,4*5/100$; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,12	0,61			1,08	0,04	0,07
18	ТЕР р58-21-01	Устройство колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,3	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
	(0)		10 шт.	231,38	0			0	0	0
19	ТЕР р58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов)	0,3	424,96	1,06	127,49	19,41	0,32	5,2	1,56
	(0)		10 шт.	64,69	0			0	0	0
20	ТЕР р58-21-01	Устройство колапков колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала)	0,2	1 449,01	3,17	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
	(0)		10 шт.	231,38	0			0	0	0
21	ТЕР р58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 5 каналов)	0,8	424,96	1,06	339,97	51,75	0,85	5,2	4,16
	(0)	$V=2*4/10$	10 шт.	64,69	0			0	0	0
22	ТЕР р58-21-01	Устройство колапков колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
	(0)		10 шт.	231,38	0			0	0	0
23	ТЕР р58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов)	0,8	424,96	1,06	339,97	51,75	0,85	5,2	4,16
	(0)	$V=4*2/10$	10 шт.	64,69	0			0	0	0
24	ТЕР р58-21-01	Устройство колапков колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (17 канала)	0,1	1 449,01	3,17	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
	(0)		10 шт.	231,38	0			0	0	0
25	ТЕР р58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 17 каналов)	1,6	424,96	1,06	679,94	103,5	1,7	5,2	8,32
	(0)	$V=1*16/10$	10 шт.	64,69	0			0	0	0
26	ТЕР р61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,67	2 818,46	1,9	1 888,37	1 245,74	1,27	131,4	88,04
	(0)		100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
27	ТЕР 15-04-013-03	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	0,67	586,5085	12,3625	392,96	72,15	8,28	8,0845	5,42
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	$ЗП=93,64*1,15$; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасада	107,686	0			0	0	0

Выход на кровлю

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (выходы на кровлю)	0,08 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0,00	17,02	13,67	3,35 0,00	14,38 0,00	1,15 0,00
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,062 т	0		0				
29	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,08 100 м2 стяжки	453,22 286,35	166,86 25,47	36,26	22,91	13,35 2,04	21,78 1,94	1,74 0,16
30	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм) (выходы на кровлю) V=8*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	1,2 100 м2 стяжки	12,86 10,52	2,34 0,39	15,44	12,62	2,81 0,47	0,80 0,03	0,96 0,04
31	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,08 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,80	116,3	32,93	20,86 3,18	31,30 2,43	2,50 0,19
32	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм) (выходы на кровлю) V=8*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	1,2 100 м2 стяжки	68,04 15,12	3,66 0,61	81,64	18,15	4,40 0,74	1,15 0,04	1,38 0,05
33	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (выходы на кровлю) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,08 100 м2 кровли	124,64 42,90	5,29 0,00	9,97	3,43	0,42 0,00	3,22 0,00	0,26 0,00
34	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя (выходы на кровлю) ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,08 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	734,74	18,92	4,55 0,39	16,51 0,25	1,32 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Маг=2637,87*0,8; ТЗТ=142,68*0,8	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,70	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
36	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
36.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные	1 м2	589,59		589,59				
36.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
36.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
36.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
36.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
37	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заплечий проемов дверных V=1,4*1/100	0,014 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	21,9	17,92	3,98 2,13	103,91 7,74	1,45 0,11
38	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 V=1,4*1/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПМ=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТМ=11,35*1,25	0,014 100 м2 проемов	6 289,03 1 676,50	1 707,5625 278,925	88,05	23,47	23,91 3,9	119,922 14,1875	1,68 0,2
38.1	[101-0889]	Скобяные изделия для люков входных дверей в помещении однопольных	1 комплект	93,72		93,72				
38.2	[203-0232]	Блоки дверные труднооткрываемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные	1,4 м2	652,88		914,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заподлений проемов оконных без подоконных досок $V=0,5*0,3/100$	0,0015 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	3,62 16,49	3,19 6,29	0,43 2,28	172,76 310,7875	0,26 0,01
40	ТЕР10-01-027-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старенными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 $V=0,5*0,3/100$; ЗП=3645,67*1,15; ЭММ=1214,47*1,25; ЗПм=155,31*1,25; ТЗТ=270,25*1,15; ТЗТм=7,9*1,25	100 м2 проемов	4 192,5205 194,1375				0,29	9,875	0,01
40.1	[101-0941]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами общественных зданий одноэтажных высотой до 1,2 м	1 комплект	10,05		10,05				
40.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,15 м2	264,95		39,74				

Козырьки над балконами

41	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки над балконами)	0,12 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0,00	25,52	20,50	5,02 0,00	14,38 0,00	1,73 0,00
41.1	509-9900	Строительный мусор	0,093 т	0		0				
42	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (козырьки над балконами) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,12 100 м2 стяжки	453,22 286,35	166,86 25,47	54,39	34,36	20,02 3,06	21,78 1,94	2,61 0,23
43	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм) (козырьки над балконами) $V=1,2*1,5/100$; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	1,8 100 м2 стяжки	12,86 10,52	2,34 0,39	23,16	18,94	4,22 0,71	0,80 0,03	1,44 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (козырьки над балконами)	0,12	1 453,77	260,73	174,45	49,40	31,29	31,30	3,76
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,63	39,80			4,78	2,43	0,29
45	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к Расценке 12-01-017-01 (до 30мм) (козырьки над балконами)	1,8	68,04	3,66	122,46	27,22	6,59	1,15	2,07
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=12*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,12	0,61			1,10	0,04	0,07
46	ТЕР12-01-016-02	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (козырьки над балконами)	0,12	124,64	5,29	14,96	5,15	0,63	3,22	0,39
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0,00			0,00	0,00	0,00
47	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель сплошкн из наплавленных материалов в два слоя (козырьки над балконами)	0,12	9 184,24	56,81	1 102,11	28,38	6,82	16,51	1,98
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	236,49	4,91			0,59	0,25	0,03

48	ТСЦЦшт01-01-01-041	Потрузоочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную	26,548	374,5	0	9 942,23	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
49	ТСЦЦшт01-01-01-043	Потрузоочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой экскаваторами емкостью ковшом до 0,5 м3	61,947	26,88	0	1 665,14	0	0		
		Цед=3,84*7	т	0	0			0		
50	ТСЦЦшт03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км (Старорусский ПТБО д.Соболево)	88,495	47,18	0	4 175,19		0		
		Цед=6,58*7,17	т							

ИТОГО:

165 451,11 23 758,83 6 923,96 981,77 1 804,12 64,29

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Двери: деревянные (3,5, 3,6, 3,8)			
Зарплата		59,3*10,9	10,9
Машины и механизмы		51,42*9,45	9,45
Материалы		1797,06*4,4	4,4
Итого			9 039,35
Деревянные конструкции (3,5, 3,6, 3,8)			
Накладные расходы		(59,3+8,3)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(59,3+8,3)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			10 019,35
Двери: деревянные (3,7)			
Зарплата		17,92*10,9	10,9
Машины и механизмы		3,98*9,45	9,45
Материалы		0*4,4	4,4
Итого			232,94
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3,7)			
Накладные расходы		(17,92+2,13)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(17,92+2,13)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			521,42
Кровля из наплавливаемых материалов (4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 31, 32, 33, 34, 44, 45, 46, 47)			
Зарплата		11482,96*10,9	10,9
Машины и механизмы		4167,49*8,08	8,08
Материалы		115179,85*2,71	2,71
Итого			470 974,97
Кровли (4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 31, 32, 33, 34, 44, 45, 46, 47)			
Накладные расходы		(11482,96+609,56)*10,9*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(11482,96+609,56)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			121 263,79
Кровля из наплавливаемых материалов (10, 11, 12)			
Зарплата		2229,86*10,9	10,9
Машины и механизмы		68,5*8,08	8,08
Материалы		13249,09*2,71	2,71
Итого			60 763,98
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 12)			
Накладные расходы		(2229,86+6,45)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(2229,86+6,45)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого			17 306,8
Кровля рулонная (2, 3, 14, 15, 29, 30, 42, 43)			
			12 675,41
			90 746,19

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	5733,24*10,9	10,9
Машины и механизмы	2204,37*7,17	7,17
Материалы	0*3,5	3,5
Итого		78 297,65
Кровли (2, 3, 14, 15, 29, 30, 42, 43)		
Накладные расходы	(5733,24+346,77)*10,9*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(5733,24+346,77)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		168 427,72
Кровля рулонная (1, 28, 41)		
Зарплата	1475,98*10,9	10,9
Машины и механизмы	361,67*7,17	7,17
Материалы	0*3,5	3,5
Итого		18 681,35
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1, 28, 41)		
Накладные расходы	(1475,98+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(1475,98+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		39 917,75
Общестроительные работы (13)		
Зарплата	974,41*10,9	10,9
Машины и механизмы	47,38*6,26	6,26
Материалы	1059,05*5,55	5,55
Итого		16 795,4
Печные работы при ремонте (13)		
Накладные расходы	(10621,07+87,64)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(10621,07+87,64)*0,63*0,8	0,5
Итого		29 217,51
Общестроительные работы (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)		
Зарплата	457,79*10,9	10,9
Машины и механизмы	6,89*6,26	6,26
Материалы	2471,7*5,55	5,55
Итого		18 750,98
Крыши, кровли при ремонте (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)		
Накладные расходы	(4989,91+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(4989,91+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		24 888,57
Отделочные работы (26)		
Зарплата	1245,74*10,9	10,9
		13 578,57

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	1,27*8,32	10,57
Материалы	641,36*4,1	2 629,58
Итого		16 218,72
Штукатурные работы при ремонте (26)		
Накладные расходы	(13578,57+0)*0,79*0,85	9 097,64
Сметная прибыль	(13578,57+0)*0,5*0,8	5 431,43
Итого		30 747,79
Отделочные работы (27)		
Зарплата	72,15*10,9	786,44
Машины и механизмы	8,28*8,48	70,21
Материалы	312,53*4,1	1 281,37
Итого		2 138,02
Отделочные работы (27)		
Накладные расходы	(786,44+0)*1,05*0,9*0,85	629,15
Сметная прибыль	(786,44+0)*0,55*0,85*0,8	290,98
Итого		3 058,15
Общестроительные работы (39)		
Зарплата	3,19*10,9	34,77
Машины и механизмы	0,43*6,26	2,69
Материалы	0*5,55	0
Итого		37,46
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (39)		
Накладные расходы	(34,77+2,51)*1,1*0,9*0,85	31,32
Сметная прибыль	(34,77+2,51)*0,7*0,85*0,8	17,89
Итого		86,67
Общестроительные работы (40)		
Зарплата	6,29*10,9	68,56
Машины и механизмы	2,28*6,26	14,27
Материалы	57,71*5,55	320,29
Итого		403,12
Деревянные конструкции (40)		
Накладные расходы	(68,56+3,16)*1,18*0,9*0,85	64,55
Сметная прибыль	(68,56+3,16)*0,63*0,85*0,8	30,84
Итого		498,51
Итого		1 048 364,12
Итого по погрузке		11 607,37
Итого по перевозке		4 175,19

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 064 146,68
НДС			191 546,4
Итого		1064146,68*0,18 18%	1 255 693,08
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А.	
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Серова Е.А.	

