

А.Ю.Уткин
20 год

ДЕФЕКТАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения многоэтажного жилого дома

Новгородская обл., Старорусский район, мкр.Городок, ул.Красных Командиров, д.82

№

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3		4	6
1	Разборка трубопроводов из воздуховодовных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1,33	
2	Разборка трубопроводов из воздуховодовных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,21	
3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	
4	Проекладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	1,33	
5	Проекладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0,21	
6	Изоляция трубопроводов изоляции, вспененного полистирола ("Термофлекс") трубами	10 м трубопровода	7,9	
7	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перекрытий глубиной 260 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,16	
8	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных блоков до 0,1 м ²	1 м ³ заделки	0,05	
9	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой ящичного	т	0,2	
10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км	т	0,2	
Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7).				

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

Джумасов А.А.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Капель С.Ф.

СОГЛАСОВАНО

Смета в сумме: _____ тыс. руб

Наименование стройки - Новгородская обл, Старорусский район, микр.Городок, ул.Красных Командиров, д.82
Объект - Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома

ЛОСКАЛЬНАЯ СМЕТА № 609/17

Основание
Чертежи №₂

Составлена в ценах 1 января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2016 г. (наименование комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-501-И от 24.02.2016г.)

на ремонт системы горячего водоснабжения

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин

2016 г.



Сметная стоимость - 215,219 тыс. руб

Нормативная трудоемкость - 376,50 чел.-ч

Сметная заработная плата - 58,906 тыс. руб

Составлена в ценах 1 января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2016 г. (наименование комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-501-И от 24.02.2016г.)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество	Ставка на единицу, руб	Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
				Всего		Экспл. машин		
				ед. изм.	Основной зарплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	
№1 <Нет раздела>								
1	TERp65-1-01	Разборка трубопроволов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	1,33	492,53	7,63	655,06	583,6	
	(0)						10,15	
				100 м	438,8	1,97		
							2,62	
				трубопровод а			0,1	
							0,13	
1,1	509-9899	Сварочный мусор и масса возвратных материалов	0,2926	0	0	0	-	
				m				
2	TERp65-1-02	Разборка трубопроволов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	0,21	847,32	13,08	177,94	158,51	
	(0)						2,75	
				100 м	754,79	3,34		
							0,7	
				трубопровод а				
2,1	509-9899	Сварочный мусор и масса возвратных материалов	0,0714	0	0	0	0,17	
				m			0,04	

3	TER16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальную трубопроводах диаметром 50 мм	1	140,04	6,08	140,04	16,68	6,08	1,1	1,1
	(0) МДС35.п.4.7	ЗИ=14,5*1,15; ЭММ=4,86*1,25; ЗИи=0*1,25; ТЗГ=0,96*1,15; ТЗГи=0*1,25	1 соединение	16,68	0			0	0	0
4	TER16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ЗГ=2259,56*1,15; ЭММ=870,87*1,25; ЗИи=161,21*1,25; ТЗГ=149,64*1,15; ТЗГи=8,2*1,25	1,33	4 187,75	1 088,59	5 569,71	3 455,99	1 447,82	172,09	228,88
	(0) МДС35.п.4.7		100 м	2 598,49	201,51			268,01	10,25	13,63
4.1	[507-0388]	Трубы напорные из полизтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-12,3557	47,15						
4.2	[507-3367]	Труба из полипропилена PN 25/25	123,557	37,66				582,57		
4.3	[507-5008]	Мифта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	68	1,01				68,68		
4.4	[507-5092]	Мифта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x3/4"	24	29,49				707,76		
4.5	[302-1832]	Кран шаровой (служебник), диаметром 20 мм	4	26,61				106,44		
4.6	[302-1832]	Кран шаровой муфтовый 1Б27Н1, диаметром 20 мм	20	26,61				532,2		
4.7	[507-2838]	Хомутники для крепления труб	0,67	161,7				108,34		
4.8	[507-3287]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	16	3,01				48,16		
5	TER16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм ЗГ=2050,62*1,15; ЭММ=1427,4*1,25; ЗИ=264,62*1,25; ТЗГ=141,52*1,15; ТЗГи=13,46*1,25	0,21	5 673,69	1 784,25	1 191,47	495,22	374,69	162,75	34,18
	(0) МДС35.п.4.7		100 м	2 358,21	330,78				69,46	16,83
5.1	[507-0392]	Трубы напорные из полизтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	-1,9866	151,39				-300,75		
5.2	[507-3371]	Труба из полипропилена PN 25/63	19,866	182,11				3 617,8		
5.3	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	11	8,72					95,92	
5.4	[507-3310]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x2,5x63 мм	3	18,65					53,95	
5.5	[507-4305]	Угольник 90 град. полипротиленовый диаметром 63 мм	2	17,63					35,26	

6	TER26-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция трубопроводов изоляцией, всепененного полистиэна ("Гермоплекс") трубками V=7910; 3П=53,15*1,15; ЭММ=27,29*1,25; ЗП=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТМ=0*1,25	7,9 10 м а	3 656,31 61,12 0	34,11 -1,3602 л	28 884,85 399,71 2,7	482,85 -4 540,79 -319,95	269,47 0 0	4,05 0 0	32
6.1	[101-2466]	Краска "РулоФиниш"	-1,3602 л	399,71						
6.2	[101-2481]	Лента самоклеящаяся Арамофлекс "3х50 мм 108х13 мм	-118,5 м	2,7						
6.3	[104-0162]	Трубки из всепененного полистиэна (плексоглиэтилен) Термофлекс "диаметром 108х13 мм	-86,9 м	264,2						
6.4	[104-0169]	Клины (зажимы)	-1,37 шт.	0,81						
6.5	[113-0393]	Клей "Арамофлекс"520	-1,1297 л	70,7						
6.6	[113-0394]	Очиститель для клей Арамофлекс"	-0,158 л	187,7						
6.7	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АЦН, толщиной 0,5 мм	-0,2607 кг	43,57						
6.8	[104-0867]	Трубки теплоизоляционные из всепененного полистиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм	23,1 м	38,6						
6.9	[104-0854]	Трубки теплоизоляционные из всепененного полистиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм(58*1,1)	63,8 м	20,78						
7	TER46-03-014-03	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм (0)	0,16 отверстий	351,44 132,24 0	219,2 56,23 0	21,16 35,07 0	35,07 10,18 0	10,18 1,63 0		
8	TER46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозок в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	0,05 1 м ³ заделки	1 933,37 679,57 0	26,15 96,67 0	33,98 1,31 0				
9	TCCДц01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с платформой вручную Цел=53,5*7	0,2 т	374,5 0	74,9 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
10	TCCДц03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилиями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Цел=6,58*7,17	0,2 т	47,1786 0	9,44 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0

ИТОГО:

20 003,16	5 247,99	2 147,34	359,17
	340,79		17,33

Санитарно-технические работы внутренние: горячее водоснабжение (1, 2)		Значение	
		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	742,11*10,54	10,54	7 822
Материалы	12,9*6,26	6,26	81
Итого	77,99*2,24	2,24	175
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)			8 078
Накладные расходы	(742,11+3,32)*10,54*0,74*0,85	0,63	4 950
Сметная прибыль	(742,11+3,32)*10,54*0,5*0,8	0,4	3 143
Итого			16 171
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (3)			
Зарплата			
Машины и механизмы	16,68*10,54	10,54	176
Материалы	6,08*6,26	6,26	38
Итого	117,28*2,24	2,24	263
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3)			477
Накладные расходы	(16,68+0)*10,54*1,28*0,9*0,85	0,98	172
Сметная прибыль	(16,68+0)*10,54*0,83*0,85*0,8	0,56	98
Итого			747
Санитарно-технические работы внутренние: горячее водоснабжение (4, 5)			
Зарплата			
Машины и механизмы	3951,21*10,54	10,54	41 646
Материалы	1822,51*6,26	6,26	11 409
Итого	10133,8*2,24	2,24	22 700
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (4, 5)			75 755
Накладные расходы	(3951,21+337,47)*10,54*1,28*0,9*0,85	0,98	44 299
Сметная прибыль	(3951,21+337,47)*10,54*0,83*0,85*0,8	0,56	25 314
Итого			145 368
Санитарно-технические работы внутренние: горячее водоснабжение (6)			
Зарплата			
Машины и механизмы	482,85*10,54	10,54	5 089
Материалы	269,47*6,26	6,26	1 687
Итого	2217,37*2,24	2,24	4 967
Теплопроводочные работы (6)			11 743
Накладные расходы	(482,85+0)*10,54*1*0,9*0,85	0,77	3 919
Сметная прибыль	(482,85+0)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48	2 443
Итого			18 105

Общестроительные работы (7, 8)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

$55,14 * 10,54$

$36,38 * 6,26$

$61,38 * 5,5$

1 147

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7, 8)

$(55,14+0) * 10,54 * 1,1 * 0,9 * 0,85$

$(55,14+0) * 10,54 * 0,7 * 0,85 * 0,8$

1 488

Итого

$55,14 * 10,54 * 0,7 * 0,85 * 0,8$

279

Итого

$55,14 * 10,54 * 0,7 * 0,85 * 0,8$

1 914

Итого по погрузке

$182389 * 0,18$

182 305

Итого по перевозке

$182389 * 0,18$

75

Итого

$182389 * 0,18$

9

Итого

$182389 * 0,18$

Прибыль

$18%$

32 830,02

$18%$

215 219,02

$18%$

32 830,02

$18%$

215 219,02

$18%$

32 830,02

$18%$

215 219,02

$18%$

32 830,02

$18%$

215 219,02

$18%$

32 830,02

НДС	Намечование и значение множителей	Значение	Прибыль
Итого		$182389 * 0,18$	$32 830,02$

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Руководитель ОГПД СНКО "Региональный фонд"
Коновалова Н. Н.
Серова Е.А.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю Уткин

20 год

По

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на установку узла учёта ГВС многоквартирного жилого дома

Новгородская обл. г.Старая Русса, ул.Красных Командиров, д.82

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Преобразователь, устанавливаемые на французских соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм	1 шт.	1	
2	Бобины, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,02	
3	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штыках и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1	
4	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изгибаивания колец с обжиганием	100 концов жил	0,1	
5	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенкам и коленам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,5	
6	Заггибание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке,	100 м	0,5	
7	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стенах или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
8	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штыках и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1	
9	Штыки пульты, масса до 50 кг	1 шт.	2	
10	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2	1 система	1	
11	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал	1 канал	3	
12	Прокладка трубопроволов спиралей и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм(57 мм)	100 м	0,04	трубопроводов
13	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, клапанов прямых на трубопроводах из стальных труб диаметром	1 шт.	2	


13	Установка фильтров диаметром 50 мм		10 фильтров	0,1
14	Установка манометров с трехходовыми краном			
15	Установка термометров в оправе прямых и узких	комплект	2	
16	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-Ф21	комплект	2	
17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,00471	
18	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), испеченного полизателена ("Термофлекс") трубками	100 м2 окрашиваемой	0,00471	
	Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7) стесненность к=1,2 (МДС38. Пр.3.1)	10 м трубопровода	0,4	

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

Джумайев А.А.

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР

Кацель С.Ф.



ФОРМА № 4

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Старая Русса, мкр. Городок, ул. Красных Командиров, д. 82

Объект -на установку узла учёта горячего водоснабжения

многоквартирного жилого дома

ПОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 609/17

на установку узла учёта ГВС жилого дома

Основание
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. ТЕР Новгородской обл. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (пользуюсь комитетом архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-33692-И от 21.12.15г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Ставка стоимости на единицу, руб			Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чес.-ч. не занят. обсл. машин обслуживавших машинны	На едини. Всего
				Всего	Экс-сп. машины	Основной зарплаты			
№1 <Нет раздела>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TERM1-02-022-0	Преобразователь, установленный на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм	1	77,62	13,968	77,62	49,39	13,97	3,708	3,71
	(0)	ЗП=41,16*1,2; ЭММ=11,64*1,2; ЗПн=0*1,2; ТЗТ=3,09*1,2; ГЗТм=0*1,2	1 шт.	49,392	0			0	0	0
1.1	[301-6557]	Преобразователь расхода ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом	1	5 350,55		5 350,55				
2	TERM12-10-001-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	0,02	4 165,392	568,26	83,34	22,99	11,37	78,48	1,57
	(0)	ЗП=958,11*1,2; ЭММ=473,55*1,2; ЗПн=0*1,2; ТЗТ=65,4*1,2; ГЗТм=0*1,2	100 шт.	1 149,732	0		0	0	0	0
3	TERM11-03-001-0	Приборы, установленные на металлоконструкциях, штиках и пультах, масса до 5 кг	1	10,95	0	10,95	9,42	0	0,624	0,62
	(0)	ЗП=7,85*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПн=0*1,2; ГЗТм=0*1,2	1 шт.	9,42	0		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	[301-6511]	Теплоочистник тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: выключатель ВК F-7-03, водосветник ВСТН - 1 шт., терморегулятор сопротивления Pt-500 - 2 шт., гайки - 2 шт.)	1	5 628,16	5 628,16					
4	TERM11-08-001-0	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изоляции конец с обслуживанием	0,1	241,494	0	24,15	19,22	0	12,36	1,24
	(0) MJC35.Пр.1.г.2.1	ЗП=160, 17*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗГ=10,3*1,2; ТЗГМ=0*1,2	160 концов жил	192,204	0			0	0	0
5	TERM08-02-409-0	Труба винилпластиковая по установленным конструкциям, по отечественным скобами, диаметр до 25 мм ЗП=272,65*1,2; ЭММ=48,74*1,2; ЗПМ=1,77*1,2; ТЗГ=19,04*1,2; ТЗГМ=0,09*1,2	100 м	327,18	2,124				22,848	11,42
5.1	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм	50	2,42	121					
6	TERM08-02-412-0	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм ² ЗП=64,3*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПМ=0,2*1,2; ТЗГ=4,49*1,2; ТЗГМ=0,01*1,2	100 м	92,778	2,928	46,39	38,58	1,46	5,388	2,69
6.1	[501-1715]	Кабель КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм ²	0,025	77,16	0,24			0,12	0,012	0,01
6.2	[501-1804]	Кабель марки КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм ²	1000 м	2 008,22	50,21					
7	TERM08-03-526-0	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стяжке или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗГ=1,56*1,2; ТЗГМ=0*1,2	1	54,57	1,44	54,57	27,12	1,44	1,872	1,87
7.1	[509-2268]	Выключатели автоматические 10А	1	49,86	49,86			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	TERM1-03-001-0	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1	10,95	0	10,95	9,42	0	0,624	0,62
(0)	МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=7,85*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗТМ=0*1,2; Т3Т=0,52*1,2; Г3Тм=0*1,2	1 шт.	9,42	0			0	0	0
8.1	[302-1707]	Адаптер фланцевый диаметром 50 мм	0	413,33	0					
9	TERM1-06-001-0	Щиты и пульты, масса до 50 кг	2	193,126	14,352	386,25	166,73	28,7	6,18	12,36
(0)	МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=69,47*1,2; ЭММ=11,96*1,2; ЗТМ=0,79*1,2; Т3Т=5,15*1,2; Г3Тм=0,04*1,2	1 шт.	83,364	0,948			1,9	0,048	0,1
9.1	[509-6304]	Щит монтажный с замком	1	206,47		206,47				
9.2	[509-2577]	Штекер для АС	1	659,21		659,21				
10	TERP02-01-002-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2	1	396,72	0	396,72	396,72	0	17,6	17,6
(0)			1 система	396,72	0			0	0	0
11	TERP02-01-002-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расчетке 02-01-002-01	2	190,92	0	572,76	572,76	0	8,47	25,41
(0)			1 канал	190,92	0			0	0	0
12	TERP16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отключения и ввода/вывода из стальных электросварных труб диаметром 50 мм(57 мм)	0,04	7 158,4352	200,25	286,34	49,93	8,01	83,9454	3,36
(0)	МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=904,54*1,2*1,15; ЭММ=133,5*1,2*1,25; ЗТМ=3,74*1,2*1,25; Т3Т=60,83*1,2*1,15; Г3Тм=0,19*1,2*1,25	100 м трубопрово да	1 248,2652	5,61			0,22	0,285	0,01
13	TERP16-05-001-02	Установка вентильной, запоровой, клапанной обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	161,9816	7,71	323,96	56,08	15,42	2,0236	4,06
(0)	МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗТМ=0*1,25*1,2; Г3Т=1,47*1,15*1,2; Т3Тм=0*1,25*1,2	1 шт.	28,0416	0			0	0	0
13.1	[302-3186]	Завивки стальные диаметром 50 мм	2	712,49		1 424,98				
			шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	TERP18-06-007-04	Установка фитингов диаметром 50 мм	0,1	9 239,4756	131,085	923,95	19,37	13,11	13,6896	1,37
(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=87,39*1,25*1,2; ЗПм=0,98*1,25*1,2; ТЗГ=9,92*1,15*1,2; ТЗГм=0,05*1,25*1,2	10 фланцов	193,7106	1,47			0,15	0,075	0,01	
15	TERP18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном	2	182,9916	0	365,98	9,16	0	0,3036	0,61
(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=3,32*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗГ=0,22*1,15*1,2; ТЗГм=0*1,25*1,2	комплект	4,5816	0			0	0	0	
16	TERP18-07-001-04	Установка термометров в опрессе прямых и угловых	2	341,8372	0	683,67	12,25	0	0,4278	0,86
(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=4,44*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗГ=0,31*1,15*1,2; ТЗГм=0*1,25*1,2	комплект	6,1272	0			0	0	0	
17	TERP13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,00471	384,5294	14,64	1,81	0,56	0,07	7,3278	0,03
(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=86,13*1,15*1,2; ЭММ=9,76*1,25*1,2; ЗПм=0,15*1,25*1,2; ТЗГ=5,31*1,15*1,2; ТЗГм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	118,8594	0,225			0	0,015	0	
18	TERP13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-115 за 2 раза	0,00471	1 289,8968	19,59	6,08	0,69	0,09	10,5708	0,05
(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=52,93*2*1,15*1,2; ЭММ=6,53*2*1,25*1,2; ЗПм=0,15*2*1,25*1,2; ТЗГ=562,11*2; ТЗГ=3,83*2*1,15*1,2; ТЗГм=0,01*2*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	146,0868	0,45			0	0,03	0	
19	TERP26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изоляциями из усиленного каучука ("Армофлекс"), вскеленного полизитиена ("Термофлекс") трубками V=4/10; ЗП=53,15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗГ=3,52*1,2*1,15; ТЗГм=0*1,2*1,25	0,4 10 м трубопрово да	3 675,362	40,935	1 470,14	29,34	16,37	4,8576	1,94
(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7								0	0	
19.1	[104-0162]	Трубки из вскеленного полизитиена ("Термофлекс" диаметром 108x13 мм	-4,4 M	264,2			-1 162,48			
19.2	[104-0867]	Трубки термополиэтиленовые из вскеленного полизитиена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм	4,4 M	38,6			169,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
Назначение и значение множителей										
Значение										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Санитарно-технические работы внутренние: горячее водоснабжение (17)										
Материалы										
Санитарно-технические работы внутренние: горячее водоснабжение (12, 13, 14, 15, 16)										
Материалы										
Санитарно-технические работы внутренние: горячее водоснабжение (1)										
Материалы										
Слаботочные устройства: диспетчеризация (2, 3, 4, 8, 9)										
Материалы										
Внутреннее электропротивление, электроснабжение (5, 6, 7)										
Материалы										
Общестроительные работы (18)										
Материалы										
Общестроительные работы (19)										
Материалы										
Пусконаладочные работы (10, 11)										
Материалы										
Итого по неучтенным материалам										
Итого										
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (17)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (12, 13, 14, 15, 16)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Монтаж оборудования (1)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Монтаж оборудования (2, 3, 4, 8, 9)										
Накладные расходы										
Сстраница 5										

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(227,78+1,9)*10,56*0,6*0,8	0,48	1 164,2
Итого			2 813,49
Электромонтажные работы на других объектах (5, 6, 7)			
Накладные расходы	(229,29+1,18)*10,56*0,95*0,85	0,81	1 971,35
Сметная прибыль	(229,29+1,18)*10,56*0,65*0,8	0,52	1 265,56
Итого			3 236,91
Запита строительных конструкций и оборудования от коррозии (18)			
Накладные расходы	(0,69+0)*10,56*0,9*0,9*0,85	0,69	5,03
Сметная прибыль	(0,69+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	3,5
Итого			8,53
Теплоизоляционные работы (19)			
Накладные расходы	(29,34+0)*10,56*1*0,9*0,85	0,77	238,57
Сметная прибыль	(29,34+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,43	148,72
Итого			387,29
Пусконаладочные работы (10, 11)			
Накладные расходы	(969,48+0)*10,56*0,65*0,85	0,55	5 630,74
Сметная прибыль	(969,48+0)*10,56*0,4*0,8	0,32	3 276,07
Итого			8 906,81
Итого	79041,87*0,18	18%	79 041,87
НДС			14 227,54
Итого			93 269,41

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО «Региональный фонд»
Начальник ОНГД СНКО «Региональный фонд»
Коновалова Н. П.
Серова Н.А.

Приложение №_____
к договору №_____
от "___" 2016

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения с установкой узла учёта.

Объект: Старорусский р-он, мкр.Городок , ул.Красных Командиров, д. 82

Сметная стоимость в текущих ценах, руб.	Наименование организации-Заказчика
16116,51	СНКО "Региональный фонд"
Физический объем здания, М3	
2614(по предварительному подсчету)	

**СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на проектные работы**

№ п/п	Характеристика объекта здания	Обоснование №№ частей, глав,таблиц и пунктов. Сборников цен на проектные и изыскательские работы	Ед.измер.	Кол-во	Стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка технической документации на капитальный ремонт : жилые дома 2 эт. (Ремонт системы теплоснабжения с узлом учёта) ((90+0,01*2614)*0,06*0,5* 3.92 * 1000 =13658,06	СБЦП 81-02-05-2001 табл. 1., п. 1.2; к=0.06- табл.12 п.14 к=3.92 -письмо Минстроя РФ от19.02.16 № 4688-ХМ/05 Общ.положения п.1.9	м3	2614,00	13658,06
	ИТОГО:				13658,06
	НДС 18%				2458,45
	ИТОГО:				16116,51

Составил:

Специалист ОГПД Шиленок Л.Н

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин
20 год


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома

Новгородская обл, Старорусский район, мкр Городок, ул.Красных Командиров, д.82

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	4	5
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м	9,11	6
3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 м	0,33	
4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм(57 мм)	100 шт.	0,48	
5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1	2	соединение
6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (57 мм)	100 м	9,11	
7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,33	
8	Отрнготвка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	9,44	
9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,703	
10	Изоляция трубопроводов изоляционными, усиленного полистиена ("Термофлекс") трубками	10 м	0,703	
11	Установка гризевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм(фитинг-отстойник)	1 шт.	4	
12	Пробивка в железонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий диаметром до 100 см2	100 отверстий	0,34	

13	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см		100 шт.	0,32
14	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²		1 м ³	0,1
15	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		заделки	
16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км		т	2,1692
	Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7) стесненность $k=1,2$ (МДС38. Пр.3.1)		т	2,1692

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

 Джумасов А.А.

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР

 Кацель С.Ф.

СОГЛАСОВАНО

Смета в сумме: _____ тыс. руб

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

2016 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Старорусский район, мкр.Городок, ул.Красных Командиров, д.82
Объект - Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 608/17
на ремонт системы теплоснабжения

Основание
Чертежи №₂

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Нанесение работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.		
					всего	Экспл. машин	Всего Основной зарплаты
№1 <Нет раздела>							
1	2	3	4	5	6	7	8

1	TERP65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	9,11	492,53	7,63	4 486,95	3 997,47
1,1	509-9899 (0)	Строительный мусор и масса возбраных материалов	100 м	438,8	1,97		
2	TERP65-1-02 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	2,0042 м	0	0		
2,1	509-9899 (0)	Строительный мусор и масса возбраных материалов	0,33	847,32	13,08	279,62	249,08
			100 м	754,79	3,34		
			трубопровод а			1,1	0,17
			0,1122 м	0			0,06

3	ТЕРр65-5-02 (0)	Смена вентиляй и клапанов обратных муфтовых	0,48	1 553,16	12,7	745,52	689,26	6,1	103	49,44
3.1	{302-1838}	Кран шаровой (с ручкой) диаметром 20 мм	100 шт.	1 423,46	0			0	0	0
3.2	{302-1838}	Кран шаровой - диаметром 20 мм	10 шт. шт.	44,55		44,5				
3.3	{301-7849}	Клапан воздушный	34 шт.	44,55		1 514,7				
3.4	509-9399	Сифонительный мусор и масса возвратных материалов	4 шт.	914,51		3 658,04				
4	ТЕР16-02-007-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм(57 мм) ЗП=14,5*1,15; ЭММ=4,86*1,25; ЗИМ=0*1,25; ТЗГ=0,96*1,15; ТЗГМ=0*1,25	2	140,04	6,08	280,08	33,36	12,16	1,1	2,2
5	ТЕР16-02-001-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных воздухопроводных нестяжкованных труб диаметром 25 мм ЗП=483,01*1,15*1,2; ЭММ=54*1,25*1,2; ЗИМ=2,95*1,25*1,2; ТЗГ=32,97*1,15*1,2; ТЗГМ=0,15*1,25*1,2	1 соединение	16,68	0		0	0	0	0
5.1	{301-0040}	Хомуты для крепления труб	9,11 шт.	3 939,63	81	35 890,03	6 072,27	737,91	45,5	414,51
6	ТЕР16-02-005-02 (0) МДС35.п4.7; МДС38.Пр.3.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (57 мм) ЗП=904,54*1,15*1,2; ЭММ=133,5*1,25*1,2; ЗИМ=3,74*1,25*1,2; ТЗГ=60,83*1,15*1,2; ТЗГМ=0,19*1,25*1,2	100 м трубопровод а	666,55	4,43		40,36	0,23	2,1	
6.1	{301-0040}	Хомуты для крепления труб	44/ шт.	8,72		3 845,52				
7	ТЕР16-07-005-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ЗП=88,83*1,2*1,15; ЭММ=44,79*1,2*1,25; ЗИМ=9*1,2*1,25; ТЗГ=5,01*1,2*1,15; ТЗГМ=0*1,2*1,25	9,44 шт.	195	67,19	1 840,8	1 157,25	634,27	6,91	65,23

8	TERP13-03-002-04 (0) МДС35.Пр.1.г.3.1; МДС35.п.4.7	Оргултювка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГР-02! ЗИ=86, 13*1,2*1,15; ЭММ=9,76*1,2*1,25; ЗИ=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТ _М =0,01*1,2*1,25	0,703	384,53	14,64	270,32	83,56	10,29	7,33	5,15
9	TERP13-03-004-26 (0) МДС35.Пр.1.г.3.1; МДС35.п.4.7	Окраска металлических отруточных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ЗИ=52, 93*1,2*2*1,15; ЭММ=6,53*1,2*2*1,25; ЗИ=0,15*1,2*2*1,25; Мат=562, 11*2; ТЗТ=3,83*1,2*2*1,15; ТЗТ _М =0,01*1,2*2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	118,86 0,23				0,16	0,01	0,01
10	TERP26-01-017-01 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Изоляция трубопроводов из пластины ("Гермофлекс") трубками У=98/10; ЗИ=53, 15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗИ _М =0*1,2*1,25; ТЗТ=3,52*1,2*1,15; ТЗТ _М =0*1,2*1,25 Мод.1 1101-2466/ "Краска Гермофлекс"	100 м2 окрашиваемой поверхности	146,1 0,45				0,32	0,03	0,02
10.1	1101-2481/	Лента самоклеящаяся Гермофлекс "ЗХ-50 мкм	9,8	3 675,37	40,94	36 018,63	718,83	401,21	4,85	47,53
10.2	1104-0162/	Трубки из вспененного полистиролена (геноэластичный) Термофлекс "диаметром 108x13 мкм	10 м трубопровод а	73,35 0				0	0	0
10.3	1104-0162/	Клипсы (зажимы)	-14,0924 шт.	399,71	-5 632,87					
10.4	1113-0393/	Клей Гермофлекс "520	-147 шт.	2,7		-396,9				
10.5	1104-0169/	Очиститель для клея Гермофлекс	-107,8 шт.	264,2		-28 480,76				
10.6	1113-0394/	Насыпные смолиновые маты АДИИ, толщиной 0,5 мм	-294 шт.	0,81		-238,14				
10.7	1106-0879/	Трубки теплоизоляционные из алюминиевого алюминиевого типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мкм, диаметром 63 мм(57 мм, 33*1,1)	-1,4014 шт.	70,7		-99,08				
10.8	1104-0867/	Трубки теплоизоляционные из алюминиевого алюминиевого типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мкм, диаметром 28 лм(65*1,1)	-0,3234 шт.	43,57		-36,79				
10.9	1104-0854/	Установка привинков наружным диаметром до 45 мм(фильтр-отстойник)	36,3	38,6		1 401,18				
11	TERP18-06-002-01 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Установка привинков наружным диаметром до 45 мм(фильтр-отстойник) ЗИ=49,75*1,2*1,15; ЭММ=8,95*1,2*1,25; ЗИ=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=2,88*1,2*1,15; ТЗТ _М =0,01*1,2*1,25	4	1 212,55	13,43	4 850,2	224,96	53,72	3,98	15,92

12	TER46-03-010-02 (9) TER46ГЧПр46.1п 3.3; TER46ГЧПр46.1п 3.4	Пробивка в железобетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий диаметром до 100 см ² $3\Pi=513,38*1,75*1,1;$ ЭММ=949,07*1,75*1,1; $3\Pi_{\text{к}}=[31,7*1,75*1,1; T3\Pi=35,43*1,75*1,1]$	0,34 100 отверстий	2 815,22 988,26 253,53	1 826,96 957,17 336,01	957,17 86,2 621,17	68,2 8,99 23,19						
13	TER46-03-009-06 (0)	Пробивка в кирничных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	0,32 100 шт.	2 256,96 710,6 214,18	722,23 227,39	494,84 50,83	16,27						
14	TER46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных плющалью до 0,1 м ²	0,1 1 м ² заделки	1 933,37 679,57 0	26,15 193,34 67,96	2,62 55,16	4,68 5,52						
15	TCCДПр01-01-01- 041	Подъемные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7	2,1692 Т	374,5 0 0	812,37 0 0	0 0 0	0 0 0						
16	TCCДПр03-21-01- 021	Перевозка грузов I класса автомобилиями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работющих вне карьера на расстояние до 21 км Цел=18,02*7,17	2,1692 Т	129,2034 0 0	280,26 0 0	0 0 0	0 0 0						
ИТОГО:					67 395,59	14 366,04	3 127,99						
					217,68		1 015,52						
					10,98								
<u>Санитарно-технические работы внутренне: отопление (1, 2)</u>													
Зарплата													
Машины и механизмы		4246,55*10,56		10,56		44 844							
Материалы		73,83*6,26		6,26		462							
Итого		446,19*3,24		3,24		1 446							
<u>Внутренне санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)</u>													
Насладные расходы													
Системная прибыль		(4246,55+19,05)*10,56*0,74*0,85		0,63		28 378							
Итого		(4246,55+19,05)*10,56*0,5*0,8		0,4		18 018							
<u>Санитарно-технические работы внутренне: отопление (3)</u>													
Зарплата													
Машины и механизмы		683,26*10,56		10,56		7 215							
Материалы		6,1*6,26		6,26		38							
Итого		5674,4*3,24		3,24		18 385							
<u>Внутренне санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)</u>													
Насладные расходы													
(683,26+0)*10,56*1,03*0,85		0,88		0,88		6 349							

Сметная прибыль

Итого

Санитарно-технические работы внутренние: отопление (4, 5, 6, 7, 11)
Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Санитарно-технические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (4, 5, 6, 7, 11)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (8, 9)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Заплата строительных конструкций и оборудования от коррозии (8, 9)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Общестроительные работы (10)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Генподразделение: работы (10)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Общестроительные работы (12, 13, 14)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (12, 13, 14)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Итого

(683,26+0)*10,56*0,6*0,8

0,48

3 463
35 450

7899,77*10,56

10,56

83 422
9 416
128 967

221 805

1504,15*6,26

6,26

83 422
9 416
128 967

221 805

39804,52*3,24

3,24

83 422
9 416
128 967

221 805

186,27*10,56

10,56

1 967
151
3 132

5 250

24,07*6,26

6,26

46 973
350 980

3 132

966,8*3,24

3,24

3 132

5 250

(186,27+0,48)*10,56*0,9*0,9*0,85

0,69

1 361
947
7 558

(186,27+0,48)*10,56*0,7*0,85*0,8

0,48

718,83*10,56

10,56

7 591
2 512
15 878

25 981

401,21*6,26

6,26

7 591
2 512
15 878

25 981

(718,83+0)*10,56*1*0,9*0,85

0,77

5 845
3 644
35 470

(718,83+0)*0,56*0,7*0,85*0,8

0,48

1118,63*6,26

5,5

6 667
7 003
675

14 345

(631,36+154,74)*10,56*1,1*0,9*0,85

0,84

6 973
3 985
25 303

547 909

Итого по погрузке		812
Итого по перевозке		280
НДС	Наименование и значение множителей	
Итого		549001*0,18

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ
Глазный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОНПД СНКО "Региональный фонд"
Колюкова И.П.
Сарова Е.А.




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКФ "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

20 год

"
"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Новгородская обл., Старорусский район, мкр.Городок, ул.Красных Командиров, д.82

Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм	3	4	6
2	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1 шт.	5	2
3	Щиты и пульты, масса до 50 кг	100 шт.	0,02	
4	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг $4/1 + 6/1$	1 шт.	2	
5	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с	1 шт.	2	
6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	100 концов	0,1	
7	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ²	1 шт.	1	
8	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2	100 м трубок	0,4	
9	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	1 канал	3	
10	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4 Гкал/ч	1 система	1	
11	Проекадка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром	100 м	0,04	

12	Установка вентилей, задвижек, затворов, кранов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм		1 шт.		4
13	Установка фильтров диаметром 50 мм	10	0,2		
14	Установка манометров с трехходовым краном	фильтров комплект		6	
15	Установка термометров в оправе прямых и угловых				
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водонагрева и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	комплект	2		
17	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полизтилена ("Термофлекс") трубками	100 м	0,04		
18	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	10 м	0,4		
19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-115 за 2 раза	100 м2	0,037		

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7) стесненность $k=1,2$ (МДС38. Пр.3.1)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР
Джумаев А.А.

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР
Кадець С.Ф.

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома
Объект - Новгородская обл. Старая Русса, мкр. Городок, ул. Красных Командиров, д.82

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 608У-10-16

Основание
Чертежи №

установка узла учета тепла

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.	Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин обслуживанием	В т.ч. зарплаты	На едца. зарплаты	Всего
					Всего		Основной зарплаты				
					Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч.				
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	TERM11-02-022-0 4 (0) МДС35.Пр.1.т.2. 1	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм ЗП=41;16*1,2; ЭММ=11,64*1,2; ЗЛМ=0*1,2; ТЗГ=3,09*1,2; ТЗГМ=0*1,2	1 шт.	49,392	0				0	0	0
1.1	[301-6557]	Расходомер электромагнитный, диаметр 50 мм, с монтажным комплектом с преобразователем расхода	2	5 350,55			10 701,1				
2	TERM12-10-001-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2. 1	Бобушки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ЗП=958,11*1,2; ЭММ=473,55*1,2; ЗЛМ=0*1,2; ТЗГ=65,4*1,2; ТЗГМ=0*1,2	0,02 100 шт.	4 165,392 1 149,732	568,26 0	83,31	22,99	11,37	78,48	1,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	TERM11-06-001-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2. 1	Щиты и пульты, масса до 50 кг ЗП=69,47*1,2; ЭММ=1,96*1,2; ЗИи=0,79*1,2; Т3Т=5,15*1,2; Т3Ти=0,04*1,2	2 1 шт.	193,126 83,364	14,352 0,948	386,25	166,73	28,7	6,18	12,36
3.1	[509-6304]	Щит монтажный с замком	1 шт.					1,9	0,048	0,1
3.2	[509-6304]	Щит для АС с замком	1 шт.		206,47	206,47				
4	TERM11-03-001-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2. 1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ЗП=7,85*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗИи=0*1,2; Т3Т=0,52*1,2; Т3Ти=0*1,2	1 1 шт.	10,95 9,42	0 0	10,95 9,42	9,42	0	0,624	0,62
4.1	[301-6511]	Термостенник тахометрический, марка TCK-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вакуумистиль ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТи - I шт., термопреобразователи сопротивления Рт-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	1 комплект		5 628,16	5 628,16				
5	TERM11-08-001-0 3 (0) МДС35.Пр.1.т.2. 1	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изогнутения колец с обслуживанием ЗП=160,17*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗИи=0*1,2; Т3Т=10,3*1,2; Т3Ти=0*1,2	0,1 100 концов жил	241,494 192,204	0 0	24,15 19,22	19,22	0	12,36	1,24
6	TERM11-03-001-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2. 1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ЗП=7,85*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗИи=0*1,2; Т3Т=0,52*1,2; Т3Ти=0*1,2	1 1 шт.	10,95 9,42	0 0	10,95 9,42	9,42	0	0,624	0,62
6.1	[302-1707]	Адаптер фланцевый выемкой 50 мм	1 шт.	413,33	413,33			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	TERM08-03-526-0 1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стенах или колоннах, на ток до 25 A (0) МДС35.Пр.1.г.2. 1	1	54,57	1,44	54,57	27,12	1,44	1,872	1,87
		3П=22,6*1,2; ЗММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТм=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2;	1 шт.	27,12	0		0	0	0	0
7.1	[509-2227]	Выключатели автоматические 10A, шт.	1	14,14	14,14					
8	TERM08-02-413-0 1	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ² (0) МДС35.Пр.1.г.2. 1	0,4	416,06	52,728	166,42	111,08	21,09	19,392	7,76
		ЗП=231,41*1,2; ЗММ=43,94*1,2; ЗПм=3,54*1,2; ТЗТ=16,16*1,2; ТЗТм=0,18*1,2	100 м трубок	277,692	4,248			1,7	0,216	0,09
8.1	[501-1715]	Кабель КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм ²	0,02	2 008,22			40,16			
			1000 м							
8.2	[501-1804]	Кабель марки КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм ²	0,02	5 623,01			112,46			
			1000 м							
8.3	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката лёгкого типа диаметром 16 мм	40	2,42			96,8			
9	TERP02-01-002-0 1	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобиц) 2 (0)	1	396,72	0	396,72	396,72	0	17,6	17,6
			1 система	396,72	0			0	0	0
10	TERP02-01-002-0 2	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобиц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 (0)	3	190,92	0	572,76	572,76	0	8,47	25,41
			1 канал	190,92	0			0	0	0
11	TERP07-10-012-0 2	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4 Гкал/ч (0)	1	2 094,16	0	2 094,16	2 094,16	0	95,2	95,2
			1 система	2 094,16	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	TER16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	0,04	7	200,25	286,34	49,93	8,01	83,9454	3,36
(0)	МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=904,54*1,15*1,2; ЭММ=133,5*1,25*1,2; ЗП _М =3,74*1,25*1,2; ТЗТ=60,83*1,15*1,2; ТЗТ _М =0,19*1,25*1,2	100 м трубопрово да	1	5,61			0,22	0,285	0,01
13	TER16-05-001-02	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	161,9816	7,71	647,93	112,17	30,84	2,0286	8,11
(0)	МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗП _М =0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТ _М =0*1,25*1,2	1 шт.	28,0416	0			0	0	0
13.1	[302-1453]	Задвижки фланцевые 50 мм	4	605						
14	TER18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм	0,2	9	131,085	1 847,9	38,74	26,22	13,6896	2,74
(0)	МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=87,39*1,25*1,2; ЗП _М =0,98*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТ _М =0,05*1,25*1,2	10 фильтров	193,7106	1,47			0,29	0,075	0,02
15	TER18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном	6	182,9916	0	1 097,95	27,49	0	0,3036	1,82
(0)	МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=3,32*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗП _М =0*1,2*1,25; ТЗТ=0,22*1,2*1,15; ТЗТ _М =0*1,2*1,25	комплект	4,5816	0			0	0	0
16	TER18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	2	340,816	0	681,63	10,21	0	0,3565	0,71
(0)	МДС35.п.4.7	ЗП=4,44*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗП _М =0*1,25; ТЗТ=0,31*1,15; ТЗТ _М =0*1,25	комплект	5,106	0			0	0	0
17	TER16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	0,04	203,8704	67,185	8,15	4,9	2,69	6,9138	0,28
(0)	МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=88,83*1,2*1,15; ЭММ=44,79*1,2*1,25; ЗП _М =0*1,2*1,25; ТЗТ=5,01*1,2*1,15; ТЗТ _М =0*1,2*1,25	100 м трубопрово да	122,5854	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	TER26-01-017-01 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками $V=4/10$; $3\Pi=53,15*1,2*1,15$; $\mathcal{E}MM=27,29*1,2*1,25$; $3TM=0*1,2*1,25$; $T3T=3,52*1,2*1,15$; $T3TM=0*1,2*1,25$	0,4 10 м трубопрово ра	3 675,362 73,347 0	40,935 1 470,14 0	1 470,14 29,34 0	29,34 16,37 0	16,37 4,8576 0	4,8576 1,94 0	1,94 0 0
18.1	[104-0162]	Трубы из вспененного полизтилена (неополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108x13 мм	-4,4 м	264,2 0	0 0	-1 162,48 0	0 0	0 0	0 0	0
18.2	[104-0862]	Трубы теплоизоляционные из вспененного полизтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	4,4 м	53,22 0	0 0	234,17 0	0 0	0 0	0 0	0
19	TER13-03-002-04 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Оргутовка металлических поверхностей за один раз прутковой ГФ-021 $3\Pi=86,13*1,2*1,15$; $\mathcal{E}MM=9,76*1,2*1,25$; $3TM=0,15*1,2*1,25$; $T3T=5,31*1,2*1,15$; $T3TM=0,01*1,2*1,25$	0,037 100 м2 окрашиваем ой поверхно сти	384,5294 118,8594 0,225 0	14,64 0 0	14,23 4,4 0,54 7,3278	4,4 0,54 0,54 0,27	4,4 0,54 0,54 0,27	4,4 0,54 0,54 0,27	4,4 0,54 0,54 0,27
20	TER13-03-004-26 (0) МДС38.Пр.3.1; $K=2$; МДС35.п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза $3\Pi=52,93*1,2*2*1,15$; $\mathcal{E}MM=6,53*1,2*2*1,25$; $3TM=0,15*1,2*2*1,25$; $Mart=562,11*2$; $T3T=3,83*1,2*2*1,15$; $T3TM=0,01*1,2*2*1,25$	0,037 100 м2 окрашиваем ой поверхно сти	19,59 289,8968 0,45 0	19,59 289,8968 0,45 0	47,73 5,41 0,02 0	5,41 0,72 0,02 0	5,41 0,72 0,02 0	5,41 0,72 0,02 0	5,41 0,72 0,02 0
ИТОГО:				28 968,26	3 810,99	175,93	4,14	4,14	191,29	0,22
Нанесение и значение множителей										
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (L2, 13, 14, 15, 16, 17)		Значение			Прямые					
Зарплата		243,44*10,56			10,56			2 570,73		
Машины и механизмы		67,76*6,26			6,26			424,18		
Материалы		6678,7*3,24			3,24			21 638,99		
Итого								24 633,9		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) (L2, 13, 14, 15, 16, 17)								2 524,59		
Накладные расходы		(243,44+0,51)*10,56*1,28*0,9*0,85			0,98			2 524,59		
Сметная прибыль		(243,44+0,51)*10,56*0,83*0,85*0,8			0,56			1 442,62		
Итого								28 601,11		

Наименование и значение множителей		Значение	Причины
Санитарно-технические работы внутренне:	отопление (2)		
Зарплата		22,99*10,56	10,56
Машины и механизмы		11,37*6,26	6,26
Материалы		48,95*3,24	3,24
Итого			158,6
Монтаж оборудования (2)			472,55
Накладные расходы		(22,99+0)*10,56*0,8*0,85	0,68
Сметная прибыль		(22,99+0)*10,56*0,6*0,8	0,48
Итого			116,53
Пусконаладочные работы (9, 10, 11)			754,17
Зарплата		3063,64*10,56	10,56
Машины и механизмы		0	1
Материалы		0	0
Итого			0
Пусконаладочные работы (9, 10, 11)			32 352,04
Накладные расходы		(3063,64+0)*10,56*0,65*0,85	0,55
Сметная прибыль		(3063,64+0)*10,56*0,4*0,8	0,32
Итого			10 352,65
Общестроительные работы (19, 20)			60 498,31
Зарплата		9,81*10,56	10,56
Машины и механизмы		1,26*6,26	6,26
Материалы		50,89*5,5	5,5
Итого			391,38
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (19, 20)			
Накладные расходы		(9,81+0,03)*10,56*0,9*0,9*0,85	0,69
Сметная прибыль		(9,81+0,03)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			49,88
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (7, 8)			512,96
Зарплата		138,2*10,56	10,56
Машины и механизмы		22,53*6,26	6,26
Материалы		323,83*3,19	3,19
Итого			1 459,39
Электромонтажные работы на других объектах (7, 8)			141,04
Накладные расходы		(1459,39+17,95)*0,95*0,85	0,81
Сметная прибыль		(1459,39+17,95)*0,65*0,8	0,52
Итого			768,22
Общестроительные работы (18)			4 598,32

Наименование и значение множителей			
		Значение	Прямые
Зарплата		29,34*10,56	10,56
Машины и механизмы		16,37*6,26	6,26
Материалы		496,12*5,5	5,5
Итого			2 728,66
Теплоизоляционные работы (18)			3 140,97
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(309,83+0)*1*0,9*0,85	0,77	238,57
Итого	(309,83+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	148,72
Слаботочные устройства, диспетчеризация (1, 3, 4, 5, 6)			3 528,26
Зарплата		303,57*10,56	10,56
Машины и механизмы		56,64*6,26	6,26
Материалы		17382,86*2,68	2,68
Итого			46 586,06
Монтаж оборудования (1, 3, 4, 5, 6)			50 146,33
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(3205,7+20,06)*0,8*0,85	0,68	2 193,52
Итого	(3205,7+20,06)*0,6*0,8	0,48	1 548,36
Итого			53 888,21
НДС		152381,34*0,18	152 381,34
Итого		18%	27 428,64
			179 809,98

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

Е.А.Серова

Приложение №_____
к договору №_____
от "___" 2016

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин

Капитальный ремонт системы теплоснабжения с установкой узла учёта.

Объект: Старорусский р-он, мкр.Городок , ул.Красных Командиров, д. 82

Сметная стоимость в текущих ценах, руб.	Наименование организаций-Заказчика
25786,42	СНКО "Региональный фонд"
Физический объем здания, М3	
2614(по предварительному подсчету)	

**СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на проектные работы**

№ п/п	Характеристика объекта здания	Обоснование №№ частей, глав,таблиц и пунктов. Сборников цен на проектные и изыскательские работы	Ед.измер.	Кол-во	Стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка технической документации на капитальный ремонт : жилые дома 2 эт. (Ремонт системы теплоснабжения с узлом учёта) ((90+0,01*2614)*0,06*0,8* 3.92 * 1000 =21852,9	СБЦГ 81-02-05-2001 табл. 1., п. 1.2; к=0.06- табл.12 п.13 к=3.92 -письмо Минстроя РФ от 19.02.16 № 4688-ХМ/05 Общ.положения п.1.9	м3	2614,00	21852,90
	ИТОГО:				21852,90
	НДС 18%				3933,52
	ИТОГО:				25786,42

Составил:

Специалист ОПТД Шиленок Л.Н