


«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 2016г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

552/18

по капитальному ремонту внутри домовых систем холодного водоснабжения

(наименование работ)

по адресу: р-он Старорусский д. Нагово, ул. Школьная д. 16

Длина дома 21,6 м
 Ширина дома 12 м
 Площадь дома 259,2 м²
 Высота дома 6,8 м
 Объём дома 1762,56 м³
 Количество этажей 2 шт
 Количество подъездов 1 шт
 Количество квартир 8 шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром:		
		20 мм	21
		15 мм	40

2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:	25 мм	м	21
		20 мм	м	40
3	Установка перехода с полиэтиленовой трубы (ПНД) на полипропиленовую, наружным диаметром Дн:	32 x 25 мм	шт	1
		Установка тройников диаметром		
4	Установка угольника переходного диаметром:	25x20x25 мм	шт	3
		20x20x20 мм	шт	4
		25 мм	шт	1
		20 мм	шт	8
5	Установка муфт соединительных:	25 мм	шт	11
		20 мм	шт	20
6	Установка муфты комбинированной - разъемной, внутренняя резьба, диаметром	20 x 1/2	шт	12
		25 x 3/4	шт	1
		Установка муфт комбинированных наружная резьба		
7	Установка муфт комбинированных наружная резьба	20 x 1/2	шт	12
		25 x 3/4	шт	1
8	Установка кранов шаровых (вентилей) диаметром:	(спусники) 20 x 3/4	шт	1
		квартиры 15 x 1/2	шт	8
		стояки 15 x 1/2	шт	4
		Установка общедомового узла учета воды:		
9	Установка общедомового узла учета воды:	25 мм	шт	1
10	Счетчик холодной воды диаметром 25		шт	1
		Муфта комбинированная диаметром		
11	Установка крепежных дюбелей-хомутов, диаметром :			

		25 мм	шт	10
		20 мм	шт	16
12	Пробивка отверстий в ж/б перекрытиях, толщиной 220 мм, диаметром до 40 мм		шт	8
13	Заделка отверстий в кирпичных стенах и ж/б перекрытиях, бетоном М100	м ³		0,01
14	Гидравлическое испытание трубопроводов:	м		61
15	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полистилена толщиной 13 мм трубами, наружный диаметр изолируемых труб Дн : 25 мм	м		21
15	Погрузка мусора	т		
16	Перевозка строительного мусора 4 км	т		

Составил

Главный специалист ОКР



Соловьев А. И.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю. Уткин

" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

Объект : Новоторжская обл, Староторжский район, ул.Школьная, д.16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 552/18

на капитальный ремонт холодного водоснабжения(61 м)

Основание Сметная стоимость - 92,028 тыс.руб

Чертежи № Нормативная трудоемкость - 163,77 чел-ч

Сметная заработная плата - 26,795 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,61	492,53	7,63	300,44	267,67	4,65	34,66	21,14	
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1342 т	0		0					
2	ТЕР16-04-002-02 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(применит) ЗП=2259,56*1,15; ЭММ=870,87*1,25; ЗПм=161,21*1,25; ТЗТ=149,64*1,15; ТЗТм=8,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,21	4187,75	1088,59	879,43	545,68	228,6	172,09	36,14	
2.1	[507-0588]	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-1,9509 10 м	47,15		-91,98		42,32	10,25	2,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	[507-3337]	Труба из полипропилена PN 10/25	19,509 м	12,03		234,69				
2.3	[507-2838]	Хомутки для крепления труб	0,1 100 шт.	161,7		16,17				
2.4	[507-3174]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	1 шт.	6,66		6,66				
2.5	[507-3296]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	3 шт.	2,48		7,44				
2.6	[507-5008]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	11 шт.	1,01		11,11				
2.7	[507-5032]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	1 шт.	12,61		12,61				
2.8	[507-5078]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4"	1 шт.	27,65		27,65				
2.9	[302-1832]	Кран шаровой муфтовый, диаметром 20 мм	1 шт.	26,61		26,61				
3	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(применит)	0,4 100 м трубопровод а	5 637,36	1 763,15	2 254,94	1 321,4	705,26	218,78	87,51
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2872,62*1,15; ЭММ=1410,52*1,25; ЗПм=263,84*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение		3 303,51	329,8			131,92	16,78	6,71
3.1	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	-3,596 10 м	53,96		-194,04				
3.2	[507-3336]	Труба из полипропилена PN 10/20	35,96 м	8,03		288,76				
3.3	[507-3286]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	4 шт.	1,83		7,32				
3.4	[507-3173]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	8 шт.	5,51		44,08				
3.5	[507-5007]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	20 шт.	0,72		14,4				
3.6	[507-5028]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	12 шт.	8,73		104,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.7	[507-5074]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	12 шт.	20,22		242,64				
3.8	[302-1831]	Кран шаровой муфтовый диаметром 15 мм	12 шт.	16,93		203,16				
4	ТЕР46-03-014-04	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 40 мм	0,08	436,26	274,66	34,9	12,93	21,97	12,44	1
	(0)	Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	100 отверстий	161,6	0			0	0	0
5	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,01	1 933,37	26,15	19,33	6,8	0,26	55,16	0,55
	(0)	Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
6	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полистирена ("Термофлекс") трубками ЗП=53,15*1,15; ЭММ=27,29*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25;	2,1	3 656,31	34,11	7 678,25	128,35	71,63	4,05	8,51
	(0) МДС35.м.4.7	Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	10 м трубопровод а	61,12	0			0	0	0
6.1	[101-2466]	Краска "Армофиниш"	-3,0198 л	399,71		-1 207,04				
6.2	[104-0162]	Трубки из вспененного полистирена (пенополистилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм	-23,1 м	264,2		-6 103,02				
6.3	[113-0393]	Клей "Армофлекс" 520	-0,3003 л	70,7		-21,23				
6.4	[113-0394]	Очиститель для клея "Армофлекс"	-0,042 л	187,7		-7,88				
6.5	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АДН, толщиной 0,5 мм	-0,0693 кг	43,57		-3,02				
6.6	[104-0854]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	23,1 м	20,78		480,02				
7	ТССЦшт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	0,1342 т	374,5	0	50,26	0	0		
				0	0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТСЦпг03-21-01-04	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км	0,1342	47,1786	0	6,33		0		
Итого:							5 267,16	2 282,83	1 032,37	154,85
								175,44		8,92

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (2, 3)

Зарплата 1867,08*10,9 10,9 20 351,17
 Машинны и механизмы 933,86*5,91 5,91 5 519,11
 Материалы 1295,46*3,91 3,91 5 065,25

Итого 30 935,53

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3)

Накладные расходы (1867,08+174,24)*10,9*1,28*0,9*0,85 0,98 21 805,38
 Сметная прибыль (1867,08+174,24)*10,9*0,83*0,85*0,8 0,56 12 460,22

Итого 65 201,13

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1)
 Зарплата 267,67*10,9 10,9 2 917,6
 Машинны и механизмы 4,65*5,91 5,91 27,48
 Материалы 28,12*3,91 3,91 109,95

Итого 3 055,03

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)
 Накладные расходы (2917,6+13,08)*0,74*0,85 0,63 1 846,33
 Сметная прибыль (2917,6+13,08)*0,5*0,8 0,4 1 172,27

Итого 6 073,63

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (4, 5)
 Зарплата 19,73*10,9 10,9 215,06
 Машинны и механизмы 22,23*5,91 5,91 131,38
 Материалы 12,28*3,91 3,91 48,01

Итого 394,45

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5)
 Накладные расходы (215,06+0)*1,1*0,9*0,85 0,84 180,65
 Сметная прибыль (215,06+0)*0,7*0,85*0,8 0,48 103,23

Итого 678,33

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (6)
 Зарплата 128,35*10,9 10,9 1 399,02
 Машинны и механизмы 71,63*5,91 5,91 423,33

Итого 1 822,35

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Материалы	616,1*3,91	2 408,95
Итого		4 231,3
Теплоизоляционные работы (6)		
Накладные расходы	(1399,02+0)*1*0,9*0,85	1 077,25
Сметная прибыль	(1399,02+0)*0,7*0,85*0,8	671,53
Итого		5 980,08
Итого по нагрузке		50,26
Итого		6,33
Итого по перевозке		56,59
Итого		77 989,76
Итого НДС	77989,76*0,18	14 038,16
Итого		92 027,92

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



Н.И. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



С.В. Белов

ФОРМА № 4

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю. Уткин

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)
 Объект : Новгоружская обл., Староружский район, д.Нарово, ул.Школьная, д.16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 552/18УУ

Узел учета холодного водоснабжения

Основание

Сметная стоимость - 22,431 тыс.руб

Ч ертежи №

Нормативная трудоемкость - 20,48 чел-ч

Сметная заработная плата - 3,182 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На едизн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-06-001-0 1	Установка водомерных узлов, устанавливаемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ЗП=131,57*1,15*1,2; ЭММ=15,06*1,25*1,2; ЗПм=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=9,52*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	1	384,3666	22,59	2384,37	181,57	22,59	13,1376	13,14
2	ТЕР18-06-007-0 1 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка фильтров диаметром 25 мм ЗП=117,14*1,15*1,2; ЭММ=62,18*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=8,18*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,1	5 439,1032 161,6532	93,27 0,3	543,91	16,17	9,33 0,03	11,2884 0,015	1,13 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР 16-07-003-0 3 (0) МДС 5.п.4.7; МДС 8.Пр.3.1	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ЗП=67,35*1,15*1,2; ЭММ=5,36*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=4,46*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	1 врезка	140,173 92,943	8,04 0	140,17	92,94	8,04 0	6,1548 0	6,15 0
Итого:				3 068,45	290,68	39,96	1,22	20,42	0,06	

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (1, 2, 3)

	Значение	Прямые
Зарплата	290,68*10,9	3 168,41
Машины и механизмы	39,96*5,91	236,16
Материалы	2737,82*3,91	10 704,88
Итого		14 109,45
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)	(3 168,41+13,3)*1,28*0,9*0,85	3 118,08
Накладные расходы	(3 168,41+13,3)*0,83*0,85*0,8	1 781,76
Сметная прибыль		19 009,29
Итого НДС	19009,29*0,18	3 421,67
Итого		22 430,96

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



С.В.Белов