


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 376-08-16

Объект - Новгородский р-н, п.Тесово-Нетельский, ул.Школьная, д.13 на капитальный ремонт скатной кровли



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/4,72	100 м2 кровли 4,72
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,96	100 м труб и покрытий 0,96
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/4,72	100 м2 покрытия 4,72
4	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 4/0,01	100 окон 0,01
5	Устройство слуховых окон 5/1	1 слуховое окно 1
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 6/0,01	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,01
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/7,08	100 м2 обрабатываемой поверхности 7,08
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 8/4,72	100 м2 изолируемой поверхности 4,72
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена конькового бруса (прям.) 9/0,24	100 м 0,24
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 10/2,1	100 м 2,1
11	Подшивка карнизов досками (прим.) 11/0,46	100 м2 потолка 0,46
12	Очистка помещений от строительного мусора 12/0,04	100 т мусора 0,04
13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 13/3,4	100 м2 кровли 3,4

1	2	3
14	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.100мм) 14/34	1 м3 изоляции 34
15	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 15/4,72	100 м2 4,72
16	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам (прим.) 16/4,72	100 м2 кровли 4,72
17	Исправление кладки дымовой трубы 17/5,91	100 кирпичей 5,91
18	Установка снегозадержателей 18/0,88	100 м ограждения 0,88
19	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 19/0,6 + 21/0,7	10 шт. 1,3
20	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 8 каналов) 20/4,2	10 шт. 4,2
21	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) 22/2,1	10 шт. 2,1
22	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 23/0,48	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,48
23	Укладка ходовых досок 24/0,45	100 м ходов 0,45

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38.2004 прил.3, п.11,2 (кровля четырехскатная с уклоном 27 град.) и на капремонт - $k=1,15$ и $k=1,25$

СОСТАВИЛ *И.И.Иванов* Дир. *И.И.Иванов* Д.И.
 МДС 35, п.4.7.
 ПРОВЕРИЛ *С.Ф.Капель*

С.Ф.Капель
С.Ф.Капель
И.И.Иванов

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖАЮ"

Смета в сумме:

1 086 909,41 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородский р-н, п.Тесово-Нетяльский, ул.Школьная, д.13

Объект - Новгородский р-н, п.Тесово-Нетяльский, ул.Школьная, д.13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 376 -08-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 086,909 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 709,95 чел-ч

Сметная заработная плата - 222,411 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Зарплаты труда рабочих, чел-ч, не занят. обсл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	4,723	226,51	43,07	1 069,81	866,39	203,42	15,16	71,6
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			42,7	0,46	2,17
1.1	509-9900	Сроительный мусор	6,6122 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,96	108,32	0,21	103,99	103,79	0,2	9,1	8,74
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1152 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,723	219,85	30,96	1 038,35	892,13	146,22	15,9	75,1
			100 м2 покрытия	188,89	0					
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,6676 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,01	4 140,28	10,55	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
			100 окон	4 129,73	0				0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство глуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1	447,428	30,65	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
			1 глуховое окно	99,038	2,7				2,7	0,1375
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	1 м2	454,71		454,71				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,01	782,7115	5,75	7,83	6,82	0,06	51,232	0,51
			100 м2 окрашиваем ой поверхност и	682,4215	0,25				0	0,0125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00027 т	29 000		7,83				
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Лирислак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	7,08	253,1855	98,4625	1 792,55	1 034,2	697,11	10,200 5	72,22
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Крылья из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обработана емой поверхност и	146,073	1,9			13,45	0,1125	0,8
7.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	146,556 кг	17,63		2 583,78				
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	4,723	1 074,4645	43,3	5 074,7	567,21	204,51	9,016	42,58
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Крылья из профилированного листа; Крылья	100 м2 изолируемо и поверхност и	120,0945	3,2			15,11	0,1625	0,77
9	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена конькового бруса (прим.)	0,24	5 969,22	35,9	1 432,61	467,92	8,62	150,09	36,02
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 949,67	0			0	0	0
9.1	509-9900	Сроительный мусор	0,2328 т	0		0				
10	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон	2,1	3 716,38	38,14	7 804,4	1 087,61	80,09	39,87	83,73
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
11	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками (прим.)	0,46	4 894,6285	87,775	2 251,53	398,81	40,38	65,929 5	30,33
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Крылья из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м2 потолка	866,9735	4,9125			2,26	0,25	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,042 100 т мусора	2 368,24	0	99,47	99,47	0	214,32	9
12.1	509-9900	Строительный мусор	4,2 т	0		0				
13	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,4 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	287,16	187,65	21,59	4,52	15,37
13.1	[101-7194]	ИЗОСНАНА	391 м2	5,11		1 998,01				
14	ТЕРР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.100мм) V=340*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	34 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	115 966,49	5 853,66	2 912,53	12,167	413,68
14.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитопеноментные	-34,68 м3	3 091,13		-107 200,39				
14.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	34,68 м3	584,69		20 277,05				
15	ТЕРР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,723 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 734,76	1 220,14	150,43	21,35	100,84
16	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастиля) по готовым прогонам (прим.) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	4,723 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	108 715,11	2 751,95	752,67	44,309 5	209,27
16.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 576,206 м2	176,79		- 101 867,46				
16.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	576,206 м2	68,12		39 251,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	47,23 м2	177,09		8 363,96				
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	5,91 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 349,49	1 124,32	54,67 9,28	14,77 0,08	87,29 0,47
17.1	[404-0244]	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	0,591 1000 шт.	1 244,95		735,77				
17.2	509-9900	Строительный мусор	3,0141 т	0		0				
18	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа: Кровля	0,88 100 м опражнения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 034,8	91,06	66,77 6,27	7,6705 0,3625	6,75 0,32
18.1	[201-0777]	Конструктивные элементы встпомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,264 т	10 826,75		-2 858,26				
18.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	44 шт.	155,6		6 846,4				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83	1,9 0	18,6 0	11,16 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				
20	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 8 каналов) V=0,6*7; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	1 784,83	271,7	4,45 0	5,2 0	21,84 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,063 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,7 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 014,31	161,97	2,22 0	18,6 0	13,02 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0364 т	0		0				
22	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) V=0,7*3; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	892,42	135,85	2,23 0	5,2 0	10,92 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0315 т	0		0				
23	ТЕРР08-07-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=741*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,48 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	958,169 656,3165	9,2625 0	459,92	315,03	4,45 0	49,91 0	23,96 0
24	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,45 100 м холод	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	488,34	25,11	7,58 0,88	4,37 0,1	1,97 0,05
25	ТССЦпг01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	19,99 т	374,5 0	0 0	7 486,26	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТССЦпн03-21-01 -153	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 153 км Цедл=7,5*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	19,99	555,675	0	11 108,04		0		
ИТОГО:						133 282,1	17 941,96	5 392,86		1 356,93
МДС 81-38.2004 прил3,п.112								214,05		11,01
Кзпг=0,25; Кзмаш=0,25; Кзкдн=0,25; Кзгт=0,25; Кзгм=0,25						5 833,71	4 485,49	1 348,22		339,23
ИТОГО:						139 115,81	22 427,45	6 741,08		1 696,16
								267,56		13,76

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата		1115,16*9,8	10 928,57
Машины и механизмы		182,78*6,26	1 144,2
Материалы		0*4,25	0
Итого			12 072,77
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы		(1115,16+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	9 180
Сметная прибыль		(1115,16+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	5 245,71
Итого			26 498,48
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)			
Зарплата		1264,35*9,8	12 390,63
Машины и механизмы		254,66*6,26	1 594,17
Материалы		0*4,25	0
Итого			13 984,8
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			
Накладные расходы		(1264,35+53,38)*9,8*0,83*0,85	9 168,77
Сметная прибыль		(1264,35+53,38)*9,8*0,65*0,8	6 715,15
Итого			29 868,72
Общестроительные работы (17)			
Зарплата		1405,4*9,8	13 772,92
Машины и механизмы		68,34*6,26	427,81
Материалы		906,27*5,5	4 984,49
Итого			19 185,22
Печные работы при ремонте (17)			


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(1405,4+11,6)*9,8*0,78*0,85$	0,66	9 165,16
Сметная прибыль	$(1405,4+11,6)*9,8*0,63*0,8$	0,5	6 943,3
Итого			35 293,68
Отделочные работы (6)			
Зарплата	8,53*9,8	9,8	83,59
Машины и механизмы	0,08*6,26	6,26	0,5
Материалы	8,78*4,22	4,22	37,05
Итого			121,14
Отделочные работы (6)			
Накладные расходы	$(8,53+0)*9,8*1,05*0,9*0,85$	0,8	66,88
Сметная прибыль	$(8,53+0)*9,8*0,55*0,85*0,8$	0,37	30,93
Итого			218,95
Кровля из профилированного листа (5; 11, 24)			
Зарплата	653,7*9,8	9,8	6 406,26
Машины и механизмы	98,26*6,26	6,26	615,11
Материалы	2968,87*3,24	3,24	9 619,14
Итого			16 640,51
Деревянные конструкции (5, 11, 24)			
Накладные расходы	$(6406,26+71,54)*1,18*0,9*0,85$	0,9	5 830,02
Сметная прибыль	$(6406,26+71,54)*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 785,45
Итого			25 255,98
Кровля из профилированного листа (7, 14)			
Зарплата	8609,83*9,8	9,8	84 376,33
Машины и механизмы	4512,05*6,26	6,26	28 245,43
Материалы	22921,98*3,24	3,24	74 267,22
Итого			186 888,98
Теплоизоляционные работы (7, 14)			
Накладные расходы	$(84376,33+164,74)*1*0,9*0,85$	0,77	65 096,62
Сметная прибыль	$(84376,33+164,74)*0,7*0,85*0,8$	0,48	40 579,71
Итого			292 565,31
Кровля из профилированного листа (9, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22)			
Зарплата	4589,59*9,8	9,8	44 977,98
Машины и механизмы	339,41*6,26	6,26	2 124,71
Материалы	20874,73*3,24	3,24	67 634,13
Итого			114 736,82
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22)			
Накладные расходы	$(44977,98+363,97)*0,83*0,85$	0,71	32 192,78

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(44977,98+363,97)*0,65*0,8	23 577,81
Итого		170 507,41
Кровля из профилированного листа (8, 16, 18)		
Зарплата	4262,78*9,8	41 775,24
Машины и механизмы	1279,94*6,26	8 012,42
Материалы	62126,23*3,24	201 288,99
Итого		251 076,65
Кровля (8, 16, 18)		
Накладные расходы	(41775,24+1385,13)*1,2*0,9*0,85	39 707,54
Сметная прибыль	(41775,24+1385,13)*0,65*0,85*0,8	18 990,56
Итого		309 774,75
Кровля из профилированного листа (23)		
Зарплата	393,79*9,8	3 859,14
Машины и механизмы	5,56*6,26	34,81
Материалы	140,44*3,24	455,03
Итого		4 348,98
Конструкции из кирпича и блоков (23)		
Накладные расходы	(3859,14+0)*1,22*0,9*0,85	3 589
Сметная прибыль	(3859,14+0)*0,8*0,85*0,8	2 083,94
Итого		10 021,92
Кровля из профилированного листа (12)		
Зарплата	124,34*9,8	1 218,53
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		1 218,53
Прочие ремонтно-строительные работы (12)		
Накладные расходы	(1218,53+0)*0,78*0,85	804,23
Сметная прибыль	(1218,53+0)*0,5*0,8	487,41
Итого		2 510,17
Итого		902 515,37
Итого по подгруппе		7 486,26

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по перевозке		11 108,04
Итого НДС		921 109,67
Итого	921109,67*0,18	165 799,74
		1 086 909,41

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова

Е.А. Серова