

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин  
 20\_\_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ \_\_\_\_\_  
 Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома  
 г. Великий Новгород, ул. Заменинская, д. 20

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	4	5	6
2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,142	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали, полаков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,72	
4	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,2	
5	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена коньков деревянными стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	30	
6	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена коньковых досок (применительно)	100 м	0,15	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	4,142	
8	Устройство контрообрешетки	1 м3	2,48	
9	Обязательное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи пароизоляционного раствора для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	6,21	
10	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	4,142	
11	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (4х скатная)	100 м2 кровли	4,142	
12	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
13	Устройство слуховых окон (1,0*1,6)	1 слуховое окно	2	
14	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,02	
15	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0*1,0)	100 м2 проемов	0,02	
16	Устройство снегозадержания	100 м	0,74	

17	Разборка параллельных решеток	отражения 100 м параллельных	0,74		
18	Отражение кровель перемычки	100 м отражения	0,74		
19	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,77		
20	Замена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	0,26		
21	Замена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,24		
22	Замена отливов (откастов) водосточных труб	100 шт.	0,06		
23	Замена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,06		
24	Замена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,18		
25	Исправление кладки дымоходной трубы	100 кирпичей	4,728		
26	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб(веттороложок)	100 м2 поверхности	0,32		
27	Обработка веттороложков с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,32		
28	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,52		
29	Обработка масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий (фаянсовых) за два раза с земли и лесов	100 м2	0,18		
30	Демонтаж утеплителя(шпак. керамзит)(14м3*0,6тн)	100 т мусора	0,084		
31	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	5,56		
32	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ. 100 мм	100 м2	2,78		
33	Погрузочные работы. Погрузка при автокобыльных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	12,806		
34	Перевозка грузов I класса автокобылями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние до 19 км	т	12,806		

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35 п.4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист  
ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР



Травин Ф.Ю.  
Кацель С.Ф.

" " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Знаменская, д. 20  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 260-07-16

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №


Сметная стоимость - 991,914 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 330,60 чел-ч  
Сметная заработная плата - 173,739 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 2016г.



№1 <Нет раздела>

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	ед. изм.	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин		
					Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТБР4-6-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и подволнистых асбестоцементных листов V=414,2/100; Кровля из профилированного листа	4,142	100 м2	219,85	30,96	910,62	782,38	128,24	15,9	65,86
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,7278	покрытия т	0	0	0	0	0	0	
2	ТБР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=414,2/100; Кровля из профилированного листа	4,142	100 м2 кровли т	226,51	43,07	938,2	759,81	178,4	15,16	62,79
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,7988	т	0	0	0	37,44	0,46	1,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стекла панелей, сварников, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,72	108,32	0,21	77,99	77,84	0,15	9,1	6,55
3.1	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,0864 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,2	3 716,38	38,14	4 459,66	621,49	45,77	39,87	47,84
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	517,91	0			0	0	0
5	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	30	159,7	37,06	4 791	1 652,4	1 111,8	4,24	127,2
	(0)	Кровля из профилированного листа	1 шт.	55,08	0			0	0	0
6	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена коньковых досок (применительно)	0,15	3 240,99	21	486,15	259,64	3,15	133,25	19,99
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	1 730,92	0			0	0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,0846 т	0		0				
7	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стекла	4,142	1 849,41	31,85	7 660,26	1 070,04	131,92	21,35	88,43
	(0)	Устройство контрообрешетки	100 м <sup>2</sup>	258,34	6,29			26,05	0,32	1,33
8	ТЕР10-01-082-02	ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТ м=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,48	1 852,26	49,64	4 593,6	628,41	123,11	17,3	42,9
	(0) МДС35.п.4.7		1 м3	253,39	3,69			9,15	0,19	0,47
9	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-каталитического распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПЗ 251	6,21	289,87	113,24	1 800,09	1 043,16	703,22	11,73	72,84
	(0) МДС38.П.р.3.7; МДС35.п.4.7		100м <sup>2</sup>	167,98	2,19			13,6	0,13	0,81
9.1	[113-8071]	Антигелтик-антисмерз "ПИРИЛАС 3000" для древесины	128,547 кг	17,63		2 266,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство паркозащиты прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	4,142 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,46 120,09	43,3 3,2	4 450,41 102 016,55	497,41 2 582,54	179,35 13,25	9,02 0,16	37,36 0,66
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (4х скатная) (Применительно) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,142 100 м2 кровля	24 629,78 623,5	159,36 19,41	102 016,55 19,41	2 582,54 19,41	660,07 80,4	47,41 0,99	196,37 4,1
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 530,176 м2	176,79		-93 729,82				
11.2	[101-4588]	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,7	530,176 м2	79,26		42 021,75				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	41,42 м2	177,09		7 335,07				
12	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка створчатых окон прямоугольных двухстворчатых Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21	341,3	6,83
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				0
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство створчатых окон(1,0*1,6) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 створчатое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,24 0,28
13.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
13.2	[203-0177]	Окна односторонней конструкции с жалюзийной решеткой	3,2 м2	454,71		1 455,07				
13.3	[101-0901]	Скобыные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
14	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж балконов в чердачных, площадь проема до 2 м2 V=1,0*1,0*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Общестроительные работы	0,02 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	50,87	29,4	21,47 3,44	114,14 10,92	2,28 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0*1,0) V=1,0*1,0*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗТМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Облицовочные работы	100 м2 проемов	6 428,69	1 677,44	128,57	42,27	33,55	164,08	3,28
15.1	[203-0236]	Люки и люки со шпатовыми поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной стальной полостей и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	2 м2	589,59		1 179,18				
15.2	[101-0889]	Скобные накладки для люков входных дверей в помещении однопольных	2 комплект	93,72		187,44				
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗТМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м отражения	3 448,64	75,88	2 551,99	76,58	56,15	7,67	5,68
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,222 т	10 826,75		-2 403,54				
16.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлоочерпичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	37 шт.	153,6		5 757,2				
17	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парашюток решеток Кровля из профилированного листа	0,74 100 м парашюток решеток	179,09	1,64	132,53	131,31	1,21	14,8	10,95
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,592 т	0		0				
18	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗТМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,74 100 м ограждения	3 448,64	75,88	2 551,99	76,58	56,15	7,67	5,68
19	ТЕР12-01-009-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов подвесных ЗП=408,02*1,15; ЭММ=25,6*1,25; ЗТМ=3,15*1,25; ТЗТ=3,14*1,15; ТЗТм=0,16*1,25; Кровля из профилированного листа	0,77 100 м желобов	10 002,45	469,22	7 701,89	361,3	24,64	36,12	27,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа	0,26 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	1 630,72	124,29	3,58 0	36,8 0	9,57 0
21	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из профилированного листа	0,24 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	201,74	199,21	2,03 0	63,9 0	15,34 0
21.1	[301-5898]	Колена труб, оцинковка	24 шт.	90,38		2 169,12				
22	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметка) водосточных труб Кровля из профилированного листа	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51 0	53,1 0	3,19 0
22.1	[201-1103]	Отливы (отметка) из оцинкованной стали толщиной	6 шт.	34,56		207,36				
23	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51 0	53,1 0	3,19 0
23.1	[301-1104]		6 шт.	46,03		276,18				
24	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа	0,18 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	213,31	84,64	0,19 0	37,8 0	6,8 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0018 т	0		0				
25	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,2*394/100; Общестроительные работы	4,728 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 079,59	899,45	43,73 7,42	14,77 0,08	69,83 0,38
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,4728 1000 шт.	1 779,85		841,51				
25.2	509-9900	Строительный мусор	2,41128 т	0		0				
26	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(вентоловков) Освободительные работы	0,32 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	901,91	594,98	0,61 0	131,4 0	42,05 0
27	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35 л.4.7	Окраска вентоловков с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗГм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Освободительные работы	0,32 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	211,32	47,95	3,98 0	11,53 0	3,69 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профинированного листа	0,52 100 кв. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 3,34	1 118,53	132,06	8,75 1,74	20,8 0,17	10,82 0,09
29	ТЕРр62-31-04 (0)	Окраска масляными составами раке окрашенных металлических покрытий (Флюгарок) за два раза с земли и лесов Очелочные работы	0,18 100 м2	546,76 272,86	1,23 0	98,42	49,11	0,22 0	20,75 0	3,74 0
29.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002898 т	29 000		84,04				
30	ТЕРр69-9-01 (0)	Демонтаж утеплителя(шпак керамзит)(14м3*0,6тн) V=14*0,6/100; Кровля из профинированного листа	0,084 100 т мусора	2 368,24	0	198,93	198,93	0	214,32	18
30.1	509-9900	Строительный мусор	8,4 т	0		0				
31	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=278*2/100; Кровля из профинированного листа	5,56 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	469,6	306,86	35,31 0	4,52 0	25,13 0
31.1	[101-7194]	ИЗОСПАН (или аналог)	639,4 м2	5,11		3 267,33				
32	ТЕРр12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитам из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗДБ=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТМ=0,55*1,25; Кровля из профинированного листа	2,78 100 м2 утепляемого покрытия	1 822,99 758,85	179,3 13,51	5 067,91	2 109,6	498,45 37,56	52,37 0,69	145,59 1,92
32.1	[104-0099]	Плиты минераловатные толщ.50 мм	286,34 м2	26,33		7 539,33				
33	ТЕРр12-01-013-04 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитам на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ЗП=510,92*1,15; ЭММ=137,46*1,25; ЗДБ=10,81*1,25; ТЗТ=35,26*1,15; ТЗТМ=0,55*1,25; Кровля из профинированного листа	2,78 100 м2 утепляемого покрытия	1 361,86 587,56	171,83 13,51	3 785,97	1 633,42	477,69 37,56	40,55 0,69	112,73 1,92
33.1	[104-0099]	Плиты минераловатные , толщина 50 мм	286,34 м2	26,33		7 539,33				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТССЦип01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	12,806	374,5	0	4795,85	0	0		
35	ТССЦип03-21-01-0 19	Перевозка грузов I класса автомобильными-самовывозами грузоподъемностью 10 т. работавших вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>	12,806	122,7504	0	1571,94		0		
Итого:						147 253,85	17 436,51	4 595,42	291,97	1 315,55
										15,05

Наименование и значение множителей

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Кровля из профилированного листа (8, 13)

Зарплата 826,49\*9,8 9,8 8 100  
 Машинны и механизмы 184,41\*6,26 6,26 1 154  
 Материалы 5851,63\*3,24 3,24 18 959  
 Итого 28 213

Деревянные конструкции (8, 13)

Накладные расходы (826,49+14,55)\*9,8+1,18\*0,9\*0,85 0,9 7 418  
 Сметная прибыль (826,49+14,55)\*9,8\*0,63+0,85\*0,8 0,43 3 544  
 Итого 39 175

Кровля из профилированного листа (2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 31)

Зарплата 5452,9\*9,8 9,8 53 438  
 Машинны и механизмы 1514,74\*6,26 6,26 9 482  
 Материалы 20180,35\*3,24 3,24 65 384  
 Итого 128 304

Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 31)

Накладные расходы (5452,9+63,49)\*9,8\*0,83+0,85 0,71 38 383  
 Сметная прибыль (5452,9+63,49)\*9,8\*0,63+0,8 0,52 28 112  
 Итого 194 799

Кровли из профилированного листа (10, 11, 16, 18, 19, 32, 33)

Зарплата 7337,43\*9,8 9,8 71 907  
 Машинны и механизмы 1952,5\*6,26 6,26 12 223  
 Материалы 92896,13\*3,24 3,24 300 983  
 Итого 385 113

Кровли (10, 11, 16, 18, 19, 32, 33)

Накладные расходы (71907+1787)\*1,2\*0,9\*0,85 0,92 67 798  
 Сметная прибыль (71907+1787)\*0,65\*0,85\*0,8 0,44 32 425  
 Итого 485 336

Наименование и значенис множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (9)		
Зарплата	1043,16*9,8	10 223
Машины и механизмы	703,22*6,26	4 402
Материалы	2320*3,24	7 517
Итого		22 142
Теплоизоляционные работы (9)		
Накладные расходы	(10223+133)*1*0,9*0,85	7 974
Сметная прибыль	(10223+133)*0,7*0,85*0,8	4 971
Итого		35 087
Кровля из профилированного листа (28, 30)		
Зарплата	330,99*9,8	3 244
Машины и механизмы	8,75*6,26	55
Материалы	977,72*3,24	3 168
Итого		6 467
Прочие ремонтно-строительные работы (28, 30)		
Накладные расходы	(3244+17)*0,78*0,85	2 152
Сметная прибыль	(3244+17)*0,5*0,8	1 304
Итого		9 923
Отделочные работы (27)		
Зарплата	47,95*9,8	470
Машины и механизмы	3,98*6,26	25
Материалы	159,39*4,22	673
Итого		1 168
Отделочные работы (27)		
Накладные расходы	(470+0)*1,05*0,9*0,85	376
Сметная прибыль	(470+0)*0,55*0,85*0,8	174
Итого		1 718
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	899,45*9,8	8 815
Машины и механизмы	43,73*6,26	274
Материалы	977,91*5,5	5 379
Итого		14 468
Печные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	(8815+73)*0,78*0,85	5 866
Сметная прибыль	(8815+73)*0,63*0,8	4 444
Итого		24 778
Отделочные работы (26)		
Зарплата	594,98*9,8	5 831

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Машины и механизмы		0,61*6,26	6,26
Материалы		306,32*4,22	4,22
Итого			1 293
Штукатурные работы при ремонте (26)			7 128
Накладные расходы		(5831+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль		(5831+0)*0,5*0,8	0,4
Итого			3 907
Общестроительные работы (14, 15)			2 332
Зарплата		71,67*9,8	9,8
Машины и механизмы		55,02*6,26	6,26
Материалы		1419,38*5,5	5,5
Итого			7 807
Деревянные конструкции (14, 15)			8 853
Накладные расходы		(702+86)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(702+86)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			709
Отделочные работы (29)			339
Зарплата		49,11*9,8	9,8
Машины и механизмы		0,22*6,26	6,26
Материалы		133,12*4,22	4,22
Итого			562
Малые работы при ремонте (29)			1 044
Накладные расходы		(481+0)*0,8*0,85	0,68
Сметная прибыль		(481+0)*0,5*0,8	0,4
Итого			327
Кровля из профилированного листа (1)			192
Зарплата		782,38*9,8	9,8
Машины и механизмы		128,24*6,26	6,26
Материалы		0*3,24	3,24
Итого			1 563
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			8 470
Накладные расходы		(7667+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(7667+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого по погрузке			3 680
Итого по перевозке			18 590
Итого			4 796
Итого			1 572
Итого			6 368
Итого			840 605

	Наименование и значение множителя	Значение	Примечание
Итого			840 605
НДС		18%	151 308,9
Итого			991 913,9

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СЧКО "Региональный фонд"



Н.Л. Конова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СЧКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова