


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 240-07-16

Объект - г.Великий Новгород, ул. Знаменская, д.26/18-на капитальный ремонт скатной кровли



Государственный фонд

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,32	3 100 м2 кровли 2,32
2	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (фронтонов) прим. 2/0,35	100 м2 стен 0,35
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали полсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 3/0,464	100 м труб и покрытий 0,464
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов 4/2,32	100 м2 покрытия 2,32
5	Разборка деревянных заповнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 5/0,0116	100 м2 0,0116
6	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карнизов кровли и фронтонов) 6/0,24	100 м2 подшивки 0,24
7	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и рав 0,35
8	Проставы окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) 7/0,35	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,35
9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах деревянных нерубленых толщиной 8/0,35 9/0,0116	100 м2 проемов 0,0116
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 10/3,48	100 м2 обрабатываемой поверхности 3,48
11	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обрызгивание толью 11/0,2 + 15/0,22	100 м 0,42

1	2	3
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 12/10 + 16/8	1 шт. 18
13	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 13/0,5	100 м 0,5
14	Замена отдельных досок чистой наружной обшивки стен ( замена ветровой доски) 14/0,16	100 м досок 0,16
15	Устройство обшивки карнизов досками (прям.) 17/0,24	100 м2 потолка 0,24
16	Простая окраска масляными составами деревянных поверхностей (карнизов) 18/0,24	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,24
17	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 19/2,32	100 м2 2,32
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровлю (пароизоляция) 20/2,32	100 м2 кровли 2,32
19	Устройство кровли из металлопрофиля (из профнастила ) по готовым прогонам кровля (прям.) 21/2,32	100 м2 кровли 2,32
20	Установка снегозадержателей 22/0,47	100 м ограждения 0,47
21	Разборка вентиляционных шахт (0,5 м х0,3м - 3 шт) 23/0,168	1 м2 внутренней поверхности шахты 0,168
22	Обшивка каркасных стен досками обшивки (устройство труб 0,5м х0,3м - 3 шт) 24/0,168	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) 0,168
23	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали ( обшивка труб ) 25/0,168	100 м2 покрытия 0,168
24	Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения периметром 2400 мм 26/3	1 зонт 3
25	Исправление кладки дымовой трубы 27/1,773	100 кирпичей 1,773
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентголовак) 28/0,068	100 м2 поверхности 0,068
27	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная (вентголовак) 29/0,068	100 м2 фасада 0,068
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (червячное укрепление) 30/0,167	100 м2 поверхности 0,167

1	2	3
29	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (Чердачное помещение) 31/0,167	100 м2 фасада 0,167
30	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя- шлак, керамзит) 32/0,0456	100 т мусора 0,0456
31	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция над и под утеплитель) 33/3,04	100 м2 кровли 3,04
32	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ. 50 мм-1 слой) 34/1,52	100 м2 изолируемой поверхности 1,52
33	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ. 50 мм-2 слоя) 35/1,52	100 м2 изолируемой поверхности 1,52
34	Укладка ходовых досок 36/0,58	100 м ходов 0,58
35	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 37/0,48	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,48
36	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 x 1,0) 38/0,01	100 м2 проемов 0,01
37	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 x1,0) 39/0,01	100 м2 проемов 0,01

Применить коэффициенты на капитомонт-1,15 и 1,25 (МДС 35 п. 4.7).

Составил



Михайлов А.В.

Проверил



С.Ф.Калеель

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:


556 211,51 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный

директор СНО

К.Д. Уткин.



" " 20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Знаменская, д.26/18  
 Объект - г.Великий Новгород, ул. Знаменская, д.26/18

ДОКАЛЫВАЯ СМЕТА № 240-07-16  
 на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 556,212 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 779,18 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 102,204 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены ноября 2015 года (Гидэмо ГБУ "РЦЦС НО" № УА-3057-И от 23.11.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТВР-р58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=232/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,32	226,51	43,07	525,5	425,58	99,92	15,16	35,17
				100 м2 кровли	183,44		9,04	20,97	0,46	
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,248 т	0		0				
2	ТЕР-р53-1-01 (0)	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (фронтон) прик. V=35/100; Кровля из асбестоцементных листов; Стены при ремонте	0,35	193,61	52,04	67,76	49,55	18,21	12,3	4,31
				100 м2 стен	141,57		8,85	3,1	0,45	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,329 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пенёков, сайдринок, жёлобов, отливов, оверов и т.п. V=46,4/100; Крылья из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,464 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	50,26	50,16	0,1	9,1	4,22
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,05568 т	0		0				0
4	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов V=232/100; Крылья из асбестоцементных листов; Работы по реконструкци зданий и сооружений (училение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,32 100 м2 покрытий	219,85 188,89	30,96 0	510,05	438,22	71,83	15,9	36,89
4.1	509-9900	Строительный мусор	2,784 т	0		0				
5	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проёмов оконных без подоконных досок (на фронтонах) V=1,16/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкци зданий и сооружений (училение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0116 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	27,98	24,69	3,3	172,76	2
6	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки потолка частью из строганных досок (карнизов кровли и фронтонов) V=(16+8)/100; Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,24 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	86,8	79,75	7,05	28,87	6,93
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,5736 т	0		0				0,19
7	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС3 п.4.7	Устройство фронтонов V=35/100; ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,35 100 м2 стян, фронтонов (за вычетом проёмов) и раз	6 340,45 1 015,82	139,73 0	2 219,16	355,54	48,91	78,2	27,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР 15-04-024-01  (0) МДС35 п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов)  V=35/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Очисточные работы; Отделочные работы	0,35  100 м2 окрашиваемой поверхности	723,52  429,67	7,08  0,25	253,23	150,38	2,48  0,09	32,26  0,01	11,29  0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00945  т	29 000		274,05				
9	ТЕР 10-01-027-09  (0) МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2 (0,6х0,8- 2 шт, 0,5х0,4 - 1 шт)  V=1,16/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0116  100 м2 проемов	10 021,06  3 226,81	585,83  0	116,24	37,43	6,8  0	239,2  0	2,77  0
9.1	[101-0897]	Скобяные изделия для оконных блоков	3  комплект	20,55		61,65				
9.2	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,16  м2	454,71		527,46				
10	ТЕР 26-02-018-02  (0) МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  V=348/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	3,48  100 м2 обрабатываемой поверхности	253,18  146,07	98,46  1,9	881,07	508,32	342,64  6,61	10,2  0,11	35,5  0,38
10.1	[113-8071]	Антисептик-аэрозоль "ПИРИДАКС 3000" для древесины	72,036  кг	17,63		1 269,99				
11	ТЕР 38-5-05  (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осыпкой и обертывание только  V=20/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,2  100 м	5 930,37  2 081,13	69,79  0	1 186,07	416,23	13,96  0	160,21  0	32,04  0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,254  т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концевых деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профлированного листа; Крыши, крыльи при ремонте	1 шт.	55,08	0	0	0	0	0	0
13	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распашкой досками с двух сторон V=50/100; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,5 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 858,19	258,96	19,07	39,87	19,94
14	ТЕРр53-7-01 (0)	Замена отслаивающихся досок чистой наружной обшивки стен ( замена ветровой доски) V=16/100; Кровля из профлированного листа; Стены при ремонте	0,16 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	145,36	67,86	3,05	31,84	5,09
14.1	509-9900	Стропильный мусор	0,04 т	0	0	0	0	0	0	0
15	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отслаивающихся частей мауэрлатов с осыпкой и обертывание талью V=22/100; Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,22 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 304,68	457,85	15,35	160,21	35,25
15.1	509-9900	Стропильный мусор	0,2794 т	0	0	0	0	0	0	0
16	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концевых деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профлированного листа; Крыши, крыльи при ремонте	8 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	1 277,6	440,64	296,48	4,24	33,92
17	ТЕР10-01-022-01 (0) М.ДС35.п.4.7	Устройство обшивки карнизов досками (прикл.) V=(16+8)/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профлированного листа; Деревянные конструкции	0,24 100 м2 подложка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	1 174,71	208,07	21,07 1,18	65,93 0,25	15,82 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35 п.4.7	Простав окраска масляными составами лакокрасочных поверхностей (карнизов) V=24/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,24 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,52 429,67	7,08 0,25	173,64	103,12	1,7 0,06	32,26 0,01	7,74 0
18.1	[113-02461]	Защаль ПФ-115	0,00648 т	29 000		187,92				
19	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали V=232/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	2,32 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 290,63	599,35	73,89 14,59	21,35 0,32	49,53 0,74
20	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровок (пароизоляция) V=232/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	2,32 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0	195,95	128,04	14,73 0	4,52 0	10,49 0
20.1	[101-72011]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	266,8 м2	6,85		1 827,58				
21	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам проства кровли (прям.) V=232/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,32 100 м2 кровля	23 018,23 582,67	139,36 19,41	53 402,29	1 351,79	369,72 45,03	44,31 0,99	102,8 2,3
21.1	[101-4136]	Металлочерепица "Минтеррей" (исключить)	-283,04 м2	176,79		-50 038,64				
21.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1080-0,7	283,04 м2	76,02		21 516,7				
21.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: козырьковый элемент, разжелобки, профнастил с покрытием	23,2 м2	177,09		4 108,49				
22	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35 п.4.7	Установка стелсвадержателей V=47/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,47 100 м окражения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 620,86	48,64	35,66 3,35	7,67 0,36	3,6 0,17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	[201-0777]	Конструкция элементы теплоизоляционного назначения с преобладанием профильного проката собираемые на двух и более листов, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,141 т	10 826,75		-1 526,57				
22.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубачатый длиной 2000 мм	24 шт.	155,6		3 734,4				
23	ТЕРР65-29-01 (0)	Разборка вентиляционных шахт (0,5 м х0,3м- 3 шт) V=16,8/100; Кровля из асбестоцементных листов; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,168 1 м2 внутренней поверхности нахты	2,38 2,38	0	0,4	0,4	0	0,2	0,03
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,009408 т	0		0				
24	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35 п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки (устройство труб 0,5м х0,3м - 3 шт) V=16,8/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профинированного листа; Деревянные конструкции	0,168 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	716,37	92,22	12,52	41,75	7,01
25	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (бранидуэры, лэр алеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали ( обшивка труб) V=16,8/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профинированного листа; Кровли	0,168 100 м2 покрытия	15 313,64 1 684,31	32,66 4,91	2 572,69	282,96	5,49	129,66	21,78
26	ТЕР20-02-010-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямого голяного сечения периметром 2400 мм ЗП=30,62*1,15; ЭММ=4,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,27*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профинированного листа; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, троснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	3 1 зона шт.	52,4 35,21	6,05 0	157,2	105,63	18,15	2,61	7,83
26.1	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямого голяного, периметром шахты 2400 мм	3 шт.	323,62		970,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,45*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	1,773 100 картшей	228,34 190,24	9,25 1,57	404,85	337,3	16,4 2,78	14,77 0,08	26,19 0,14
27.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размерок 250х120х65 мм, марка 100	0,1773 1000 шт.	1779,85		315,57				
27.2	509-9900	Строительный мусор	0,90423 т	0		0				
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб (вентероловков) V=6,8/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,068 100 м2 поверхности	2818,46 1859,31	1,9 0	191,66	126,43	0,13 0	131,4 0	8,94 0
29	ТЕР15-04-011-03  (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная (вентероловков) V=6,8/100; ЗПМ=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,068 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	44,9	10,19	0,85 0	11,53 0	0,78 0
30	ТЕРр61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=16,7/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,167 100 м2 поверхности	2818,46 1859,31	1,9 0	470,68	310,5	0,32 0	131,4 0	21,94 0
31	ТЕР15-04-011-01  (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=16,7/100; ЗПМ=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,167 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	23,57	15,77	0,5 0	7,27 0	1,21 0
32	ТЕРр69-9-01  (0)	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя- вмяк, керамзит) V=4,56/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0456 100 т мусора	2368,24 2368,24	0 0	107,99	107,99	0 0	214,32 0	9,77 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	4,56 т	0		0				
33	ТЕРр58-13-01  (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция над н под утеплитель) V=152*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	3,04 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	256,76	167,78	19,3 0	4,52 0	13,74 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.1	[101-7194]	ИЗОСТАН Д (или аналог)	349,6 м2	5,11		1 786,46				
34	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм-1 слой) V=152/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общеотъемные работы; Пилом	1,52 100 м2 изолнруемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	886,71	677,16	209,55 6,73	32,64 0,23	49,61 0,35
34.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,828 м3	346,37		2 711,38				
35	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм-2 слой) V=152/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общеотъемные работы; Пилом	1,52 100 м2 изолнруемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	886,71	677,16	209,55 6,73	32,64 0,23	49,61 0,35
35.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,828 м3	346,37		2 711,38				
36	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=58/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общеотъемные работы; Деревянные конструкции	0,58 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	629,42	32,37	9,77 1,14	4,37 0,1	2,53 0,06
37	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных киветарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=48/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,48 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	506,84	315,76	4,44 0	50,03 0	24,01 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 x 1,0)  V=1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Дверк: деревянные; Деревянные конструкции	0,01  100 м2 проемов	2 543,74  1 470,18	1 073,56  171,75	25,44	14,7	10,74  1,72	114,14  10,92	1,14  0,11
39	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС35 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0 x 1,0)  V=1,0/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Дверк: деревянные; Деревянные конструкции	0,01  100 м2 проемов	6 428,69  2 113,38	1 677,44  268,36	64,29	21,13	16,77  2,68	164,08  13,65	1,64  0,14
39.1	[203-0236]	Люки и лазы со вставными поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полов и коробок отопительные ДД 10-10, площадь 0,97 м2; ДД 13-10, площадь 1,26 м2	1  м2	589,59		589,59				
39.2	[101-0941]	Скобыные изделия для оконных блоков со сваренными и однерными переплетами общественных зданий однотворных высотой до 1,2 м	1  комплект	10,05		10,05				
40	ТССЦи01-01-01-041	Популочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную  Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	13,39  т	374,5  0	0  0	5 014,56	0	0  0		
41	ТССЦи03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 55 км (д. Т еребутица)  Цед=33,34*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	13,39  т	239,0478  0	0  0	3 200,88		0  0		
Итого:						71 943,83	10 046,42	2 371 123,13		772,83 6,35

Крылья из асбестоцементных листов (4)      Наименование и значение множителей      Значение      Прямые

Зарплата      438,22\*10,05      10,05      4 404,11

Машины и механизмы      71,83\*6,26      6,26      449,66

Материалы      0\*4,25      4,25      0

Наименование и значение показателей	Значение	Примечание
Итого		4 853,77
Работы по реконструкции зданий и сооружений (устройство и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов) (4)		
Накладные расходы	$(438,22+0)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(438,22+0)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		10 667,19
Кровля из асбестоцементных листов (2)		
Зарплата	49,55*10,05	10,05
Материалы и механизмы	18,21*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		611,97
Стены при ремонте (2)		
Накладные расходы	$(49,55+3,1)*10,05*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(49,55+3,1)*10,05*0,7*0,8$	0,56
Итого		1 294,55
Кровля из асбестоцементных листов (6)		
Зарплата	79,75*10,05	10,05
Материалы и механизмы	7,05*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		845,62
Перекрытия при ремонте (6)		
Накладные расходы	$(79,75+3,78)*10,05*0,85*0,85$	0,72
Сметная прибыль	$(79,75+3,78)*10,05*0,8*0,8$	0,64
Итого		1 987,3
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)		
Зарплата	475,74*10,05	10,05
Материалы и механизмы	100,02*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		5 407,32
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)		
Накладные расходы	$(475,74+20,97)*10,05*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(475,74+20,97)*10,05*0,65*0,8$	0,52
Итого		11 547,4
Кровля из асбестоцементных листов (23)		
Зарплата	0,4*10,05	10,05
Материалы и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		4,02

Наименование и значение множителя

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (23)

Значение

Прямые

Накладные расходы	$(0,4+0)*10,05*0,74*0,85$	0,63	2,53
Сметная прибыль	$(0,4+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	1,61
Итого			8,16
Двери: деревянные (38, 39)			
Зарплата	$35,83*10,05$	10,05	360,09
Машины и механизмы	$27,51*6,26$	6,26	172,21
Материалы	$626,02*4,81$	4,81	3 011,16
Итого			3 543,46
Деревянные конструкции (38, 39)			
Накладные расходы	$(35,83+4,4)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	363,88
Сметная прибыль	$(35,83+4,4)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	173,85
Итого			4 081,19
Общестроительные работы (9, 36)			
Зарплата	$69,8*10,05$	10,05	701,49
Машины и механизмы	$16,57*6,26$	6,26	103,73
Материалы	$1248,4*5,5$	5,5	6 866,2
Итого			7 671,42
Деревянные конструкции (9, 36)			
Накладные расходы	$(69,8+1,14)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	641,65
Сметная прибыль	$(69,8+1,14)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	306,57
Итого			8 619,64
Общестроительные работы (34, 35)			
Зарплата	$1354,32*10,05$	10,05	13 610,92
Машины и механизмы	$419,1*6,26$	6,26	2 623,57
Материалы	$5422,76*5,5$	5,5	29 825,18
Итого			46 059,67
Полы (34, 35)			
Накладные расходы	$(1354,32+13,46)*10,05*1,23*0,9*0,85$	0,94	12 921,42
Сметная прибыль	$(1354,32+13,46)*10,05*0,75*0,85*0,8$	0,51	7 010,56
Итого			65 991,65
Общестроительные работы (5)			
Зарплата	$24,69*10,05$	10,05	248,13
Машины и механизмы	$3,3*6,26$	6,26	20,66
Материалы	$0*5,5$	5,5	0
Итого			268,79



Работы по реконструкции здания зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций) (5)

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(24,69+1,77)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84	223,38
Сметная прибыль	$(24,69+1,77)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	127,64
Итого			619,81
Общестроительные работы (33)			
Зарплата	$167,78*10,05$	10,05	1 686,19
Машины и механизмы	$19,3*6,26$	6,26	120,82
Материалы	$1856,14*5,5$	5,5	10 208,77
Итого			12 015,78
Крыши, кровли при ремонте (33)			
Накладные расходы	$(167,78+0)*10,05*0,83*0,85$	0,71	1 197,19
Сметная прибыль	$(167,78+0)*10,05*0,65*0,8$	0,52	876,82
Итого			14 089,79
Общестроительные работы (27)			
Зарплата	$337,3*10,05$	10,05	3 389,87
Машины и механизмы	$16,4*6,26$	6,26	102,66
Материалы	$366,72*5,5$	5,5	2 016,96
Итого			5 509,49
Печные работы при ремонте (27)			
Накладные расходы	$(337,3+2,78)*10,05*0,78*0,85$	0,66	2 255,75
Сметная прибыль	$(337,3+2,78)*10,05*0,63*0,8$	0,5	1 708,9
Итого			9 478,14
Общестроительные работы (32)			
Зарплата	$107,99*10,05$	10,05	1 085,3
Машины и механизмы	$0*6,26$	6,26	0
Материалы	$0*5,5$	5,5	0
Итого			1 085,3
Прочие ремонтно-строительные работы (32)			
Накладные расходы	$(107,99+0)*10,05*0,78*0,85$	0,66	716,3
Сметная прибыль	$(107,99+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	434,12
Итого			2 235,72
Отделочные работы (37)			
Зарплата	$315,76*10,05$	10,05	3 173,39
Машины и механизмы	$4,44*6,26$	6,26	27,79
Материалы	$180,64*4,28$	4,28	773,14
Итого			3 974,32
Конструктивные кирпичи и блочков (37)			
Накладные расходы	$(315,76+0)*10,05*1,22*0,9*0,85$	0,93	2 951,25

Наименование и значение индикатора		Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого	$(315,76+0)*10,05*0,8*0,85*0,8$	0,54	1 713,63
Отделочные работы (8, 18, 29, 31)			8 639,2
Зарплата	$279,46*10,05$	10,05	2 808,57
Материалы и механизмы	$5,53*6,26$	6,26	34,62
Материалы	$672,33*4,28$	4,28	2 877,57
Итого			5 720,76
Отделочные работы (8, 18, 29, 31)			
Накладные расходы	$(279,46+0,15)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	2 248,06
Сметная прибыль	$(279,46+0,15)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 039,75
Итого			9 008,55
Отделочные работы (28, 30)			
Зарплата	$436,93*10,05$	10,05	4 391,15
Машины и механизмы	$0,45*6,26$	6,26	2,82
Материалы	$224,95*4,28$	4,28	962,79
Итого			5 356,76
Штукатурные работы при ремонте (28, 30)			
Накладные расходы	$(436,93+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67	2 942,07
Сметная прибыль	$(436,93+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	1 756,46
Итого			10 055,29
Кровля из профилированного листа (7, 17, 24)			
Зарплата	$655,83*10,05$	10,05	6 591,09
Машины и механизмы	$82,5*6,26$	6,26	516,45
Материалы	$3371,91*3,24$	3,24	10 924,99
Итого			18 032,53
Деревянные конструкции (7, 17, 24)			
Накладные расходы	$(655,83+1,18)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	5 942,66
Сметная прибыль	$(655,83+1,18)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 839,27
Итого			26 814,46
Кровля из профилированного листа (21, 22, 25)			
Зарплата	$1683,39*10,05$	10,05	16 918,07
Машины и механизмы	$410,87*6,26$	6,26	2 572,05
Материалы	$33295,96*3,24$	3,24	107 878,91
Итого			127 369,03
Кровли (21, 22, 25)			
Накладные расходы	$(1683,39+49,2)*10,05*1,2*0,9*0,85$	0,92	16 019,53
Сметная прибыль	$(1683,39+49,2)*10,05*0,65*0,85*0,8$	0,44	7 661,51



Наименование и значение показателей	Значение	Прямые
Итого		151 050,07
Кровля из профилированного листа (26)		
Зарплата	105,63*10,05	1 061,58
Машинны и механизмы	18,15*6,26	113,62
Материалы	1004,28*3,24	3 253,87
Итого		4 429,07
Сантехнические работы - внутренне (тру бортовой, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (26)		
Накладные расходы	(105,63+0)*10,05*1,28*0,9*0,85	0,98
Сметная прибыль	(105,63+0)*10,05*0,83*0,85*0,8	0,56
Итого		6 063,91
Кровля из профилированного листа (10)		
Зарплата	508,32*10,05	5 108,62
Машинны и механизмы	342,64*6,26	2 144,93
Материалы	1300,09*3,24	4 212,29
Итого		11 465,84
Теплоизоляционные работы (10)		
Накладные расходы	(508,32+6,61)*10,05*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(508,32+6,61)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		17 934,65
Кровля из профилированного листа (14)		
Зарплата	67,86*10,05	681,99
Машинны и механизмы	3,05*6,26	19,09
Материалы	74,46*3,24	241,25
Итого		942,33
Стены при ремонте (14)		
Накладные расходы	(67,86+0)*10,05*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(67,86+0)*10,05*0,7*0,8	0,56
Итого		1 822,1
Кровля из профилированного листа (11, 12, 13, 15, 16, 19, 20)		
Зарплата	2851,87*10,05	28 661,29
Машинны и механизмы	804,08*6,26	5 033,54
Материалы	9881,76*3,24	32 016,9
Итого		65 711,73
Крыши, кровли при ремонте (11, 12, 13, 15, 16, 19, 20)		
Накладные расходы	(2851,87+14,59)*10,05*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(2851,87+14,59)*10,05*0,65*0,8	0,52
Итого		101 145,48

Наименование и значение множителей	Значение	Примечание
Итого		403 150,25
Итого по погрузке		5 014,56
Итого		468 164,81
Итого по перевозке		3 200,88
Итого		471 365,69
Итого		471 365,69
НДС		84 845,82
Итого		556 211,51
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ	Главный специалист СНКО "Регистральный фонд" Начальник ОЛТУ СНКО "Регистральный фонд"	 К. С. М. Савченко  Е. А. Серова