

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 407-08-16

Объект - г. Великий Новгород, м-н Кречевицы, д.26-на капитальный ремонт скатной кровли.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/8,02	100 м2 кровли 8,02
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали помяков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,82	100 м2 труб и покрытий 0,82
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/8,02	100 м2 покрытия 8,02
4	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 4/0,24	1 шт. 0,24
5	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 5/2,7	100 м 2,7
6	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусев 6/0,72	100 м 0,72
7	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 7/0,03	100 окон 0,03
8	Устройство слуховых окон 8/3	1 слуховое окно 3
9	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 9/0,02	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,02
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 10/12,03	100 м2 обрабатываемой поверхности 12,03
11	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 11/8,02	100 м2 изолируемой поверхности 8,02

1		3
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 12/8,02	100 м ² 8,02
13	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (прим.) 13/8,02	100 м ² кровли 8,02
14	Устройство желобов настенных 14/1,4	100 м желобов 1,4
15	Укладка ходовых досок 15/0,57	100 м ходов 0,57
16	Установка снегозадержателей 16/1,25	100 м ограждения 1,25

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



С.Ф. Капель




"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 1 215 488,45 руб

Генеральный директор СНКФ "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20__ г.

20__ г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, м-н Кречевицы, д.26

Объект - г.Великий Новгород, м-н Кречевицы, д.26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 407-08-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 215,488 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 422,05 чел-ч

Сметная заработная плата - 180,766 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ТБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. Машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Экспл. Машин	В т.ч. Основной зарплаты
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр 58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструктивный крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	8,019 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 816,38	1 471,01	345,38 72,49	15,16 0,46	121,57 3,69
1.1	509-9900	Сроительный мусор	11,2266 т	0		0				
2	ТЕРр 58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,82	108,32	0,21	88,82	88,65	0,17	9,1	7,46
			100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0984 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	8,019 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 762,98	1 514,71	248,27	15,9	127,5
3.1	509-9900	Строительный мусор	9,6228 т	0		0				
4	ТЕРР58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,24 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	24,53	4,35	7,07	1,42	0,34
5	ТЕРР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,7 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	10 034,23	1 398,36	102,98	39,87	107,65
6	ТЕРР58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из брусев Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,72 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	4 297,84	1 403,76	25,85	150,09	108,06
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,6984 т	0		0				
7	ТЕРР58-2-02 (0)	Разборка стеновых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,03 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	112,59	112,28	0,32	309,3	9,28
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,168 т	0		0				
8	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство стеновых окон ЗТ=86,12*1,15; ЭММ=4,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	3 1 стеновое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 342,28	297,11	91,95 8,1	7,6245 0,1375	22,87 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
8.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1,5 м2	163,21		- 244,82				
8.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (двушка) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	3,15 м2	454,71		1 432,34				
9	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы;	0,018 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	14,09	12,28	0,1	51,232 5	0,92
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000441 т	29 000		12,79				
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирьякс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	12,029 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	3 045,57	1 757,11	1 184,41	10,200 5	122,7 1,35
10.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИПАКС 3000" для древесины	249,0003 кг	17,63		4 389,88				
11	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	8,019 100 м2 изолируемой поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	8 616,13	963,04	347,22	9,016	72,3
								25,66	0,1625	1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	8,019 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	14 830,42	2 071,63	255,41 50,44	21,35 0,32	171,21 2,57
13	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастиля по готовым прогонам (прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	8,019 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	197 506,19	4 999,81	1 277,93 155,67	47,414 0,9875	380,22 7,92
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монгеррей"	-1 026,432 м2	176,79		- 181 462,91				
13.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 026,432 м2	68,12		69 920,55				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	80,19 м2	177,09		14 200,85				
14	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,4 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	39 002,4	1 772,45	575,35 72,59	97,462 2,6375	136,45 3,69
15	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,57 100 м холодов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	618,56	31,81	9,6 1,12	4,37 0,1	2,49 0,06
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,25 100 м отраждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	4 310,79	129,35	94,84 8,91	7,6705 0,3625	9,59 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,375 т	10 826,75		-4 060,03				
16.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	62,5 шт.	155,6		9 725				
17	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=<53,5*7;>Нет вида работ>;<Нет вида работ>	21,86 т	374,5	0	8 186,57	0	0		
18	ТССЦпг03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	21,86 т	122,7504	0	2 683,32		0		
ИТОГО:						201 367,6	18 027,71	4 566,85		1 400,61
								417,84		21,44

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций), разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 7)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 7)

Накладные расходы

$$(1671,94+72,49)*9,8*0,83*0,85$$

0,71

12 137,74

$$1514,71*9,8$$

9,8

14 844,16

$$248,27*6,26$$

6,26

1 554,17

$$0*4,25$$

4,25

0

16 398,33

$$(1514,71+0)*9,8*1,1*0,9*0,85$$

0,84

12 469,09

$$(1514,71+0)*9,8*0,7*0,85*0,8$$

0,48

7 125,2

35 992,62

$$1671,94*9,8$$

9,8

16 385,01

$$345,87*6,26$$

6,26

2 165,15

$$0*4,25$$

4,25

0

18 550,16

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(1671,94+72,49)*9,8*0,65*0,8	8 889,62
Итого		39 577,52
Однородные работы (9)		
Зарплата	12,28*9,8	120,34
Машины и механизмы	0,1*6,26	0,63
Материалы	14,49*4,22	61,15
Итого		182,12
Однородные работы (9)		
Накладные расходы	(12,28+0)*9,8*1,05*0,9*0,85	96,28
Сметная прибыль	(12,28+0)*9,8*0,55*0,85*0,8	44,53
Итого		322,93
Кровля из профилированного листа (8, 15)		
Зарплата	328,92*9,8	3 223,42
Машины и механизмы	101,55*6,26	635,7
Материалы	2748,04*3,24	8 903,65
Итого		12 762,77
Деревянные конструкции (8, 15)		
Накладные расходы	(3223,42+90,36)*1,18*0,9*0,85	2 982,4
Сметная прибыль	(3223,42+90,36)*0,63*0,85*0,8	1 424,93
Итого		17 170,1
Кровля из профилированного листа (10)		
Зарплата	1757,11*9,8	17 219,68
Машины и механизмы	1184,41*6,26	7 414,41
Материалы	4493,93*3,24	14 560,33
Итого		39 194,42
Теплоизоляционные работы (10)		
Накладные расходы	(17219,68+224,03)*1*0,9*0,85	13 431,66
Сметная прибыль	(17219,68+224,03)*0,7*0,85*0,8	8 372,98
Итого		60 999,06
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 12)		
Зарплата	4878,1*9,8	47 805,38
Машины и механизмы	391,31*6,26	2 449,6
Материалы	23917,62*3,24	77 493,09
Итого		127 748,07
Кровля при ремонте (4, 5, 6, 12)		
Накладные расходы	(47805,38+494,31)*0,83*0,85	34 292,78
Сметная прибыль	(47805,38+494,31)*0,65*0,8	25 115,84

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		187 156,69
Кровля из профилированного листа (11, 13, 14, 16)		
Зарплата	7864,65*9,8	77 073,57
Машины и механизмы	2295,34*6,26	14 368,83
Материалы	147598,98*3,24	478 220,7
Итого		569 663,1
Кровля (11, 13, 14, 16)		
Накладные расходы	(77073,57+2575,73)*1,2*0,9*0,85	73 277,36
Сметная прибыль	(77073,57+2575,73)*0,65*0,85*0,8	35 045,69
Итого		677 986,15
Итого		1 019 205,07
Итого по погрузке		8 186,57
Итого по перевозке		2 683,32
Итого		1 030 074,96
НДС		185 413,49
Итого	1030074,96*0,18	1 215 488,45

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова
Е.А. Серова