



Ген директор ОНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 413 -08-16

Объект - г.Великий Новгород, м-н Кречевицы, д. 84 -на капремонт системы водоснабжения

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм 1/0,84	3 100 м трубопровода с фасонными частями 0,84
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 2/2,04	100 м трубопровода с фасонными частями 2,04
3	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 70 мм (прим.) 3/0,72	100 шт. 0,72
4	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм 4/0,84	100 м трубопровода 0,84
5	Прокладка трубопроводов канализации из полистирольных труб высокой плотности диаметром 110 мм 5/2,04	100 м трубопровода 2,04
6	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ² 6/0,1	1 м ³ заделки 0,1
7	Ремонт опор из кирпича 7/0,1	1 м ³ кладки 0,1
8	Герметизация вводов в подвальное помещение 8/0,01	100 шт. 0,01

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Травин Ф.Ю.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:

275 865,80 руб

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

20__ г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, м-н Кречевичи, д. 84
 Объект - г.Великий Новгород, м-н Кречевичи, д. 84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 413-08-16
 на капремонт системы водоснабжения

Основание Дефектная ведомость.
 Чертежи №

Сметная стоимость -

275,866 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

539,43 чел-ч

Сметная заработная плата -

73,708 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ТГУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр65-2-01 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	100 м трубопрово да с фасонными частями 0,4956 м	892,01	5,87	749,29	744,36	4,93	68,8	57,79	0,16	0,13
1.1	509-9899	Спиритильный мусор и масса возвратных материалов		0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРР65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	2,04 100 м трубопровода с фасонными частями	1 110,4 1 098,66	11,74 6,29	2 265,22	2 241,27	23,95 12,83	85,3 0,32	174,01 0,65
2.1	509-9899	<i>Сиропильный дусор и масса взвешивных микриков</i>	2,7336 м	0		0				
3	ТЕРР46-03-00 9-08 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 70 мм (прим.) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,72 100 шт.	4 363,86 1 357,88	3 005,98 416,35	3 141,98	977,67	2 164,31 299,77	97,13 28,42	69,93 20,46



4	ТЕРР16-04-00 1-01 (0) МДС35.п.4. 7	Прокладка трубопроводов канализации из полистирольных труб высокой плотности диаметром 50 мм ЗП=970,02*1,15; ЭММ=3,15*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,84 100 м трубопровода	4 594,3005 1 115,523	3,9375 0,4875	3 859,21	937,04	3,31 0,41	73,87 0,025	62,06 0,02
4.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: крючковые, планки, хомуты	1,722 кг	19,65		33,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр 6-04-00 1-02 (0) МДС 83.п.4. 7	Прокладка трубопроводов канализации из полнстеновых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПМ=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,05*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопрвод, канализация, отопление, газообнабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2,04 100 м трубопрово да	7 370,514 1 069,684	9,05 1,225	15 035,85	2 182,16	18,46	70,84	144,51
5.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, комуты	4,182 кг	19,65		82,18				
6	ТЕРр 46-03-01 7-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытых железобетонных плитах до 0,1 м2 Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,1 1 м3 заделки	1 933,37 679,57	26,15 0	193,34	67,96	2,62	55,16	5,52
7	ТЕРр 53-16-0 1 (0)	Ремонт опор из кирпича Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,1 1 м3 кирпича	596,73 432,11	31,57 8,45	59,67	43,21	3,16	35,39	3,54
7.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0402 1000 шт.	1 449,38		58,27				0,04
8	ТЕРр 52-15-0 1 (0)	Герметизация вводов в подвальное помещение Общестроительные работы; Фундаменты при ремонте	0,01 100 шт.	1 820,5 858,47	1,06 0	18,21	8,58	0,01	64,45	0,64
Итого:						25 497,06	7 202,25	2 220,75		518
						319,01				21,43

Общестроительные работы (3, 6) Значение Прямые

Зарплата 1045,63*9,8 9,8 10 247,17
Машины и механизмы 2166,93*6,26 6,26 13 564,98
Материалы 122,77*5,5 5,5 675,24

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		24 487,39
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 6)		
Накладные расходы	$(10247,17+2937,75)*1,1*0,9*0,85$	11 075,33
Сметная прибыль	$(10247,17+2937,75)*0,7*0,85*0,8$	6 328,76
Итого		41 891,48
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (4, 5)		
Зарплата	3119,2*9,8	30 568,16
Машины и механизмы	21,77*6,26	136,28
Материалы	15870,12*3,32	52 688,8
Итого		83 393,24
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (4, 5)		
Накладные расходы	$(30568,16+28,52)*1,28*0,9*0,85$	29 984,75
Сметная прибыль	$(30568,16+28,52)*0,83*0,85*0,8$	17 134,14
Итого		130 512,13
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1, 2)		
Зарплата	2985,63*9,8	29 259,17
Машины и механизмы	28,88*6,26	180,79
Материалы	0*3,32	0
Итого		29 439,96
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)		
Накладные расходы	$(29259,17+151,7)*0,74*0,85$	18 528,85
Сметная прибыль	$(29259,17+151,7)*0,5*0,8$	11 764,35
Итого		59 733,16
Общестроительные работы (8)		
Зарплата	8,58*9,8	84,08
Машины и механизмы	0,01*6,26	0,06
Материалы	9,61*5,5	52,86
Итого		137
Фундаменты при ремонте (8)		
Накладные расходы	$(84,08+0)*0,93*0,85$	66,42
Сметная прибыль	$(84,08+0)*0,75*0,8$	50,45
Итого		253,87
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	43,21*9,8	423,46
Машины и механизмы	3,16*6,26	19,78
Материалы	71,58*5,5	393,69
Итого		836,93

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Стены при ремонте (7)		
Накладные расходы	(423,46+8,33)*0,86*0,85	315,21
Сметная прибыль	(423,46+8,33)*0,7*0,8	241,8
Итого		1 393,94
Итого		233 784,58
Итого		233 784,58
НДС		42 081,22
Итого	233784,58*0,18	275 865,8
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ	Главный специалист СНКО "Региональный фонд" Начальник ОГГД СНКО "Региональный фонд"	 Н.А. Сурова  Е.А. Серова