


По _____
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
г. Великий Новгород, мкр. Кречевница, д.9



Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8,291	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2,3	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8,291	
4	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (8 шт) на фронтонах	100 м2	0,0625	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	8,291	
6	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирриакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	8,291	
7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (Применительно)	100 м2 кровли	8,291	
8	Устройство паронизолции подкровельной	100 м2	8,291	
9	Очистка чердака от мусора	100 т мусора	0,048	
10	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщ 100 мм)	100 м2 утепляемого покрытия	5,8	
11	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(люду утеплитель)	100 м2 кровли	5,8	
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3,1	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусков	100 м	1,96	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	67	

15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши замена кондов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	52	
16	Замена отделочных досок чистой наружной обшивки стен(Ремонт подшивки карнизов)	100 м досок	0,32	
17	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м ²	0,16	
18	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м ²	100 м ² проемов	0,0625	
19	Простая окраска масляными составами по дереву заплечений оконных проемов	100 м ²	0,0625	
20	Замена настенных желобов	100 м покрытия	1,2	
21	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,04	
22	Устройство снегозадержателя	100 м ограждения	1,04	
23	Замена ветровой доски	100 м досок	0,34	
24	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	34,7902	
25	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(ветногловков)	100 м ² поверхности	1,066	
26	Окраска ветногловков с подготовкой поверхности цементная	100 м ² фасада	1,066	
27	Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в три канала	10 шт.	0,4	
28	Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 5 каналов	10 шт.	0,4	
30	Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 10 каналов	10 шт.	0,4	
31	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,57	
32	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с нагрузкой вручную	т	31,86	
33	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 19 км	т	31,86	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7)

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: зам. Начальника ОКР

Капель С.Ф.

" _____ " _____ 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д.9
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 309-08-16

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи № _____

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Сметная стоимость - 1 901,732 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 3 004,92 чел-ч
Сметная заработная плата - 385,645 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
2016г.

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На един.

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=829,1/100	8,291	226,51	43,07	1 877,99	1 520,9	357,09	15,16	125,69
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли 11,6074 т	183,44	9,04	0	0	74,95	0,46	3,81
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали полок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,3	108,32	0,21	249,14	248,65	0,48	9,1	20,93
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий 0,276 т	108,11	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	8,291 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 822,78	1 566,09	256,69 0	15,9 0	131,83 0
4	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (8 шт) на фронтонах	0,0625	2 412,46	284,06	150,78	133,03	17,75	172,76	10,8
5	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали	100 м2 8,291	2 128,4 1 849,41	152,17 31,85	15 333,46	2 141,9	9,51 264,07	7,74 21,35	0,48 177,01
6	ТЕР26-02-018-02 (0)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 8,291	258,34 214,44	6,29 78,77	1 777,92	1 053,12	52,15 653,08	0,32 8,87	2,65 73,54
6.1	[13-8071]	Антисептик-антпирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	100м2 171,6237 кг	127,02 17,63	1,52	3 025,73		12,6	0,09	0,75
7	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (Применительно) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	8,291 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	190 844,14	4 830,92	1 321,25 160,93	44,31 0,99	367,37 8,21
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"(Исключена)	-1 011,502 м2	176,79	- 178 823,44					
7.2	[101-4588]	Профнастил оцинкованный с покрытием полистер(красный) МП20-1100-0,7	1 011,502 м2	79,26	80 171,65					
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	82,91 м2	177,09	14 682,53					
8	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС3.п.4.7	Устройство напольной подкровельной ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	8,291 100 м2	1 074,46 120,09	43,3 3,2	8 908,35	995,67	359 26,53	9,02 0,16	74,78 1,33
9	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от мусора У=4*1,2/100	0,048 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	113,68	113,68	0 0	214,32 0	10,29 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,048 т	0		0				
10	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщ 100 мм) ЗП=659,87*1,15; ЗММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25	5,8 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,99	179,3	10 573,34	4 401,33	1 039,94	52,37	303,75
10.1	[104-0098]	Вата минеральная	597,4 м2	15,74		9 403,08				4
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Под утеплитель)	5,8 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	489,87	320,1	36,83	4,52	26,22
11.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	667 м2	5,11		3 408,37				0
12	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3,1 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	11 520,78	1 605,52	118,23	39,87	123,6
13	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусаев	1,96 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	11 699,67	3 821,35	70,36	150,09	294,18
13.1	509-9900	Строительный мусор	1,9012 т	0	0	0				0
14	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с ностановкой раскосов	67 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	6 846,73	1 214,71	1 973,15	1,42	95,14
15	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	52 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	8 304,4	2 864,16	1 927,12	4,24	220,48
16	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен(Ремонт подшивки карнизов)	0,32 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	290,72	135,72	6,09	31,84	10,19
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,08 т	0	0	0				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,16 100 м2	819,03 498,76	7,08 0,25	131,04	79,8	1,13 0,04	37,44 0,01	5,99 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004912 т	29 000		142,45				
18	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старыми в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,0625 100 м2 проемов	10 021,06 3 226,81	585,83 0	626,32	201,68	36,61 0	239,2 0	14,95 0
18.1	[101-0924]	Скобы для изделий для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м	8 комплект	25,11		200,88				
18.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	2,8 м2	264,95		741,86				
18.3	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции (закругленные)	3,45 м2	264,95		914,08				
19	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0625 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	48,92	42,65	0,36 0,02	51,23 0,01	3,2 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,001531 т	29 000		44,41				
20	ТЕРр58-19-02 (0)	Смена настижных желобов	1,2 100 м покрытия	7 577,9 1 461,08	14,01 3,54	9 093,48	1 753,3	16,81 4,25	117,45 0,18	140,94 0,22
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,4296 т	0		0				
21	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Отражение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,04 100 м отражения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	3 586,59	107,62	78,92 7,42	7,67 0,36	7,98 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,04 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	3 586,59	107,62	78,92 7,42	7,67 0,36	7,98 0,37
22.1	[201-07771]	Конструктивные элементы веломотегабельного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,312 т	10 826,75		-3 377,95				
22.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	52 шт.	155,6		8 091,2				
23	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски	0,34 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	308,89	144,2	6,47 0	31,84 0	10,83 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,085 т	0		0				
24	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=8,83*394/100	34,7902 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	7 943,99	6 618,49	321,81 54,62	14,77 0,08	513,85 2,78
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	3,47902 1000 шт.	1 779,85		6 192,13				
24.2	509-9900	Строительный мусор	17,743002 т	0		0				
25	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(ветроголовков) V=106,6/100	1,066 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	3 004,48	1 982,02	2,03 0	131,4 0	140,07 0
26	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска ветроголовков с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,066 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	703,94	159,72	13,25 0	11,53 0	12,29 0
27	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал V=4*3/10	1,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 738,81	277,66	3,8 0	18,6 0	22,32 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый сплунющийся канал добавлять к расценке 58-21-1(3 канала) ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2	0,4 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	339,97	51,75	0,85 0	10,4 0	4,16 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
29	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый сплунющийся канал добавлять к расценке 58-21-1(5 каналов) ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4	0,4 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	679,94	103,5	1,7 0	20,8 0	8,32 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
30	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый сплунющийся канал добавлять к расценке 58-21-1(10 каналов) ЗП=64,69*9; ЭММ=1,06*9; ЗПм=0*9; Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТм=0*9	0,4 10 шт.	3 824,64 582,21	9,54 0	1 529,86	232,88	3,82 0	46,8 0	18,72 0
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
31	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,57 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	618,56	31,81	9,6 1,12	4,37 0,1	2,49 0,06
32	ТССЦм01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	31,86 т	374,5	0	11 931,57	0	0		
33	ТССЦм03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17	31,86 т	122,7504 0	0 0	3 910,82		0 0		
Итого:			249 562,11	38 861,55	8 977,21	2 979,89	489,92	25,03		

Наименование и значение множителей

Кровля из профилированного листа (5, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Значение

Прямые

14386,83*9,8
4416,74*6,26
52181,75*3,24

9,8
6,26
3,24

140 991
27 649
169 069
337 709

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Крыши, кровли при ремонте (5, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(14386,83+56,4)*9,8*0,83*0,85	0,71	100 496
Итого	(14386,83+56,4)*9,8*0,65*0,8	0,52	73 603
Кровля из профилированного листа (7, 8, 10, 21, 22)			
Зарплата			511 808
Машины и механизмы	10443,16*9,8	9,8	102 343
Материалы	2878,03*6,26	6,26	18 016
Итого	134324,89*3,24	3,24	435 213
Кровля (7, 8, 10, 21, 22)			
Накладные расходы	(102343+2750)*1,2*0,9*0,85	0,92	96 686
Сметная прибыль	(102343+2750)*0,65*0,85*0,8	0,44	46 241
Итого			698 499
Кровля из профилированного листа (6)			
Зарплата			698 499
Машины и механизмы	1053,12*9,8	9,8	10 321
Материалы	653,08*6,26	6,26	4 088
Итого	3097,45*3,24	3,24	10 036
Теплоизоляционные работы (6)			
Накладные расходы	(10321+123)*1*0,9*0,85	0,77	8 042
Сметная прибыль	(10321+123)*0,7*0,85*0,8	0,48	5 013
Итого			37 500
Отделочные работы (17, 19, 26)			
Зарплата			37 500
Машины и механизмы	282,17*9,8	9,8	2 765
Материалы	14,74*6,26	6,26	92
Итого	773,85*4,22	4,22	3 266
Отделочные работы (17, 19, 26)			
Накладные расходы	(2765+1)*1,05*0,9*0,85	0,8	2 213
Сметная прибыль	(2765+1)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 023
Итого			9 359
Обестроительные работы (24)			
Зарплата			9 359
Машины и механизмы	6618,49*9,8	9,8	64 861
Материалы	321,81*6,26	6,26	2 015
Итого	7195,83*5,5	5,5	39 577
Печные работы при ремонте (24)			
			106 453

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(64861+535)*0,78*0,85$	43 161
Сметная прибыль	$(64861+535)*0,63*0,8$	32 698
Итого		182 312
Отделочные работы (25)		
Зарплата	1982,02*9,8	19 424
Машины и механизмы	2,03*6,26	13
Материалы	1020,43*4,22	4 306
Итого		23 743
Шука турные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	$(19424+0)*0,79*0,85$	13 014
Сметная прибыль	$(19424+0)*0,5*0,8$	7 770
Итого		44 527
Общестроительные работы (18)		
Зарплата	201,68*9,8	1 976
Машины и механизмы	36,61*6,26	229
Материалы	2244,85*5,5	12 347
Итого		14 552
Деревянные конструкции (18)		
Накладные расходы	$(1976+0)*1,18*0,9*0,85$	1 778
Сметная прибыль	$(1976+0)*0,63*0,85*0,8$	850
Итого		17 180
Кровля из оцинкованной стали (1)		
Зарплата	1520,9*9,8	14 905
Машины и механизмы	357,09*6,26	2 235
Материалы	0	0
Итого		17 140
Крыши, кровли при ремонте (1)		
Накладные расходы	$(14905+735)*0,83*0,85$	11 104
Сметная прибыль	$(14905+735)*0,65*0,8$	8 133
Итого		36 377
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	133,03*9,8	1 304
Машины и механизмы	17,75*6,26	111
Материалы	0*5,5	0
Итого		1 415
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Накладные расходы	$(1304+93)*1,1*0,9*0,85$	1 173
	0,84	

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Сметная прибыль			
Итого	$(1304+93)*0,7*0,85*0,8$	0,48	671
Общестроительные работы (9)			3 259
Зарплата	113,68*9,8	9,8	1 114
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			1 114
Прочие ремонтно-строительные работы (9)			
Накладные расходы	$(1114+0)*0,78*0,85$	0,66	735
Сметная прибыль	$(1114+0)*0,5*0,8$	0,4	446
Итого			2 295
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата	248,65*9,8	9,8	2 437
Машины и механизмы	0,48*6,26	6,26	3
Материалы	0	1	0
Итого			2 440
Крыши, кровли при ремонте (2)			
Накладные расходы	$(2437+0)*0,83*0,85$	0,71	1 730
Сметная прибыль	$(2437+0)*0,65*0,8$	0,52	1 267
Итого			5 437
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата	1566,09*9,8	9,8	15 348
Машины и механизмы	256,69*6,26	6,26	1 607
Материалы	0	1	0
Итого			16 955
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы	$(15348+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	12 892
Сметная прибыль	$(15348+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	7 367
Итого			37 214
Кровля из профилированного листа (16, 23)			
Зарплата	279,92*9,8	9,8	2 743
Машины и механизмы	12,56*6,26	6,26	79
Материалы	307,14*3,24	3,24	995
Итого			3 817
Стены при ремонте (16, 23)			
Накладные расходы	$(2743+0)*0,86*0,85$	0,73	2 002
Сметная прибыль	$(2743+0)*0,7*0,8$	0,56	1 536

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			7 355
Кровля из профилированного листа (31)			
Зарплата			
Машины и механизмы	31,81*9,8	9,8	312
Материалы	9,6*6,26	6,26	60
Итого	577,15*3,24	3,24	1 870
Деревянные конструкции (31)			
Накладные расходы			2 242
Сметная прибыль	(312+11)*1,18*0,9*0,85	0,9	291
Итого	(312+11)*0,63*0,85*0,8	0,43	139
Итого по подрядам			2 672
Итого по перевозке			11 932
Итого			3 911
Итого			15 843
Итого			
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
НДС			1 611 637
Итого		1611637*0,18	290 094,66
		18%	1 901 731,66

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова