

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 459-09-16
 Объект - г.Великий Новгород, пер.Промышленный, д.2 -на капитальный ремонт скатной кровли.

Наименование работ


2

Количество

3

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/4,85	100 м2 кровли 4,85
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,92	100 м труб и покрытий 0,92
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/4,85	100 м2 покрытия 4,85
4	Разборка обшивки неопштукатуренных деревянных фронтонов 4/0,34	100 м2 стен 0,34
5	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз раз 0,34
6	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов 6/0,34	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,34
7	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 7/0,02	100 м2 0,02
8	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленных площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) 8/0,02	100 м2 проемов 0,02
9	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 9/0,02	100 окон 0,02
10	Устройство слуховых окон 10/2	1 слуховое окно 2
11	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 11/0,04	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,04

"УТВЕРЖДАЮ"
 Ген директор СЭКО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин



1	2	3
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 7,27
13	12/1,27 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности 4,85
14	13/4,85 Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коньковой доски (прим.)	100 м 0,35
15	14/0,35 Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусаев	100 м 0,3
16	15/0,3 Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт. 34
17	16/34 Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м 0,32
18	17/0,32 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2 4,85
19	18/4,85 Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)	100 м2 кровли 4,85
20	19/4,85 Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей 17,73
21	20/17,73 Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение)	100 кирпичей 0,59
22	21/0,59 Опущкагуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности 0,24
23	22/0,24 Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада 0,24
24	23/0,24 Установка снегозадержателей	100 м отражения 0,68
25	24/0,68 Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт. 1
26	25/1 На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 5 каналов)	10 шт. 4
27	26/4 Укладка ходовых досок	100 м ходов 0,64
27	27/0,64	100 м ходов 0,64

1	2	3
28	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
28/0,8		0,8

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25 (МДС 35, п.4.7)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ




С.Ф.Капель

"СОГЛАСОВАНО"


Смета в сумме:

866 001,89 руб

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.



20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, пер. Промышленный, д.2
 Объект - г.Великий Новгород, пер. Промышленный, д.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 459-09-16
 на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.
 Чертежи №

Сметная стоимость - 866,002 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 1 360,69 чел-ч
 Сметная заработная плата - 172,847 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр 58-1-01	Разборка деревянных элементов конструктивной крыши обрешетки из брусков с прозорами	4,85	226,51	43,07	1 098,57	889,68	208,89	15,16	73,53		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			43,84	0,46	2,23		
1.1	509-9900	Спрятанный мусор	6,79 т	0		0						
2	ТЕРр 58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,92	108,32	0,21	99,65	99,46	0,19	9,1	8,37		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1104 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровли из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,85 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 066,27	916,12	150,16 0	15,9 0	77,12 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,82 т	0		0				
4	ТЕР53-1-01 (0)	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных фронтонов Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,34 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	65,83	48,13	17,69 3,01	12,3 0,45	4,18 0,15
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3196 т	0		0				
5	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,34 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 340,443 1 015,818	139,725 0	2 155,75	345,38	47,51 0	78,2 0	26,59 0
6	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,34 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	723,5195 429,6745	7,075 0,25	246	146,09	2,41 0,09	32,257 0,0125	10,97 0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010438 т	29 000		302,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) Общестроительные работы. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0204 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	49,21	43,42	5,79 3,1	172,76 7,74	3,52 0,16
8	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС3.л.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0204 100 м2 проемов	10 021,053 3 226,808	585,825 0	204,43	65,83	11,95	239,2	4,88 0
8.1	[101-0897]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	20,55		41,1				
8.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	2,04 м2	264,95		540,5				
9	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21 0	309,3 0	6,19 0
9.1	509-9900	Спрятанный мусор	0,112 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.л.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗТМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
10.2	[203-0251]	Сварки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1 м2	163,21		-163,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.3	[203-0177]	Ожна неоткрывающиеся (глухие) односторонней конструкции с жалюзийной решеткой СТО 6-12Ж	0,98 м2	454,71		445,62				
11	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,036	782,7115	5,75	28,18	24,57	0,21	51,2325	1,84
			100 м2	682,4215	0,25			0,01	0,0125	0
			окрашиваемой поверхностью							
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001105 т	29 000		32,05				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровли из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	7,27	253,1855	98,4625	1 840,66	1 061,95	715,82	10,2005	74,16
			100 м2	146,073	1,9			13,81	0,1125	0,82
			обрабатываемой поверхностью							
12.1	[113-8071]	Ангисептик-антисирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	150,489 кг	17,63		2 653,12				
13	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровли из профилированного листа; Кровли	4,85	1	43,3	5 211,15	582,46	210,01	9,016	43,73
			100 м2	120,0945	3,2			15,52	0,1625	0,79
			изолируемой поверхностью							
14	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коньковой доски (прим.) Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,35	3 240,99	21	1 134,35	605,82	7,35	133,25	46,64
			100 м	1 730,92	0			0	0	0
			Строительный мусор	0						
14.1	509-9900		0,1974 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусоев Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,3 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 790,77	584,9	10,77 0	150,09 0	45,03 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,291 т	0		0				
16	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кондов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	34 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	5 429,8	1 872,72	1 260,04 0	4,24 0	144,16 0
17	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,32 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 897,72	665,96	22,33 0	160,21 0	51,27 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,4064 т	0		0				
18	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	4,85 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 969,64	1 252,95	154,47 30,51	21,35 0,32	103,55 1,55
19	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастига) (прим.) ЗГТ=506,67* 1,15; ЭММ=127,49* 1,25; ЗПМ=15,53* 1,25; ТЗТ=38,53* 1,15; ТЗТМ=0,79* 1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	4,85 100 м2 кровля	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	111 638,43	2 825,95	772,91 94,15	44,309 0,9875	214,9 5 4,79
19.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 591,7 м2	176,79		- 104 606,64				
19.2	[101-4555]	Профнастига оцинкованный МП20-1100-0,7	591,7 м2	68,12		40 306,6				
19.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	48,5 м2	177,09		8 588,87				
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы У=394*4,5/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	17,73 100 карпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	4 048,47	3 372,96	164 27,84	14,77 0,08	261,87 1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,773 1000 шт.	1 875,9		3 325,97				
20.2	509-9900	Строительный мусор	9,0423 т	0		0				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (Чердачное помещение) У=394*0,15/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,591 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	134,95	112,43	5,47 0,93	14,77 0,08	8,73 0,05
21.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0591 1000 шт.	1 449,38		85,66				
21.2	509-9900	Строительный мусор	0,30141 т	0		0				
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,24 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	676,43	446,23	0,46 0	131,4 0	31,54 0
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,24 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	158,49	35,96	2,98 0	11,534 0	2,77 0
24	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателя ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,68 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 345,07	70,36	51,6 4,85	7,6705 0,3625	5,22 0,25
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы ветхомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,204 т	10 826,75		-2 208,66				
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	34 шт.	155,6		5 290,4				
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 449,01	231,38	3,17 0	18,6 0	18,6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,052 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 5 каналов) V=4*1; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	1 699,84	258,76	4,24 0	5,2 0	20,8 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,06 т	0		0				
27	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625	694,53	35,72	10,78 1,26	4,37 0,1	2,8 0,06
28	ТЕР08-07-001-01 (0) МДС3.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,8 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	958,169 656,3165	9,2625 0	766,54	525,05	7,41 0	49,91 0	39,93 0
29	ТССЦп01-01-01-041	Попузочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	23,5 т	374,5 0	0 0	8 800,75	0	0 0	0 0	
30	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	23,5 т	122,7504 0	0 0	2 884,63		0 0		
ИТОГО:				110 523,84	17 393,17	3 910,12		244,32		1 348,14 12,55

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	916,12*9,8	8 977,98
Машины и механизмы	150,16*6,26	940
Материалы	0*4,25	0
Итого		9 917,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(916,12+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	7 541,5
Сметная прибыль	(916,12+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	4 309,43
Итого		21 768,91
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 9)		
Зарплата	1063,99*9,8	10 427,1
Машины и механизмы	209,29*6,26	1 310,16
Материалы	0*4,25	0
Итого		11 737,26
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 9)		
Накладные расходы	(1063,99+43,84)*9,8*0,83*0,85	7 708,28
Сметная прибыль	(1063,99+43,84)*9,8*0,65*0,8	5 645,5
Итого		25 091,04
Общестроительные работы (20, 21)		
Зарплата	3485,39*9,8	34 156,82
Машины и механизмы	169,47*6,26	1 060,88
Материалы	3940,19*5,5	21 671,05
Итого		56 888,75
Печные работы при ремонте (20, 21)		
Накладные расходы	(3485,39+28,77)*9,8*0,78*0,85	22 729,59
Сметная прибыль	(3485,39+28,77)*9,8*0,63*0,8	17 219,38
Итого		96 837,72
Отделочные работы (6, 11, 23)		
Зарплата	206,62*9,8	2 024,88
Машины и механизмы	5,6*6,26	35,06
Материалы	555,19*4,28	2 376,21
Итого		4 436,15
Отделочные работы (6, 11, 23)		
Накладные расходы	(206,62+0,1)*9,8*1,05*0,9*0,85	1 620,68
Сметная прибыль	(206,62+0,1)*9,8*0,55*0,85*0,8	749,57
Итого		6 806,4
Кровля из профилированного листа (10, 27)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	233,8*9,8	2 291,24
Машины и механизмы	72,08*6,26	451,22
Материалы	1586,02*3,24	5 138,7
Итого		7 881,16
Деревянные конструкции (10, 27)		
Накладные расходы	(2291,24+65,27)*1,18*0,9*0,85	2 120,86
Сметная прибыль	(2291,24+65,27)*0,63*0,85*0,8	1 013,3
Итого		11 015,32
Кровля из профилированного листа (12)		
Зарплата	1061,95*9,8	10 407,11
Машины и механизмы	715,82*6,26	4 481,03
Материалы	2716,01*3,24	8 799,87
Итого		23 688,01
Теплоизоляционные работы (12)		
Накладные расходы	(10407,11+135,34)*1*0,9*0,85	8 117,69
Сметная прибыль	(10407,11+135,34)*0,7*0,85*0,8	5 060,38
Итого		36 866,08
Кровля из профилированного листа (14, 15, 16, 17, 18)		
Зарплата	4982,35*9,8	48 827,03
Машины и механизмы	1454,96*6,26	9 108,05
Материалы	12784,95*3,24	41 423,24
Итого		99 358,32
Крыши, кровли при ремонте (14, 15, 16, 17, 18)		
Накладные расходы	(48827,03+299)*0,83*0,85	34 879,48
Сметная прибыль	(48827,03+299)*0,65*0,8	25 545,54
Итого		159 783,34
Кровля из профилированного листа (13, 19, 24)		
Зарплата	3478,77*9,8	34 091,95
Машины и механизмы	1034,52*6,26	6 476,1
Материалы	62051,94*3,24	201 048,29
Итого		241 616,34
Кровли (13, 19, 24)		
Накладные расходы	(34091,95+1122,3)*1,2*0,9*0,85	32 397,11
Сметная прибыль	(34091,95+1122,3)*0,65*0,85*0,8	15 494,27
Итого		289 507,72
Отделочные работы (22)		
Зарплата	446,23*9,8	4 373,05

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	0,46*6,26	2,88
Материалы	229,74*4,28	983,29
Итого		5 359,22
Штукатурные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(4373,05+0)*0,79*0,85	2 929,94
Сметная прибыль	(4373,05+0)*0,5*0,8	1 749,22
Итого		10 038,38
Общестроительные работы (25, 26)		
Зарплата	490,14*9,8	4 803,37
Машины и механизмы	7,41*6,26	46,39
Материалы	2651,3*5,5	14 582,15
Итого		19 431,91
Крыши, кровли при ремонте (25, 26)		
Накладные расходы	(4803,37+0)*0,83*0,85	3 410,39
Сметная прибыль	(4803,37+0)*0,65*0,8	2 497,75
Итого		25 340,05
Общестроительные работы (5, 8)		
Зарплата	411,21*9,8	4 029,86
Машины и механизмы	59,46*6,26	372,22
Материалы	2471,12*5,5	13 591,16
Итого		17 993,24
Деревянные конструкции (5, 8)		
Накладные расходы	(4029,86+0)*1,18*0,9*0,85	3 626,87
Сметная прибыль	(4029,86+0)*0,63*0,85*0,8	1 732,84
Итого		23 352,95
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	43,42*9,8	425,52
Машины и механизмы	5,79*6,26	36,25
Материалы	0*5,5	0
Итого		461,77
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)		
Накладные расходы	(425,52+30,38)*1,1*0,9*0,85	382,96
Сметная прибыль	(425,52+30,38)*0,7*0,85*0,8	218,83
Итого		1 063,56
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	48,13*9,8	471,67
Машины и механизмы	17,69*6,26	110,74

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*5,5	582,41
Итого		0
Сены при ремонте (4)	(471,67+29,5)*0,86*0,85	365,85
Накладные расходы	(471,67+29,5)*0,7*0,8	280,66
Сметная прибыль		1 228,92
Итого		
Кровля из профилированного листа (28)		
Зарплата	525,05*9,8	5 145,49
Машины и механизмы	7,41*6,26	46,39
Материалы	234,07*3,24	758,39
Итого		5 950,27
Конструкция из кирпича и блоков (28)		
Накладные расходы	(5145,49+0)*1,22*0,9*0,85	4 785,31
Сметная прибыль	(5145,49+0)*0,8*0,85*0,8	2 778,56
Итого		13 514,14
Итого		722 214,53
Итого по подряку		8 800,75
Итого по перевозке		2 884,63
Итого НДС		733 899,91
Итого	733899,91*0,18	132 101,98
		866 001,89

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

 Н.А. Сырова
 Е.А. Серова