


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект - г.Великий Новгород, Сырковское ш., д.2-на капитальный ремонт фасада



"ХТВЕРЖДАЮ"
Ген директор С.Н.К.О. "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм	3 100 м2 отремонтированной поверхности
2	Зателка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин 2,79
3	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов цементным раствором (включая откосы)	100 м2 перетертой поверхности 1,42
4	Орунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности 3,55
5	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности 3,55
6	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности 3,55
7	Окраска поливинилпалестановыми водозамульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,22
8	Смена обделок из листового стали (отливыв паранетные шириной 15 см) - 19,2м2	100 м 1,28
9	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,4

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


С.Ф. Капель

Применить коэффициенты на капремонт- 1,15 и 1,25.

" " 2015г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, Сырковское ш., д.2
Объект - г. Великий Новгород, Сырковское ш., д.2

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 2015г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 283-07-16

на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 265,827 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 556,21 чел-ч
Сметная заработная плата - 72,363 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Зарплаты труда рабочих, чел.-ч. не завяз. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты	На едн.	Всего
ФАСАД										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм (0) МДС38.Пр.3.11.1 ЗП=2688,51*1,15; ЭММ=1,23*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	1,07	4 250,081	1,4145	4 548	3 308	2	232,116	248,36
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,1788 т	0		0				
2	ТЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	2,79	47,56	0	133	103	0	2,71	7,56
	(0)	Обеднительные работы; Стены при ремонте	10 м трещин	36,99	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Зарплаты труда рабочих, чел.-ч. не завяз. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты	На едн.	Всего
ФАСАД										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм (0) МДС38.Пр.3.11.1 ЗП=2688,51*1,15; ЭММ=1,23*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	1,07	4 250,081	1,4145	4 548	3 308	2	232,116	248,36
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,1788 т	0		0				
2	ТЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	2,79	47,56	0	133	103	0	2,71	7,56
	(0)	Обеднительные работы; Стены при ремонте	10 м трещин	36,99	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр61-26-02 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов цементным раствором(Включая откосы) V=1,2*0,22; ЗП=469,85*1,15; ЭММ=0,17*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=35,73*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	1,42 100 м2 перетертой поверхности	556,313 540,3275	0,1955 0	790	767	0	41,0895	58,35
4	ТЕРр62-25-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=56,41*1,15; ЭММ=27,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	3,55 100 м2 обработанный поверхности	417,3815 64,8715	31,74 0	1482	230	113	4,9335	17,51
5	ТЕРр62-25-07 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=306,56*1,15; ЭММ=2,29*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	3,55 100 м2 обработанный поверхности	1024,3175 352,544	2,6335 0	3636	1252	9	27,14	96,35
6	ТЕРр15-04-014-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловой ЗП=142,49*1,15; ЭММ=11,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	3,55 100 м2 окрашиваемый поверхности	556,8685 163,8635	14,825 0	1977	582	53	11,5805	41,11
6.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,20945 т	18979,33		3975				
7	ТЕРр15-04-005-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поливинилacetатными водоземными составами улучшенная по штукатурке откосов ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,22 100 м2 окрашиваемый поверхности	1104,0685 673,4285	20,75 0,4875	243	148	5	49,335	10,85
7.1	[101-2967]	Краска водоземная для внутренних работ ВАК-25	0,01386 т	24238,45		336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовых стали (отливки паркетные шириной 15 см) - 19,2м2 Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	1,28 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	4 893	689	9 2	41,41 0,08	53 0,1
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,28672 т	0	0	0				
9	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11 .1; МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15*1,15; ЭММ=741*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗП=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Отделочные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,4 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 143,49155 5 756,50967	10,651875 0	457	303	4 0	57,52875 0	23,01 0
10	ТССЦш01-01-01-0 41	Попручные работы: Попручка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	5,38 т	374,5 0	0 0	2 015	0	0 0		
11	ТССЦш03-21-01-0 19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	5,38 т	122,7504 0	0 0	660		0 0		
ИТОГО:				22 470	7 382	195	2	556,1 0,11		

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые


Отделочные работы (1, 3)										
Зарплата			4075*9,8					9,8		39 935
Машины и механизмы			2*6,26					6,26		12,52
Материалы			1260*4,22					4,22		5 317,2
Итого										45 264,72
Штукатурные работы при ремонте (1, 3)										
Накладные расходы								0,67		26 756,45
Сметная прибыль								0,4		15 974
Итого										87 995,17
Отделочные работы (4, 5)										
Зарплата								9,8		14 523,6
Машины и механизмы								6,26		763,72


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	3514*4,22	14 829,08
Итого		30 116,4
Мажорные работы при ремонте (4, 5)		
Накладные расходы	(14523,6+0)*0,8*0,85	9 876,05
Сметная прибыль	(14523,6+0)*0,5*0,8	5 809,44
Итого		45 801,89
Отделочные работы (6, 7)		
Зарплата	730*9,8	7 154
Машины и механизмы	58*6,26	363,08
Материалы	5744*4,22	24 239,68
Итого		31 756,76
Отделочные работы (6, 7)		
Накладные расходы	(7154+0)*1,05*0,9*0,85	5 723,2
Сметная прибыль	(7154+0)*0,55*0,85*0,8	2 646,98
Итого		40 126,94
Отделочные работы (9)		
Зарплата	303*9,8	2 969,4
Машины и механизмы	4*6,26	25,04
Материалы	151*4,22	637,22
Итого		3 631,66
Конструкции из кирпича и блоков (9)		
Накладные расходы	(2969,4+0)*1,22*0,9*0,85	2 761,54
Сметная прибыль	(2969,4+0)*0,8*0,85*0,8	1 603,48
Итого		7 996,68
Общестроительные работы (8)		
Зарплата	689*9,8	6 752,2
Машины и механизмы	9*6,26	56,34
Материалы	4195*5,5	23 072,5
Итого		29 881,04
Крыши, кровли при ремонте (8)		
Накладные расходы	(6752,2+19,6)*0,83*0,85	4 807,98
Сметная прибыль	(6752,2+19,6)*0,65*0,8	3 521,34
Итого		38 210,36
Общестроительные работы (2)		
Зарплата	103*9,8	1 009,4
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	29*5,5	159,5
Итого		1 168,9

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Стены при ремонте (2)		
Накладные расходы	(1009,4+0)*0,86*0,85	736,86
Сметная прибыль	(1009,4+0)*0,7*0,8	565,26
Итого		2 471,02
Итого по погрузке		2 015
Итого по перевозке		660
Итого		2 675
НДС		225 277,06
Итого	225277,06*0,18	40 549,87
377*963=266,75тр		265 826,93

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


Сурова Н.А.


Серова Е.А.