


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 596-10-16

Капитальный ремонт скатной кровли

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 47.




№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертёжей, ГОСТов и примечания
1	Разборка покрытия кровель из листовой стали	4 100 м2	5 2,74	6
2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	покрытия 100 м2	2,74	
3	Разборка подшивки карнизов	кровли 100 м2	0,34	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	подшивки 100 м2	2,74	
5	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	2,74	
6	Устройство кровли из проф. настила МП-20 по готовым прогонам	кровли 100 м2	2,74	
7	Устройство снегозадержателей	кровли 100 м	0,57	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	отражения 100 м2	4,11	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	обрабатываемой поверхности 100 окон	0,01	
10	Устройство слуховых окон (1,4*1,3)*1шт	1 слуховое окно	1	
11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненных оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038	

12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,92	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,16	
14	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,17	
15	Подшивка карнизов досками	100 м ² потолка	0,34	
16	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,34	
17	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,078	
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м ² кровли	3,28	
19	Изоляция кровлтий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м ³ изоляции	16,4	
20	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	4,73	
21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,1	
22	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 8 каналов)	10 шт.	0,1	
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м ² поверхности	0,2	
24	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м ² фасала	0,11	
25	Известковая окраска труб (чердачное помещение)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,09	
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м ²	0,34	

		вертикальной проекции для наружных лесов		
27	Устройство ходов на чердаке	100 л. м ходов	0,36	
28	Подгрузочные работы. Подгрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с подгрузкой вручную	т	16,627	
29	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	16,627	

Прочие условия - применить коэффициенты на стесненность $k=1,25$ (МДС 38 пр.3, 11.2) и на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$

СОСТАВИЛ:
 ПРОВЕРИЛ:



Специалист 1-ой категории Травин Ф.Ю.
 Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

656 224,47 руб

"УТВЕРЖАЮ"  Генеральный директор СНОКО Региональный фонд" А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 47.

Объект: Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 47.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 596-10-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Сметная стоимость - 656,224 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 050,31 чел-ч

Сметная заработная плата - 139,793 тыс.руб

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали Кровля из оцинкованной стали	2,74 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	313,95	279,29	34,66 0	8,58 0	23,51 0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,397	0		0					
2	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов в конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из оцинкованной стали	2,74 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	620,64	502,63	118,01 24,77	15,16 0,46	41,54 1,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,836 т	0		0				
3	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из оцинкованной стали	0,34	361,65	29,36	122,96	112,98	9,98	28,87	9,82
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			5,35	0,8	0,27
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,813 т	0		0				
4	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из доски и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	2,74	1 849,41	31,85	5 067,38	707,85	87,27	21,35	58,5
			100 м2	258,34	6,29			17,23	0,32	0,88
			2,74	84,46	6,35	231,42	151,22	17,4	4,52	12,38
5	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
			315,1 м2	5,11		1 610,16				
			2,74	24 629,778	159,3625	67 485,59	1 708,38	436,65	47,4145	129,92
6	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым прогонам ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	623,4955	19,4125			53,19	0,9875	2,71
			-350,72 м2	176,79		-62 003,79				
			350,72 м2	68,12		23 891,05				
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"								
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	27,4 м2	177,09		4 852,27				
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профлины с покрытием Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,57	3 448,632	75,875	1 965,72	58,98	43,25	7,6705	4,37
			100 м отраждения	103,477	7,125			4,06	0,3625	0,21
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профлинового проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,171 т	10 826,75		-1 851,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	28,5 шт.	155,6		4434,6				
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	4,11	253,1855	98,4625	1 040,59	600,36	404,68	10,2005	41,92
8.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ТИРИЛАКС 3000" для древесины	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			7,81	0,1125	0,46
9	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из оцинкованной стали	85,6 кв 0,01	17,63		1 509,13				
9.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,056 т	4 129,73	0	0				0
10	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,4*1,3)*1шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
10.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,82 м2	454,71		827,57				
11	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,038 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	92,08	83,71	0,47	159,39	6,06
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000967 т	29 000		28,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,92	3 716,38	38,14	3 419,07	476,48	35,09	39,87	36,68
13	ТЕРр58-5-04 (0)	Кровля из профилированного листа Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	100 м 0,16	517,91 3 240,99	0 21	518,56	276,95	0 3,36	0 133,25	0 21,32
13.1	509-9900	Кровля из профилированного листа Строительный мусор	100 м 0,09	1 730,92 0	0	0		0	0	0
14	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,17	5 930,37	69,79	1 008,16	353,79	11,86	160,21	27,24
14.1	(0) 509-9900	Кровля из профилированного листа Строительный мусор	100 м 0,216	2 081,13 0	0	0		0	0	0
15	ТЕР10-01-022-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗГ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,34 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	1 664,17	294,77	29,84 1,67	65,9295 0,25	22,42 0,09
16	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,34 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 563,867 1 133,0145	15,0125 0,25	531,71	385,22	5,1 0,09	81,9835 0,0125	27,87 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,0101	29 000		292,9				
17	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=13*0,6/100; Кровля из профилированного листа	0,078 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	184,72	184,72	0 0	214,32 0	16,72 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	7,8 т	0		0				
18	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=164*2/100; Кровля из профилированного листа	3,28 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	277,03	181,02	20,83 0	4,52 0	14,83 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	[101-7194]	Пароизоляция	377,2 м2	5,11		1 927,49				
19	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изоляция покрытия и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо V=1,64*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	16,4 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	55 936,78	2 823,53	1 404,87	12,167	199,54
19.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитопемтовые	-16,728 м3	3 091,13		-51 708,42				
19.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	16,728 м3	584,69		9 780,69				
20	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы	4,73 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 080,05	899,84	43,75 7,43	14,77 0,08	69,86 0,38
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,473 1000 шт.	1 779,85		841,87				
20.2	509-9900	Строительный мусор	2,412 т	0		0				
21	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колапакв на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,005 т	0		0				
22	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 8 каналов) ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Кровля из профилированного листа	0,1 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	297,47	45,28	0,74	36,4	3,64
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,002 т	0		0				
23	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Штукатурные работы при ремонте	0,11 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	310,03	204,52	0,21	131,4	14,45
24	ТЕР15-04-013-03 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,11 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	64,52	11,85	1,36	8,0845	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб штукатурные работы при ремонте	0,09 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	253,66	167,34	0,17 0	131,4 0	11,83 0
26	ТЕР 15-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Известковая окраска труб (чердачное помещение) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,09 100 м2 окрашиваем ой поверхности	205,8015 146,0615	3,1 0,25	18,52	13,15	0,28 0,02	11,7415 0,0125	1,06 0
27	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,34 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	354,77	223,66	3,15 0	50,025 0	17,01 0
28	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,36 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	774,37	91,43	6,06 1,03	20,8 0,17	7,49 0,06
29	ТССЦпг01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Автомобильные дороги	16,627 т	374,5 0	0 0	6 226,81	0	0 0	 	
30	ТССЦпг03-21-01- 019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 19 км Цед=17,12*7,17; Автомобильные дороги	16,627 т	122,7504 0	0 0	2 040,96		0 0	 	
ИТОГО:			78 628,27	11 002,43	2 750,12	833,76				
Коэффициент на стесненные условия труда МДС 38 пр.3, 11.2										
Кзпш=0,25; Кмаш=0,25; Кэмш=0,25; Кзтг=0,25; Ктзм=0,25										
ИТОГО:			82 066,41	13 753,04	3 437,65	1 042,2				
			156,7			8,08				

Общестроительные работы (20) Наименование и значение множителей

Зарплата

1124,8*10,05

10,05

11 304,24

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы			
Материалы	54,69*6,26	6,26	342,36
Итого	978,33*5,5	5,5	5 380,82
Печные работы при ремонте (20)			
Накладные расходы	(1124,8+9,29)*10,05*0,78*0,85	0,66	7 522,42
Сметная прибыль	(1124,8+9,29)*10,05*0,63*0,8	0,5	5 698,8
Итого			30 248,64
Кровля из профилированного листа (10, 15)			
Зарплата	492,26*10,05	10,05	4 947,21
Машины и механизмы	75,61*6,26	6,26	473,32
Материалы	2413,31*3,24	3,24	7 819,12
Итого			13 239,65
Деревянные конструкции (10, 15)			
Накладные расходы	(492,26+5,46)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	4 501,88
Сметная прибыль	(492,26+5,46)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	2 150,9
Итого			19 892,43
Кровля из профилированного листа (6, 7)			
Зарплата	2209,2*10,05	10,05	22 202,46
Машины и механизмы	599,88*6,26	6,26	3 755,25
Материалы	36526,81*3,24	3,24	118 346,86
Итого			144 304,57
Кровля (6, 7)			
Накладные расходы	(2209,2+71,56)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92	21 087,91
Сметная прибыль	(2209,2+71,56)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44	10 085,52
Итого			175 478
Кровля из профилированного листа (8, 19)			
Зарплата	4279,86*10,05	10,05	43 012,59
Машины и механизмы	2261,94*6,26	6,26	14 159,74
Материалы	11325,33*3,24	3,24	36 694,07
Итого			93 866,4
Теплоизоляционные работы (8, 19)			
Накладные расходы	(4279,86+9,76)*10,05*1*0,9*0,85	0,77	33 195,22
Сметная прибыль	(4279,86+9,76)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	20 693,13
Итого			147 754,75
Кровля из профилированного листа (4, 5, 12, 13, 14, 18, 21, 22)			
Зарплата	2769,66*10,05	10,05	27 835,08
Машины и механизмы	221,09*6,26	6,26	1 384,02

Наименование и значение множителей		
Материалы	Значение	Прямые
Итого	12109,05*3,24	39 233,32
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 12, 13, 14, 18, 21, 22)		68 452,42
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(2769,66+21,54)*10,05*0,83*0,85$	19 916,61
Итого	$(2769,66+21,54)*10,05*0,65*0,8$	14 586,81
Кровля из профилированного листа (17, 28)		102 955,84
Зарплата		
Машины и механизмы	345,19*10,05	3 469,16
Материалы	7,58*6,26	47,45
Итого	676,88*3,24	2 193,09
Прочие ремонтно-строительные работы (17, 28)		5 709,7
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(345,19+1,29)*10,05*0,78*0,85$	2 298,2
Итого	$(345,19+1,29)*10,05*0,5*0,8$	1 392,85
Отделочные работы (11, 26)		9 400,75
Зарплата		
Машины и механизмы	121,08*10,05	1 216,85
Материалы	0,94*6,26	5,88
Итого	41,03*4,28	175,61
Отделочные работы (11, 26)		1 398,34
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(121,08+0,04)*10,05*1,05*0,9*0,85$	973,8
Итого	$(121,08+0,04)*10,05*0,55*0,85*0,8$	450,38
Штукатурные работы при ремонте (23, 25)		2 822,52
Зарплата		
Машины и механизмы	464,83*10,05	4 671,54
Материалы	0,48*6,26	3
Итого	191,45*4,28	819,41
Штукатурные работы при ремонте (23, 25)		5 493,95
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(464,83+0)*10,05*0,79*0,85$	3 129,93
Итого	$(464,83+0)*10,05*0,5*0,8$	1 868,62
Отделочные работы (16, 24)		10 492,5
Зарплата		
Машины и механизмы	496,34*10,05	4 988,22
Материалы	8,08*6,26	50,58
Итого	485,6*4,28	2 078,37

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		7 117,17
Отделочные работы (16, 24)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(4988,22+1,11)*1,05*0,9*0,85$	0,8
Итого	$(4988,22+1,11)*0,55*0,85*0,8$	0,37
Кровля из оцинкованной стали (1)		12 954,68
Зарплата		
Машины и механизмы	$349,11*10,05$	10,05
Материалы	$43,33*6,26$	6,26
Итого	$0*3,3$	3,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		3 779,81
Накладные расходы	$(3508,56+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(3508,56+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		2 947,19
Кровля из оцинкованной стали (2, 9)		1 684,11
Зарплата		8 411,11
Машины и механизмы	$679,91*10,05$	10,05
Материалы	$147,65*6,26$	6,26
Итого	$0*3,3$	3,3
Крыши, кровли при ремонте (2, 9)		7 757,39
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(6833,1+311,15)*0,83*0,85$	0,71
Итого	$(6833,1+311,15)*0,65*0,8$	0,52
Кровля из оцинкованной стали (3)		16 544,82
Зарплата		
Машины и механизмы	$141,23*10,05$	10,05
Материалы	$12,48*6,26$	6,26
Итого	$0*3,3$	3,3
Перекрытия при ремонте (3)		1 497,48
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(1419,36+67,23)*0,85*0,85$	0,72
Итого	$(1419,36+67,23)*0,8*0,8$	0,64
Кровля из профилированного листа (27)		3 519,24
Зарплата		
Машины и механизмы	$279,58*10,05$	10,05
Материалы	$3,94*6,26$	6,26
Итого	$127,95*3,24$	3,24
		414,56
		3 249

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Конструкции из кирпича и блоков (27)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(2809,78+0)*1,22*0,9*0,85	2 613,1
Итого	(2809,78+0)*0,8*0,85*0,8	1 517,28
Итого		7 379,38
Итого по погрузке		547 854,66
Итого по перевозке		6 226,81
Итого		2 040,96
НДС		556 122,43
Итого	556122,43*0,18	100 102,04
		656 224,47

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.