


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 248-07-16

Объект - г.Великий Новгород, ул. Ильина, д. 27-на капитальный ремонт скатной кровли



"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/6,3	100 м2 кровли 6,3
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,11	100 м труб и покрытий 0,11
3	Разборка подшивки карнизов (прим.) 3/0,44	100 м2 подшивки 0,44
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 4/6,3	100 м2 покрытия 6,3
5	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 5/2	100 окон 2
6	Устройство слуховых окон 6/2	1 слуховое окно 2
7	Устройство карнизов 7/0,44	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,44
8	Простая окраска масляными составами по дереву 8/0,1	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,1
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 9/6,3	100 м2 обрабатываемой поверхности 6,3
10	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 10/6,3	100 м2 изолируемой поверхности 6,3
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 11/0,9	100 м 0,9

1	2	3
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 12/6,3	100 м2 6,3
13	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила -четырёхкатная) средней сложности -прим. 13/6,3	100 м2 кровли 6,3
14	Устройство покрытия из рулонных материалов (пароизоляция в 2 слоя - над и под утеплителем) 14/6,37	100 м2 кровли 6,37
15	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 15/3,19	100 м2 утепленного покрытия 3,19
16	Исправление кладки дымовой трубы 16/7,09	100 кирпичей 7,09
17	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 17/0,09	100 м2 поверхности 0,09
18	Окраска поверхности дымовых труб цементная 18/0,09	100 м2 фасада 0,09
19	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 19/0,9	10 шт. 0,9
20	Установка снегозадержателей 20/0,72	100 м ограждения 0,72
21	Укладка ходовых досок 21/0,15	100 м ходов 0,15

Применить коэффициенты на капремонт- к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



С.Ф.Капель



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 171 886,66 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

20__ г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Ильина, д. 27

Объект - г.Великий Новгород, ул. Ильина, д. 27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 248-07-16

на капитальный ремонт скатной кровли

Сметная стоимость - 1 171,887 тыс.руб

Основание Дефектная ведомость.


Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 861,05 чел-ч

Сметная заработная плата - 232,972 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июня 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Пифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч. не занят. obs.		
			ед. изм.	т	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	6,3	226,51	43,07	1 427,01	1 155,67	271,34	15,16	95,51			
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	100 м2 кровля	183,44	9,04			56,95	0,46	2,9			
1.1	509-9900	Спротешный мусор	8,82 т	0		0							
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали повсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,108	108,32	0,21	11,7	11,68	0,02	9,1	0,98			
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Спротивельный мусор	0,01296 т	0		0				
3	ТЕРР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов (прим.) Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,44	361,65	29,36	159,13	146,21	12,92	28,87	12,7
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			6,92	0,8	
3.1	509-9900	Спротивельный мусор	1,0516 т	0		0				
4	ТЕРР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и погудовлистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	6,3	219,85	30,96	1 385,06	1 190,01	195,05	15,9	100,17
			100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0
5	ТЕРР58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2	3 753,08	10,55	7 506,16	7 485,06	21,1	309,3	618,6
			100 окон	3 742,53	0			0	0	0
5.1	509-9900	Спротивельный мусор	11,2 т	0		0				
6	ТЕРР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2	447,428	30,65	894,86	198,08	61,3	7,6245	15,25
			1 слуховое окно	99,038	2,7			5,4	0,1375	0,28
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
7	ТЕРР10-01-008-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство карнизов ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,44	6	120,85	2 847,01	939,93	53,17	164,45	72,36
			100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	470,4855	2			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,1 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	72,35	42,97	0,71 0,03	32,257 0,0125	3,23 0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0027 т	29 000		78,3				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Триплекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			11,97	0,1125	0,71
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	130,41 кг	17,63		2 299,13				
10	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35 п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 изолируемой поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	6 769,13	756,6	272,79 20,16	9,016 0,1625	56,8 1,02
11	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,9 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 344,74	466,12	34,33 0	39,87 0	35,88 0
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	6,3 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	11 651,28	1 627,54	200,66 39,63	21,35 0,32	134,51 2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила -четырёхкатная) средней сложности -прим. ЗП=542,17* 1,15; ЭММ=127,49* 1,25; ЗПм=15,53* 1,25; ТЗТ=41,23* 1,15; ТЗТм=0,79* 1,25; Кровля из профилированного листа. Кровля	6,3 100 м2 кровли	24 629,778	159,3625	155 167,6	3 928,02	1 003,98	47,414 5	298,71
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 806,4 м2	176,79		- 142 563,46				
13.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	806,4 м2	68,12		54 931,97				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	63 м2	177,09		11 156,67				
14	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов (пароизоляция в 2 слоя - над и под утелителем) У=3,187*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	6,374 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	538,35	351,78	40,47	4,52	28,81
14.1	[101-7194]	ИЗОСТАН Д	733,01 м2	5,11		3 745,68				
15	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35 п.4.7	Утепление покрытий плитami из минеральной ваты ЗП=659,87* 1,15; ЭММ=143,44* 1,25; ЗПм=10,81* 1,25; ТЗТ=45,54* 1,15; ТЗТм=0,55* 1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	3,187 100 м2 Утеляемот о покрытия	1 822,9905	179,3 13,5125	5 809,87	2 418,46	571,43	52,371	166,91
15.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	32,5074 м3	584,7		19 007,08				
16	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=1,8*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	7,092 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 619,39	1 349,18	65,6 11,13	14,77 0,08	104,75 0,57
16.1	[404-0275]	Кирпич длинный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,7092 1000 шт.	1 779,85		1 262,27				
16.2	509-9900	Сроительный мусор	3,61692 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,085 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	239,57	158,04	0,16 0	131,4 0	11,17 0
18	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,085 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	56,13	12,74	1,06 0	11,534 0	0,98 0
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапак на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Облес-протельные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,9 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 304,11	208,24	2,85 0	18,6 0	16,74 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0468 т	0		0				
20	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,72 100 м определения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 483,02	74,5	54,63 5,13	7,6705 0,3625	5,52 0,26
20.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,216 т	10 826,75		-2 338,58				
20.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	36 шт.	155,6		5 601,6				
21	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка хо-ловых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,153 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	166,04	8,54	2,58 0,3	4,37 0,1	0,67 0,02
22	ТССЦп01-01-01 -041	Попузочные работы: Попузка при автомобильных перевозках мусора строительного с попузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	25,63 т	374,5 0	0 0	9 598,44	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТССЦп03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	25,63	122,7504	0	3 146,08		0		
ИТОГО:						158 248,34	23 449,63	3 486,46		1 844,51 16,54

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Общестроительные работы (16)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Печные работы при ремонте (16)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Отделочные работы (8, 18)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Отделочные работы (8, 18)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Отделочные работы (17)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Штукатурные работы при ремонте (17)

Накладные расходы

Сметная прибыль



Итого

Кровля из профилированного листа (6, 7, 21)

1349,18*9,8	9,8	13 221,96
65,6*6,26	6,26	410,66
1466,87*5,5	5,5	8 067,79
		21 700,41
(1349,18+11,13)*9,8*0,78*0,85	0,66	8 798,49
(1349,18+11,13)*9,8*0,63*0,8	0,5	6 665,52
		37 164,42
55,71*9,8	9,8	545,96
1,77*6,26	6,26	11,08
149,32*4,22	4,22	630,13
		1 187,17
(55,71+0,03)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	437
(55,71+0,03)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	202,11
		1 826,28
158,04*9,8	9,8	1 548,79
0,16*6,26	6,26	1
81,37*4,22	4,22	343,38
		1 893,17
(158,04+0)*9,8*0,79*0,85	0,67	1 037,69
(158,04+0)*9,8*0,5*0,8	0,4	619,52
		3 550,38

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1146,55*9,8	11 236,19
Машины и механизмы	117,05*6,26	732,73
Материалы	2664,41*3,24	8 632,69
Итого		20 601,61
Деревянные конструкции (6, 7, 21)		
Накладные расходы	(11236,19+55,86)*1,18*0,9*0,85	10 162,85
Сметная прибыль	(11236,19+55,86)*0,63*0,85*0,8	4 855,58
Итого		35 620,04
Кровля из профилированного листа (9)		
Зарплата	920,26*9,8	9 018,55
Машины и механизмы	620,31*6,26	3 883,14
Материалы	2353,63*3,24	7 625,76
Итого		20 527,45
Теплоизоляционные работы (9)		
Накладные расходы	(9018,55+117,31)*1*0,9*0,85	7 034,61
Сметная прибыль	(9018,55+117,31)*0,7*0,85*0,8	4 385,21
Итого		31 947,27
Кровля из профилированного листа (11, 12, 14)		
Зарплата	2445,44*9,8	23 965,31
Машины и механизмы	275,46*6,26	1 724,38
Материалы	16559,16*3,24	53 651,68
Итого		79 341,37
Крыши, кровли при ремонте (11, 12, 14)		
Накладные расходы	(23965,31+388,37)*0,83*0,85	17 291,11
Сметная прибыль	(23965,31+388,37)*0,65*0,8	12 663,91
Итого		109 296,39
Кровля из профилированного листа (10, 13, 15, 20)		
Зарплата	7177,58*9,8	70 340,28
Машины и механизмы	1902,83*6,26	11 911,72
Материалы	106944,49*3,24	346 500,15
Итого		428 752,15
Кровли (10, 13, 15, 20)		
Накладные расходы	(70340,28+1868,37)*1,2*0,9*0,85	66 431,96
Сметная прибыль	(70340,28+1868,37)*0,65*0,85*0,8	31 771,81
Итого		526 955,92
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	1190,01*9,8	11 662,1

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	195,05*6,26	1 221,01
Материалы	0	0
Итого		12 883,11
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Накладные расходы	(11662,1+0)*1,1*0,9*0,85	9 796,16
Сметная прибыль	(11662,1+0)*0,7*0,85*0,8	5 597,81
Итого		28 277,08
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	146,21*9,8	1 432,86
Машины и механизмы	12,92*6,26	80,88
Материалы	0	0
Итого		1 513,74
Перекрытия при ремонте (3)		
Накладные расходы	(1432,86+67,82)*0,85*0,85	1 080,49
Сметная прибыль	(1432,86+67,82)*0,8*0,8	960,44
Итого		3 554,67
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 5)		
Зарплата	8652,41*9,8	84 793,62
Машины и механизмы	292,46*6,26	1 830,8
Материалы	0	0
Итого		86 624,42
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 5)		
Накладные расходы	(84793,62+558,11)*0,83*0,85	60 599,73
Сметная прибыль	(84793,62+558,11)*0,65*0,8	44 382,9
Итого		191 607,05
Общестроительные работы (19)		
Зарплата	208,24*9,8	2 040,75
Машины и механизмы	2,85*6,26	17,84
Материалы	1093,01*5,5	6 011,56
Итого		8 070,15
Крыши, кровли при ремонте (19)		
Накладные расходы	(2040,75+0)*0,83*0,85	1 448,93
Сметная прибыль	(2040,75+0)*0,65*0,8	1 061,19
Итого		10 580,27
Итого		980 379,77
Итого по поручке		9 598,44
Итого по перевозке		3 146,08

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		993 124,29	993 124,29
Итого		18%	178 762,37
Итого			1 171 886,66
СОСТАВИЛ	Главный специалист СНКО "Региональный фонд"		Н.А. Сурова
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"		Е.А. Серова