


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
20 ____ года



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт скатной крыши

По адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Мологковская, д. 5

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посквов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,7	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,872	
3	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,165	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,872	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы.	100 м2	3,872	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой	3,815	
7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	3,872	
8	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,73	
9	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,072	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	5,952	
11	Изоляция покрытий и нерекрашенных изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм	1 м3 изоляции	29,75	
12	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пирьякс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,808	
13	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0,02	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	

15	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,013	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,78	
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,28	
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осомкой и обертывание толью	100 м	0,15	
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой расшивки	1 шт.	20	
20	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	80	
21	Подшивка карнизов досками	100 м2 потолка	0,165	
22	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой	0,165	
23	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	1,97	
24	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,12	
25	Окраска вентканалов и дымовых кирпичных труб известковая	100 м2 фасада	0,29	
26	Окраска вентканалов по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,12	
27	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 4 канала	10 шт.	0,4	
27	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,1	
28	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,4	
29	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,2	
30	Устройство желобов настенных	100 м желобов	0,76	
31	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,06	
32	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,12	
33	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	0,42	
34	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,24	

35	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	17,9	
36	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	17,9	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ.П4.7)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР
 ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР



Патров А.А.
 Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

921 895,14 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт скатной крыши

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Великий Новгород ул. Мологтовская д. 5.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 275-07-16

на капитальный ремонт скатной крыши

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

921,895 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 088,09 чел-ч

Сметная заработная плата - 139,675 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали повсков, сайндриков, желобов, огнивов, свесов и т.п.	0,7	108,32	0,21	75,82	75,68	0,15	9,1	6,37
	(0)	Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,084 т	0		0				
№1 <Нет раздела>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,872 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	851,26	731,38	119,88 0	15,9 0	61,56 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,4848 т	0		0				
3	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Перекрытия при ремонте	0,165 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	59,67	54,83	4,84 2,6	28,87 0,8	4,76 0,13
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,39435 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Крыши, кровли при ремонте	3,872 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	877,05	710,28	166,77 35	15,16 0,46	58,7 1,78
4.1	509-9900	Строительный мусор	5,4208 т	0		0				
5	ТЕРр58-12-02 прим. (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы. Крыши, кровли при ремонте	3,872 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	7 160,92	1 000,29	123,32 24,35	21,35 0,32	82,67 1,24
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	3,815 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	4 099,08	458,16	165,19 12,21	9,016 0,1625	34,4 0,62
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=4,123*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля	3,872 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	95 366,5	2 414,17	617,05 75,17	47,4145 0,9875	183,59 3,82
7.1	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	29,636278 м2	177,09		5 248,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,73 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 517,5	75,54	55,39 5,2	7,6705 0,3625	5,6 0,26
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,219 т	10 826,75		-2 371,06				
8.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	36,5 шт.	155,6		5 679,4				
9	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=12*0,6/100; Общестроительные работы	0,072 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	170,51	170,51	0 0	214,32 0	15,43 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	7,2 т	0		0				
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=297,6*2/100; Кровля из профилированного листа	5,952 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	502,71	328,49	37,8 0	4,52 0	26,9 0
10.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	684,48 м2	5,11		3 497,69				
11	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщиной 100мм V=297,5*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	29,75 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	101 470,68	5 121,95	2 548,46 0	12,167 0	361,97 0
11.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-30,345 м3	3 091,13		-93 800,34				
11.2	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКВАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006)	30,345 м3	346,37		10 510,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР26-02-018-02	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривлак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	5,808	253,1855	98,4625	1 470,5	848,39	571,87	10,2005	59,24
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровли	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			11,04	0,1125	0,65
12.1	[113-8071]	Антисептик-активирован "ПИРИДАКС 3000" для древесины	120,260003 кг	17,63		2 120,18				
13	ТЕРр58-2-03	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	0,02	1 682,04	7,4	33,64	33,49	0,15	138,4	2,77
	(0)	Крыши, кровли при ремонте	100 окон	1 674,64	0			0	0	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,092 т	0		0				
14	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	2	447,428	30,65	894,86	198,08	61,3	7,6245	15,25
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровли	1 слуховое окно	99,038	2,7			5,4	0,1375	0,28
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
15	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,013	782,7115	5,75	10,18	8,87	0,07	51,2325	0,67
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0	0,0125	0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000319 т	29 000		9,24				
16	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,78	3 716,38	38,14	2 898,78	403,97	29,75	39,87	31,1
	(0)	Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок V=0,,28; Крыши, кровли при ремонте	0,28 100 м	3 240,99 1 730,92	21	907,48	484,66	5,88	133,25	37,31
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,15792 т	0	0	0	0	0	0	0
18	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отлежных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Крыши, кровли при ремонте	0,15 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	889,56	312,17	10,47	160,21	24,03
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,1905 т	0	0	0	0	0	0	0
19	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Крыши, кровли при ремонте	20 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	2 043,8	362,6	589	1,42	28,4
20	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коньков деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Крыши, кровли при ремонте	80 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	12 776	4 406,4	2 964,8	4,24	339,2
21	ТЕР10-01-022-01 (0)	Подшивка карнизов досками 3П=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; 3Пм=3,93*1,25; Т3Т=57,33*1,15; Т3Тм=0,2*1,25; Деревянные конструкции	0,165 100 м2 потолка	4 866,9735	87,775 4,9125	807,61	143,05	14,48	65,9295	10,88
22	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву потолков 3П=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; 3Пм=0,2*1,25; Т3Т=32,56*1,15; Т3Тм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,165 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	135,14	82,29	1,17	37,444	6,18
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005066 т	29 000		146,9				
23	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы(на чердаке) V=0,5*394/100; Печные работы при ремонте	1,97 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
								3,09	0,08	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 779,85		350,63				
23.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
24	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Шпакатурные работы при ремонте	0,12 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	338,22	223,12	0,23 0	131,4 0	15,77 0
25	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Обраска вентилялов и дымовых кирпичных труб известковой ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,29 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	23,82	19,68	0,86 0	5,0945 0	1,48 0
26	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Обраска вентилялов по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,12 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	70,38	12,92	1,48 0	8,0845 0	0,97 0
27	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
29	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал дообязать к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПМ=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТМ=0*3; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	509,95	77,63	1,27 0	15,6 0	6,24 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
30	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровли	0,2 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	430,2	50,79	3,36 0,57	20,8 0,17	4,16 0,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство желобов настенных	0,76 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	21 172,73	962,19	312,33 39,41	97,4625 2,6375	74,07 2
32	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Общестроительные работы	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51	53,1	3,19
32.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	6 шт.	46,03		276,18				0
33	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из профилированного листа	0,12 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	100,87	99,61	1,02	63,9	7,67
33.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	12 шт.	27,84		334,08				0
34	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа	0,42 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	2 634,24	200,77	5,78	36,8	15,46
35	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа	0,24 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	284,41	112,86	0,25	37,8	9,07
35.1	509-9900	Строительный мусор	0,0024 т	0		0				0
36	ТССЦпг01-01-01-041	Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	17,9 т	374,5 0	0	6 703,55	0	0		
37	ТССЦпг03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>	17,9 т	122,7504 0	0	2 197,23		0		
ИТОГО:			194	822,31		194	20 716,67	8 434,69		1 573,46
Печные работы при ремонте (23)								214,89		11,01
Наименование и значение множителей								Значение		Прямые
Зарплата								374,77*10,05		3 766,44
Машины и механизмы								18,22*6,26		114,06

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	407,46*3,05	1 242,75
Итого		5 123,25
Печные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	(374,77+3,09)*10,05*0,78*0,85	2 506,35
Сметная прибыль	(374,77+3,09)*10,05*0,63*0,8	1 898,75
Итого		9 528,35
Кровли (14)		
Зарплата	198,08*10,05	1 990,7
Машины и механизмы	61,3*6,26	383,74
Материалы	655,58*3,05	1 999,52
Итого		4 373,96
Деревянные конструкции (14)		
Накладные расходы	(198,08+5,4)*10,05*1,18*0,9*0,85	1 840,48
Сметная прибыль	(198,08+5,4)*10,05*0,63*0,85*0,8	879,34
Итого		7 093,78
Кровли (7, 31)		
Зарплата	3376,36*10,05	33 932,42
Машины и механизмы	929,38*6,26	5 817,92
Материалы	117481,77*3,05	358 319,4
Итого		398 069,74
Кровли (7, 31)		
Накладные расходы	(3376,36+114,58)*10,05*1,2*0,9*0,85	32 277,23
Сметная прибыль	(3376,36+114,58)*10,05*0,65*0,85*0,8	15 436,94
Итого		445 783,91
Кровли (12)		
Зарплата	848,39*10,05	8 526,32
Машины и механизмы	571,87*6,26	3 579,91
Материалы	2170,42*3,05	6 619,78
Итого		18 726,01
Теплоизоляционные работы (12)		
Накладные расходы	(848,39+11,04)*10,05*1*0,9*0,85	6 650,7
Сметная прибыль	(848,39+11,04)*10,05*0,7*0,85*0,8	4 145,89
Итого		29 522,6
Кровли (30)		
Зарплата	50,79*10,05	510,44
Машины и механизмы	3,36*6,26	21,03
Материалы	376,05*3,05	1 146,95

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		1 678,42	
Прочие ремонтно-строительные работы (30)			
Накладные расходы	$(50,79+0,57)*10,05*0,78*0,85$	0,66	340,67
Сметная прибыль	$(50,79+0,57)*10,05*0,5*0,8$	0,4	206,47
Итого		2 225,56	
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29)			
Зарплата	7982,86*9,8	9,8	78 232,03
Машины и механизмы	3893,15*6,26	6,26	24 371,12
Материалы	17021,5*3,05	3,05	51 915,58
Итого			154 518,73
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29)			
Накладные расходы	$(7982,86+59,35)*9,8*0,83*0,85$	0,71	55 957,7
Сметная прибыль	$(7982,86+59,35)*9,8*0,65*0,8$	0,52	40 983,1
Итого			251 459,53
Отделочные работы (15, 22, 25, 26)			
Зарплата	123,76*10,05	10,05	1 243,79
Машины и механизмы	3,58*6,26	6,26	22,41
Материалы	268,31*4,28	4,28	1 148,37
Итого			2 414,57
Отделочные работы (15, 22, 25, 26)			
Накладные расходы	$(123,76+0,04)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	995,35
Сметная прибыль	$(123,76+0,04)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	460,35
Итого			3 870,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Зарплата	731,38*10,05	10,05	7 350,37
Машины и механизмы	119,88*6,26	6,26	750,45
Материалы	0	1	0
Итого			8 100,82
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	$(731,38+0)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84	6 174,31
Сметная прибыль	$(731,38+0)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	3 528,18
Итого			17 803,31
Штукатурные работы при ремонте (24)			
Зарплата	223,12*9,8	9,8	2 186,58
Машины и механизмы	0,23*6,26	6,26	1,44
Материалы	114,87*4,28	4,28	491,64
Итого			2 679,66

Штука/уровне работы при ремонте (24)	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(223,12+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67	1 502,38
Итого	$(223,12+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	896,94
Итого			5 078,98
Итого по погрузке			772 366,29
Итого по перевозке			6 703,55
Итого			2 197,23
НДС			781 267,07
Итого		18%	140 628,07
			921 895,14

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"


 Коновалова Н.П.

 Серова Е.А.