


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома - г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, д. 11



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Перетирка штукатурки фасадов палких с земли и лесов ( с расчисткой фасада и откосов от старой краски)	3
1	1/14,41	100 м2 перетертой поверхности 14,41
2	Ремонт штукатурки палких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности 3,43
2/3,43	3	100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,69
3/0,69	4	100 м2 обработанной поверхности 27,44
4/27,44	5	100 м2 обработанной поверхности 14,41
5/14,41	6	100 м2 окрашиваемой поверхности 14,42
6/14,42	7	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 13,5
7/13,5		

Применить коэффициенты на стесненность К=1,15 и на капремонт К=1,15 и К=1,25.

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

*М.В. Макаров*  
*С.Ф. Капель*

М.В. Макаров  
С.Ф. Капель

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин



" " " " 2015г.  
Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Прелетченская, д.11  
Объект - Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 163 -06-15

на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 281,352 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 3 022,06 чел-ч

Сметная заработная плата - 393,499 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены мая 2015 года. (Письмо ГБУ "РПС НО" № УА-1248-И от 22.05.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. основной заработной платы	На един.
<b>ФАСАД</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр61-26-02	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов (с расчисткой фасада и откосов от старой краски)	14,41	556,313	0,1955	8 016	7 786	3	41,0895	592,1	
	(0)	ЗП=469,85*1,15; ЭММ=0,17*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=35,73*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2	540,3275	0			0	0	0	
2	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм	3,43	4 250,081	1,4145	14 578	10 605	5	232,116	796,16	
	(0)	ЗП=2688,51*1,15; ЭММ=1,23*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2	3 091,7865	0			0	0	0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	16,6012 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР15-02-031-01 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ЗП=2887,45*1,15; ЭММ=7,5*1,25; ЗПм=40,5*1,25; ТЗТ=204,06*1,15; ТЗТм=2,06*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,69 100 м2 штукатурив аемой поверхности	5 360,8975 3 320,5675	94,5 50,625	3 699	2 291	65 35	234,669 2,575	161,92 1,78
4	ТЕРr62-25-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Органовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов ( за 2 раза) V=13,72*2; ЗП=56,41*1,15; ЭММ=27,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	27,44 100 м2 обработано и поверхности	417,3815 64,8715	31,74 0	11 453	1 780	871 0	4,9335 0	135,38 0
5	ТЕРr62-25-07 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов V=13,72+0,69; ЗП=306,56*1,15; ЭММ=2,29*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	14,41 100 м2 обработано и поверхности	1 024,3175 352,544	2,6335 0	14 760	5 080	38 0	27,14 0	391,09 0
6	ТЕР15-04-014-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЗП=142,49*1,15; ЭММ=11,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	14,42 100 м2 окрашиваем и поверхности	556,8685 163,8635	14,825 0	8 030	2 363	214 0	11,5805 0	166,99 0
6.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,85078 т	18 979,33		16 147				
7	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11 1; МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15*1,15; ЭММ=7,41*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Отделочные работы; Конструкции из кирпича и блоков	13,5 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	143,49155 756,50967 5	10,651875 0	15 437	10 213	144 0	57,52875 0	776,64 0
8	ТССЦш01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	16,601 т	374,5 0	0 0	6 217	0	0 0	0 0	0 0



	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы			
Итого	5080*4,14	4,14	21 031,2
Конструкции из кирпича и блоков (7)			122 020,04
Накладные расходы	(100087,4+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	93 081,28
Сметная прибыль	(100087,4+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	54 047,2
Итого			269 148,52
Итого по погрузке			6 217
Итого по перевозке			2 038
Итого			8 255
Итого НДС			1 085 891,44
Итого	1085891,44*0,18	18%	195 460,46
			1 281 351,9

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд" Сурова Н.А.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд" Гасанов О.Р.

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы		5080*4,14	21 031,2
Итого		4,14	122 020,04
Конструкции из кирпича и блоков (7)			
Накладные расходы	(100087,4+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	93 081,28
Сметная прибыль	(100087,4+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	54 047,2
Итого			269 148,52
Итого по погрузке			6 217
Итого по перевозке			2 038
Итого			8 255
НДС			1 085 891,44
Итого		18%	195 460,46
			1 281 351,9

СОСТАВИЛ:

Главный специалист ОПГГД СНКО "Региональный фонд"

Сурова Н.А.

ПРОВЕРИЛ:

Начальник ОПГГД СНКО "Региональный фонд"

Серова Е.А.