


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 455-09-16
 Объект - г.Великий Новгород, ул. Предтеченская, д.3 на капитальный ремонт скатной кровли.



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка обрешетки сплошной	3
1	1/13,78	100 м2 покрытия 13,78
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий 2,75
2/2,75		
3	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия 13,78
3/13,78		100 окон
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	1 слуховое окно 5
4/0,05		
5	Устройство слуховых окон (0,4*0,6м - 5шт)	100 м2 проемов 0,02
5/5		
6	Разборка блоков оконных с перелетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах)	100 м2 проемов 0,02
6/0,02		
7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов 0,02
7/0,02		
8	Простая окраска масляными составами по дереву заголений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,21
8/0,21		
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 20,66
9/20,66		
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт. 12
10/12		
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м 1,4
11/1,4		
12	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности 13,78
12/13,78		

1		3
13	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 13/13,78	100 м2 13,78
14	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 14/13,78	100 м2 кровли 13,78
15	Очистка помещений от строительного мусора 15/0,53	100 т мусора 0,53
16	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 16/8,94 + 18/8,94	100 м2 кровли 17,88
17	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 17/44,72	1 м3 изоляции 44,72
18	Устройство желобов настенных 19/1,59	100 м желобов 1,59
19	Исправление кладки дымовой трубы 20/51,22	100 кирпичей 51,22
20	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 21/3,15	100 кирпичей 3,15
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 22/0,37	100 м2 поверхности 0,37
22	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 23/0,37	100 м2 фасада 0,37
23	Установка снегозадержателей 24/1,54	100 м ограждения 1,54
24	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 25/0,8	10 шт. 0,8
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 1 каналов) 26/80	10 шт. 80
26	Укладка ходовых досок 27/0,98	100 м ходов 0,98
27	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 28/0,1	100 шт. 0,1
28	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 29/0,96	100 м 0,96
29	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей 30/0,3	100 шт. 0,3
30	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 31/0,42	100 шт. 0,42

1	2	3
31	Разборка ограждения кровли (прим.) 32/1,58	100 м парапетных решеток 1,58
32	Ограждение кровель перилами 33/1,58	100 м ограждения 1,58
33	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 34/0,24	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,24

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25 МДС 35,п.4.7.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



С.Ф.Кацель

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:


3 114 816,23 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.



Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Прелеченская, д.3
 Объект - г.Великий Новгород, ул. Прелеченская, д.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 456-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 3 114,816 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 4 260,30 чел-ч

Сметная заработная плата - 547,042 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР10-01-083-03 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка обрешетки сплошной ЗП=394,04*0,8; ЭММ=109,5*0,8; ЗПм=11,6*0,8; Маг=3960,47*0; ТЗТ=29,21*0,8; ТЗТм=0,59*0,8; Кровля из оцинкованной стали; Деревянные конструкции	13,776 100 м2 покрытия	402,832 315,232	87,6 9,28	5 549,41	4 342,64	1 206,78 127,84	23,368 0,472	321,92 6,5
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из оцинкованной стали; Крыши, кровли при ремонте	2,754	108,32	0,21	298,31	297,73	0,58	9,1	25,06
2.1	509-9900	Спротивельный мусор	100 м труб и покрытий 0,33048 т	108,11	0	0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листового стали Кровля из оцинкованной стали; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	13,776 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	1 578,45	1 404,19	174,27 0	8,58 0	118,2 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	16,5312 т	0		0				
4	ТЕР58-2-02 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из оцинкованной стали; Крыши, кровли при ремонте	0,05 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	187,65	187,13	0,53 0	309,3 0	15,47 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,28 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство стуховых окон (0,4*0,6м - 5шт) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	5 1 стуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	2 237,14	495,19	153,25 13,5	7,6245 0,1375	38,12 0,69
5.1	[101-0933]	Скобыные каледия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жильих зданий односторонних высотой до 1,5 м	5 комплект	10,05		50,25				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жильих зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-2,5 м2	163,21		- 408,03				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (пухляк) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	1,2 м2	454,71		545,65				
6	ТЕР10-01-027-09 (0)	Разборка блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадь проема до 2 м2 (на фронтонах) Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0177 100 м2 проемов	9 483 2 805,92	468,66 0	167,85	49,66	8,3 0	208 0	3,68 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0177	10 021,053	585,825	177,37	57,11	10,37	239,2	4,23
7.1	[101-0897]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	20,55		20,55				
7.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (пухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	1,77 м2	264,95		468,96				
8	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,214	782,7115	5,75	167,5	146,04	1,23	51,232 5	10,96
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005778 т	29 000		167,56				
9	ТЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринякс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Крылья из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	20,664	253,1855	98,4625	5 231,83	3 018,45	2 034,63	10,200 5	210,78
9.1	[113-8071]	(0) МДС35.п.4.7	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	146,073	1,9			39,26	0,1125	2,32
10	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Крылья из профилированного листа; Крышки, кровли при ремонте	12 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 226,28	217,56	353,4	1,42	17,04
	(0)							0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,4	3 716,38	38,14	5 202,93	725,07	53,4	39,87	55,82
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
12	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	13,776	1	43,3	14 801,82	1 654,42	596,5	9,016	124,2
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2	120,0945	3,2			44,08	0,1625	2,24
13	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	13,776	1 849,41	31,85	25 477,47	3 558,89	438,77	21,35	294,12
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			86,65	0,32	4,41
14	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прям.)	13,776	24	159,3625	339 299,82	8 589,27	2 195,38	47,414	653,18
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2	623,4955	19,4125			267,43	0,9875	13,6
14.1	[101-41361	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	-1 763,328 м2	176,79		- 311 738,76				
14.2	[101-45551	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 763,328 м2	68,12		120 117,9				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	137,76 м2	177,09		24 395,92				
15	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора	0,534	2 368,24	0	1 264,64	1 264,64	0	214,32	114,45
	(0)	V=44,5*1,2/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	53,4 т	0		0				
16	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов	8,944	84,46	6,35	755,41	493,62	56,79	4,52	40,43
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	55,19	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 028,56 м2	5,11		5 255,94				
17	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	44,72 1 м3 изоляция	3 410,779	85,6625	152 530,04	7 699,29	3 830,83	12,167	544,11
17.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитодометные	-45,6144 м3	3 091,13		- 141 000,04				
17.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	45,6144 м3	584,69		26 670,28				
18	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	8,944 100 м2 кровли	84,46	6,35	755,41	493,62	56,79	4,52	40,43
18.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 028,56 м2	5,11		5 255,94				
19	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,591 100 м желобов	27 858,8575	410,9625	44 323,44	2 014,26	653,84	97,462	155,06
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=13*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	51,22 100 кирпичей	228,34	9,25	11 695,57	9 744,09	473,79	14,77	756,52
20.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	5,122 1000 шт.	1 875,9		9 608,36		80,42	0,08	4,1
20.2	509-9900	Строительный мусор	26,1222 т	0		0				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы (сердечное помешение) V=0,8*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	3,152 100 кирпичей	228,34	9,25	719,73	599,64	29,16	14,77	46,56
21.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,3152 1000 шт.	1 449,38		456,84		4,95	0,08	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21.2	509-9900	Строительный мусор	1,60752 т	0		0					
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,37	2 818,46	1,9	1 042,83	687,94	0,7	131,4	48,62	
			100 м2 поверхност и	1 859,31	0			0	0	0	0
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,37	660,3585	12,425	244,33	55,44	4,6	11,534	4,27	
			100 м2 фасада						0	0	0
			1,54	3 448,632	75,875	5 310,89	159,35	116,85	7,6705	11,81	
24	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м отражения	103,477	7,125			10,97	0,3625	0,56	
			-0,462 т	10 826,75		-5 001,96					
24.1	1201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
24.2	1101-7317	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	77 шт.	155,6		11 981,2					
			0,8	1 449,01	3,17	1 159,21	185,1	2,54	18,6	14,88	
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0	
			0,0416 т	0		0					
25.1	509-9900	Строительный мусор									
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 11каналов) V=08*10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	80	424,96	1,06	33 996,8	5 175,2	84,8	5,2	416	
			10 шт.	64,69	0			0	0	0	
26.1	509-9900	Строительный мусор	1,2 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,98 100 м ходов	1 085,1995	16,85 1,9625	1 063,5	54,69	16,51 1,92	4,37 0,1	4,28 0,1
28	ТЕРр58-10-06 (0)	Замена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	70,03	68,98	0,85 0	53,1 0	5,31 0
28.1	[301-5860]	Воронка выгускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	10 шт.	104,49		1 044,9				
29	ТЕРр58-10-01 (0)	Замена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,96 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	6 021,13	458,91	13,2 0	36,8 0	35,33 0
30	ТЕРр58-10-03 (0)	Замена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,3 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	252,17	249,02	2,54 0	63,9 0	19,17 0
30.1	[507-0844]	Колено водосточное диаметром 150 мм (прим.)	30 шт.	310,62		9 318,6				
31	ТЕРр58-22-01 (0)	Замена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,42 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	497,72	197,5	0,45 0	37,8 0	15,88 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0042 т	0		0				
32	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка ограждения кровли (прим.) Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	1,58 100 м парапетных решеток	179,09 177,45	1,64 0	282,96	280,37	2,59 0	14,8 0	23,38 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	1,264 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,58 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	5 448,84	163,49	119,88 11,26	7,6705 0,3625	12,12 0,57
34	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 V=158*0,3*0,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,237 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 168,185 1 102,39	4,425 0,25	276,86	261,27	1,05 0,06	81,719 0,0125	19,37 0
34.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00583 т	29 000		169,08				
35	ТССЦп01-01-01 -041	Попузочные работы: Попузка при автомобильных перевозках мусора строительного с попузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	100,77 т	374,5	0	37 738,37	0	0		
36	ТССЦп03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	100,77 т	122,7504	0	12 369,52		0		
ИТОГО:						434 235,62	55 049,77	12 695,15		4 220,76
						770,88				39,54
Кровля из асбестоцементных листов (32)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата					280,37*9,8		9,8		2 747,63	
Машины и механизмы					2,59*6,26		6,26		16,21	
Материалы					0*4,25		4,25		0	
Итого									2 763,84	
Крыши, кровли при ремонте (32)					(280,37+0)*9,8*0,83*0,85		0,71		1 950,81	
Накладные расходы					(280,37+0)*9,8*0,65*0,8		0,52		1 428,77	
Сметная прибыль									6 143,42	
Итого									8 523,04	

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Общестроительные работы (20, 21)		
Зарплата	10343,73*9,8	101 368,55
Машины и механизмы	502,95*6,26	3 148,47
Материалы	11633,84*5,5	63 986,12
Итого		168 503,14
Печные работы при ремонте (20, 21)		
Накладные расходы	(10343,73+85,37)*9,8*0,78*0,85	67 455,42
Сметная прибыль	(10343,73+85,37)*9,8*0,63*0,8	51 102,59
Итого		287 061,15
Отделочные работы (8, 23, 34)		
Зарплата	462,75*9,8	4 534,95
Машины и механизмы	6,88*6,26	43,07
Материалы	555,71*4,28	2 378,44
Итого		6 956,46
Отделочные работы (8, 23, 34)		
Накладные расходы	(462,75+0,11)*9,8*1,05*0,9*0,85	3 628,82
Сметная прибыль	(462,75+0,11)*9,8*0,55*0,85*0,8	1 678,33
Итого		12 263,61
Кровля из профилированного листа (5, 27)		
Зарплата	549,88*9,8	5 388,82
Машины и механизмы	169,76*6,26	1 062,7
Материалы	2768,86*3,24	8 971,11
Итого		15 422,63
Деревянные конструкции (5, 27)		
Накладные расходы	(5388,82+151,12)*1,18*0,9*0,85	4 985,95
Сметная прибыль	(5388,82+151,12)*0,63*0,85*0,8	2 382,17
Итого		22 790,75
Кровля из профилированного листа (9, 17)		
Зарплата	10717,74*9,8	105 033,85
Машины и механизмы	5865,46*6,26	36 717,78
Материалы	34390,04*3,24	111 423,73
Итого		253 175,36
Теплоизоляционные работы (9, 17)		
Накладные расходы	(105033,85+384,75)*1*0,9*0,85	81 172,32
Сметная прибыль	(105033,85+384,75)*0,7*0,85*0,8	50 600,93
Итого		384 948,61
Кровля из профилированного листа (10, 11, 13, 16, 18, 28, 29, 30, 31)		

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	6463,17*9,8	63 339,07
Машины и механизмы	976,19*6,26	6 110,95
Материалы	53694,6*3,24	173 970,5
Итого		243 420,52
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 13, 16, 18, 28, 29, 30, 31)		
Накладные расходы	(63339,07+849,17)*0,83*0,85	45 573,65
Сметная прибыль	(63339,07+849,17)*0,65*0,8	33 377,88
Итого		322 372,05
Кровли из профлированного листа (12, 14, 19, 24, 33)		
Зарплата	12580,79*9,8	123 291,74
Машины и механизмы	3682,45*6,26	23 052,14
Материалы	232675,86*3,24	753 869,79
Итого		900 213,67
Кровли (12, 14, 19, 24, 33)		
Накладные расходы	(123291,74+4079,05)*1,2*0,9*0,85	117 181,13
Сметная прибыль	(123291,74+4079,05)*0,65*0,85*0,8	56 043,15
Итого		1 073 437,95
Отделочные работы (22)		
Зарплата	687,94*9,8	6 741,81
Машины и механизмы	0,7*6,26	4,38
Материалы	354,18*4,28	1 515,89
Итого		8 262,08
Штукатурные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(6741,81+0)*0,79*0,85	4 517,01
Сметная прибыль	(6741,81+0)*0,5*0,8	2 696,72
Итого		15 475,81
Кровли из профлированного листа (15)		
Зарплата	1264,64*9,8	12 393,47
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0	0
Итого		12 393,47
Прочие ремонтно-строительные работы (15)		
Накладные расходы	(12393,47+0)*0,78*0,85	8 179,69
Сметная прибыль	(12393,47+0)*0,5*0,8	4 957,39
Итого		25 530,55
Общестроительные работы (6, 7)		
Зарплата	106,77*9,8	1 046,35

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	18,67*6,26	116,87
Материалы	709,29*5,5	3 901,1
Итого		5 064,32
Деревянные конструкции (6, 7)		
Накладные расходы	(1046,35+0)*1,18*0,9*0,85	941,72
Сметная прибыль	(1046,35+0)*0,63*0,85*0,8	449,93
Итого		6 455,97
Общестроительные работы (25, 26)		
Зарплата	5360,3*9,8	52 530,94
Машины и механизмы	87,34*6,26	546,75
Материалы	29708,37*5,5	163 396,04
Итого		216 473,73
Крыши, кровли при ремонте (25, 26)		
Накладные расходы	(52530,94+0)*0,83*0,85	37 296,97
Сметная прибыль	(52530,94+0)*0,65*0,8	27 316,09
Итого		281 086,79
Кровля из оцинкованной стали (3)		
Зарплата	1404,19*9,8	13 761,06
Машины и механизмы	174,27*6,26	1 090,93
Материалы	0	0
Итого		14 851,99
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(13761,06+0)*1,1*0,9*0,85	11 559,29
Сметная прибыль	(13761,06+0)*0,7*0,85*0,8	6 605,31
Итого		33 016,59
Кровля из оцинкованной стали (2, 4)		
Зарплата	484,86*9,8	4 751,63
Машины и механизмы	1,11*6,26	6,95
Материалы	0	0
Итого		4 758,58
Крыши, кровли при ремонте (2, 4)		
Накладные расходы	(4751,63+0)*0,83*0,85	3 373,66
Сметная прибыль	(4751,63+0)*0,65*0,8	2 470,85
Итого		10 603,09
Кровля из оцинкованной стали (1)		
Зарплата	4342,64*9,8	42 557,87
Машины и механизмы	1206,78*6,26	7 554,44

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0	0
Итого		50 112,31
Деревянные конструкции (1)		
Накладные расходы	(42557,87+1252,83)*1,18*0,9*0,85	39 429,63
Сметная прибыль	(42557,87+1252,83)*0,63*0,85*0,8	18 838,6
Итого		108 380,54
Итого		2 589 566,88
Итого по погрузке		37 738,37
Итого по перевозке		12 369,52
Итого		2 639 674,77
НДС		475 141,46
Итого	2639674,77*0,18	3 114 816,23

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОТТУ СНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова

Е.А. Серова