

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 455-09-16
 Объект - г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, д.9 -на капитальный ремонт скатной кровли.



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка обрешетки сплошной 1/13,78	3 100 м2 покрытия 13,78
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/2,75	100 м труб и покрытий 2,75
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/13,78	100 м2 покрытия 13,78
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,05	100 окон 0,05
5	Устройство слуховых окон (0,4*0,6м- 5шт)	1 слуховое окно 5
6	Разборка блоков оконных с перелетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) 6/0,02	100 м2 проемов 0,02
7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 7/0,02	100 м2 проемов 0,02
8	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 8/0,21	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,21
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 9/20,66	100 м2 обрабатываемой поверхности 20,66
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 10/12	1 шт. 12
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 11/1,4	100 м 1,4
12	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 12/13,78	100 м2 изолируемой поверхности 13,78

1		3
13	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2 13,78
14	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)	100 м2 кровли 13,78
15	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора 0,53
16	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли 17,88
17	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции 44,72
18	Устройство желобов настенных	100 м желобов 1,59
19	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей 51,22
20	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение)	100 кирпичей 3,15
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности 0,37
22	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада 0,37
23	Установка снегозадержателей	100 м ограждения 1,54
24	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт. 0,8
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 1 каналов)	10 шт. 80
26	Укладка ходовых досок	100 м ходов 0,98
27	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт. 0,1
28	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м 0,96
29	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт. 0,3
30	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт. 0,42

1	3
31 Разборка ограждения кровли (прим.)	100 м парапетных решеток 1,58
32 Ограждение кровель перилами 32/1,58	100 м ограждения 1,58
33 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 34/0,24	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,24

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25 МДС 35, п.4.7.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

С.Ф. Калель


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

3 148 818,83 руб

Генеральный директор СНИКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" ____ " ____ 20__ г.

20__ г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Предтеченская, д.9
Объект - г.Великий Новгород, ул. Предтеченская, д.9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 455-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость -

3 148,819 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

4 361,14 чел-ч

Сметная заработная плата -

558,782 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР10-01-083-03 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка обрешетки сплошной ЗП=394,04*0,8; ЭММ=109,5*0,8; ЗПм=11,6*0,8; Мат=3960,47*0; ТЗТ=29,21*0,8; ТЗТм=0,59*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	13,776	402,832	87,6	5 549,41	4 342,64	1 206,78	23,368	321,92		
			100 м2 покрытия	315,232	9,28				127,84	0,472	6,5	
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,754	108,32	0,21	298,31	297,73	0,58	9,1	25,06		
			100 м труб и покрытий	108,11	0				0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,33048 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	13,776	219,85	30,96	3 028,65	2 602,15	426,5	15,9	219,04
			100 м2 покрытия	188,89	0		0	0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	16,5312 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,05	3 753,08	10,55	187,65	187,13	0,53	309,3	15,47
			100 окон	3 742,53	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,28 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (0,4*0,6м - 5шт.) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	5	447,428	30,65	2 237,14	495,19	153,25	7,6245	38,12
			1 слуховое окно	99,038	2,7			13,5	0,1375	0,69
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	5 комплект	10,05		50,25				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-2,5 м2	163,21		- 408,03				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (пухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	1,2 м2	454,71		545,65				
6	ТЕР10-01-027-09 (0)	Разборка блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0177	9 483	468,66	167,85	49,66	8,3	208	3,68
			100 м2 проемов	2 805,92	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами старенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	0,0177	10 021,053	585,825	177,37	57,11	10,37	239,2	4,23
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	3 226,808	0			0	0	0
7.1	[101-0897]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными перелетами и жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	20,55		20,55				
7.2	[203-0176]	Окна неотрывалошнса (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	1,77 м2	264,95		468,96				
8	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	0,214	782,7115	5,75	167,5	146,04	1,23	51,232	10,96
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхност и	682,4215	0,25			0,05	0,0125	0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005778 т	29 000		167,56				
9	ТЕР26-02-018-02	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	20,664	253,1855	98,4625	5 231,83	3 018,45	2 034,63	10,200	210,78
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			39,26	0,1125	2,32
9.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПРИДАКС 3000" для древесины	427,7448 кг	17,63		7 541,14				
10	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	12	102,19	29,45	1 226,28	217,56	353,4	1,42	17,04
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,4	3 716,38	38,14	5 202,93	725,07	53,4	39,87	55,82
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
12	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	13,776	1	43,3	14 801,82	1 654,42	596,5	9,016	124,2
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2	120,0945	3,2			44,08	0,1625	2,24
			Изолируемо и поверхност и							
13	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	13,776	1 849,41	31,85	25 477,47	3 558,89	438,77	21,35	294,12
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			86,65	0,32	4,41
14	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прям.)	13,776	24	159,3625	339 299,82	8 589,27	2 195,38	47,414	653,18
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2	623,4955	19,4125			267,43	0,9875	13,6
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	-1 763,328	176,79		- 311 738,76				
14.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-100-0,7	1 763,328	68,12		120 117,9				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	137,76	177,09		24 395,92				
15	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора	0,534	2 368,24	0	1 264,64	1 264,64	0	214,32	114,45
	(0)	V=44,5*1,2/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	100 т	2 368,24	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	53,4	0		0				
			т							
16	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов	8,944	84,46	6,35	755,41	493,62	56,79	4,52	40,43
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	55,19	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[101-7194]	ИЗОСПАНА	1 028,56 м2	5,11		5 255,94				
17	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	44,72 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	152 530,04	7 699,29	3 830,83	12,167	544,11
17.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-45,6144 м3	3 091,13		- 141 000,04				
17.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	45,6144 м3	584,69		26 670,28				
18	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	8,944 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	755,41	493,62	56,79	4,52	40,43
18.1	[101-7194]	ИЗОСПАНА	1 028,56 м2	5,11		5 255,94				
19	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПМ=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТМ=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,591 100 м желобов	27 858,8575	410,9625 51,85	44 323,44	2 014,26	653,84	97,462	155,06
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=13*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	51,22 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	11 695,57	9 744,09	473,79	14,77	756,52
20.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	5,122 1000 шт.	1 875,9		9 608,36				4,1
20.2	509-9900	Строительный мусор	26,1222 т	0		0				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=0,8*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	3,152 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	719,73	599,64	29,16	14,77	46,56
21.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,3152 1000 шт.	1 449,38		456,84				0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21.2	509-9900	Строительный мусор	1,60752 т	0		0					
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Опущка ривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Шпукатурные работы при ремонте	0,37	2 818,46	1,9	1 042,83	687,94	0,7	131,4	48,62	
			100 м2 поверхност и	1 859,31	0			0	0	0	0
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Ожраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,37	660,3585	12,425	244,33	55,44	4,6	11,534	4,27	
			100 м2 фасада	149,8335	0			0	0	0	0
			1,54	3 448,632	75,875	5 310,89	159,35				
24	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м ограждения	103,477	7,125			10,97	0,3625	0,56	
			-0,462	10 826,75		-5 001,96					
			т								
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	77	155,6		11 981,2					
			шт.								
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,8	1 449,01	3,17	1 159,21	185,1	2,54	18,6	14,88	
			10 шт.	231,38	0			0	0	0	0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0					
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 11каналов) V=08*10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	80	424,96	1,06	33 996,8	5 175,2	84,8	5,2	416	
			10 шт.	64,69	0			0	0	0	0
26.1	509-9900	Строительный мусор	1,2 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,98	085,1995	16,85	1 063,5	54,69	16,51	4,37	4,28
	(0) МДС35 п.4.7	ЗТ=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗТМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Крылья из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625			1,92	0,1	0,1
28	ТЕРр58-10-06	Замена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,1	700,28	8,46	70,03	68,98	0,85	53,1	5,31
	(0)	Крылья из профилированного листа; Крыши, крылья при ремонте	100 шт.	689,77	0			0	0	0
28.1	[301-58601	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	10 шт.	104,49		1 044,9				
29	ТЕРр58-10-01	Замена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,96	6 272,01	13,75	6 021,13	458,91	13,2	36,8	35,33
	(0)	Крылья из профилированного листа; Крыши, крылья при ремонте	100 м	478,03	0			0	0	0
30	ТЕРр58-10-03	Замена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	0,3	840,57	8,46	252,17	249,02	2,54	63,9	19,17
	(0)	Крылья из профилированного листа; Крыши, крылья при ремонте	100 шт.	830,06	0			0	0	0
30.1	[507-0844]	Колено водосточное диаметром 150 мм (прим.)	30 шт.	310,62		9 318,6				
31	ТЕРр58-22-01	Замена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,42	1 185,04	1,06	497,72	197,5	0,45	37,8	15,88
	(0)	Крылья из профилированного листа; Крыши, крылья при ремонте	100 шт.	470,23	0			0	0	0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0042 т	0		0				
32	ТЕРр58-4-01	Разборка ограждения кровли (прим.)	1,58	179,09	1,64	282,96	280,37	2,59	14,8	23,38
	(0)	Крылья из асбестоцементных листов; Крыши, крылья при ремонте	100 м парапетных решеток	177,45	0			0	0	0
32.1	509-9900	Строительный мусор	1,264 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,58 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	5 448,84	163,49	119,88 11,26	7,6705 0,3625	12,12 0,57
34	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перешегов, пруб диаметром менее 50 мм и т.д., количество окрасок 2 V=158*0,3*0,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,237 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 168,185 1 102,39	4,425 0,25	276,86	261,27	1,05	81,719	19,37 0
34.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00583 т	29 000		169,08				
35	ТССЦпг01-01-01 -041	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	100,77 т	374,5	0	37 738,37	0	0		
36	ТССЦпг03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	100,77 т	122,7504	0	12 369,52		0		
ИТОГО:						435 685,82	56 247,73	12 947,38		4 321,6
						770,88				39,54

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

	Значение	Прямые
Зарплата	2602,15*9,8	9,8
Машины и механизмы	426,5*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		28 170,96
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)	(2602,15+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84
Накладные расходы	(2602,15+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48
Сметная прибыль		21 420,9
Итого		12 240,51
		61 832,37

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2, 4, 32)			
Зарплата			
Машины и механизмы	765,23*9,8	9,8	7 499,25
Материалы	3,7*6,26	6,26	23,16
Итого	0*4,25	4,25	0
Крыши, кровли при ремонте (2, 4, 32)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(765,23+0)*9,8*0,83*0,85	0,71	5 324,47
Итого	(765,23+0)*9,8*0,65*0,8	0,52	3 899,61
Общестроительные работы (20, 21)			
Зарплата			
Машины и механизмы	10343,73*9,8	9,8	101 368,55
Материалы	502,95*6,26	6,26	3 148,47
Итого	11633,84*5,5	5,5	63 986,12
Печные работы при ремонте (20, 21)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(10343,73+85,37)*9,8*0,78*0,85	0,66	67 455,42
Итого	(10343,73+85,37)*9,8*0,63*0,8	0,5	51 102,59
Отделочные работы (8, 23, 34)			
Зарплата			
Машины и механизмы	462,75*9,8	9,8	4 534,95
Материалы	6,88*6,26	6,26	43,07
Итого	555,71*4,28	4,28	2 378,44
Отделочные работы (8, 23, 34)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(462,75+0,11)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	3 628,82
Итого	(462,75+0,11)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	1 678,33
Кровля из профилированного листа (5, 27)			
Зарплата			
Машины и механизмы	549,88*9,8	9,8	5 388,82
Материалы	169,76*6,26	6,26	1 062,7
Итого	2768,86*3,24	3,24	8 971,11
Деревянные конструкции (5, 27)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(5388,82+151,12)*1,18*0,9*0,85	0,9	4 985,95
Итого	(5388,82+151,12)*0,63*0,85*0,8	0,43	2 382,17
Кровля из профилированного листа (9, 17)			
Зарплата			
Машины и механизмы	22 790,75		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	10717,74*9,8	9,8	105 033,85
Материалы	5865,46*6,26	6,26	36 717,78
Итого	34390,04*3,24	3,24	111 423,73
Теплоизоляционные работы (9, 17)			253 175,36
Накладные расходы	(105033,85+384,75)*1*0,9*0,85	0,77	81 172,32
Сметная прибыль	(105033,85+384,75)*0,7*0,85*0,8	0,48	50 600,93
Итого			384 948,61
Кровля из профилированного листа (10, 11, 13, 16, 18, 28, 29, 30, 31)			
Зарплата			
Машины и механизмы	6463,17*9,8	9,8	63 339,07
Материалы	976,19*6,26	6,26	6 110,95
Итого	53694,6*3,24	3,24	173 970,5
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 13, 16, 18, 28, 29, 30, 31)			243 420,52
Накладные расходы	(63339,07+849,17)*0,83*0,85	0,71	45 573,65
Сметная прибыль	(63339,07+849,17)*0,65*0,8	0,52	33 377,88
Итого			33 377,88
Кровля из профилированного листа (12, 14, 19, 24, 33)			322 372,05
Зарплата			
Машины и механизмы	12580,79*9,8	9,8	123 291,74
Материалы	3682,45*6,26	6,26	23 052,14
Итого	232675,86*3,24	3,24	753 869,79
Кровли (12, 14, 19, 24, 33)			900 213,67
Накладные расходы	(123291,74+4079,05)*1,2*0,9*0,85	0,92	117 181,13
Сметная прибыль	(123291,74+4079,05)*0,65*0,85*0,8	0,44	56 043,15
Итого			56 043,15
Отделочные работы (22)			1 073 437,95
Зарплата			
Машины и механизмы	687,94*9,8	9,8	6 741,81
Материалы	0,7*6,26	6,26	4,38
Итого	354,18*4,28	4,28	1 515,89
Плукатурные работы при ремонте (22)			8 262,08
Накладные расходы	(6741,81+0)*0,79*0,85	0,67	4 517,01
Сметная прибыль	(6741,81+0)*0,5*0,8	0,4	2 696,72
Итого			15 475,81
Кровля из профилированного листа (15)			
Зарплата			
	1264,64*9,8	9,8	12 393,47

Наименование и значение множителей			
	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0	1	0
Итого			12 393,47
Прочие ремонтно-строительные работы (15)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(12393,47+0)*0,78*0,85	0,66	8 179,69
Итого	(12393,47+0)*0,5*0,8	0,4	4 957,39
Кровля из асбестоцементных листов (1)			25 530,55
Зарплата			
Машины и механизмы	4342,64*9,8	9,8	42 557,87
Материалы	1206,78*6,26	6,26	7 554,44
Итого	0	1	0
Деревянные конструкции (1)			50 112,31
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(42557,87+1252,83)*1,18*0,9*0,85	0,9	39 429,63
Итого	(42557,87+1252,83)*0,63*0,85*0,8	0,43	18 838,6
Общестроительные работы (6, 7)			108 380,54
Зарплата			
Машины и механизмы	106,77*9,8	9,8	1 046,35
Материалы	18,67*6,26	6,26	116,87
Итого	709,29*5,5	5,5	3 901,1
Деревянные конструкции (6, 7)			5 064,32
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1046,35+0)*1,18*0,9*0,85	0,9	941,72
Итого	(1046,35+0)*0,63*0,85*0,8	0,43	449,93
Общестроительные работы (25, 26)			6 455,97
Зарплата			
Машины и механизмы	5360,3*9,8	9,8	52 530,94
Материалы	87,34*6,26	6,26	546,75
Итого	29708,37*5,5	5,5	163 396,04
Кровли, кровли при ремонте (25, 26)			216 473,73
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(52530,94+0)*0,83*0,85	0,71	37 296,97
Итого	(52530,94+0)*0,65*0,8	0,52	27 316,09
Итого			281 086,79
Итого по погрузке			2 618 382,64
			37 738,37

Итого по перевозке	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		12 369,52	
НДС		2 668 490,53	
Итого	2668490,53*0,18	18%	480 328,3
Итого		3 148 818,83	

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СЧКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СЧКО "Региональный фонд"




Н.А. Сурова
Е.А. Серова