


Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №140-05-16

г. Великий Новгород, ул. Радищев, д. 21

Капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0,03	
2	Устройство основания под трубопровода песчаного	10 м3 основания	0,12	
3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	4	
4	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	100 м3 грунта	0,02	
5	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м	0,6	
6	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,6	
7	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,08	
8	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,1	
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 19 км	т	1,308	
10	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,308	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35.14.7); стесненность-1,2 (МДС 35.14.1)

СОСТАВИЛ:

Подпись: Мещеряков А.И.
Подпись: Мещеряков А.И.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

2015г.

2015г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения
 Объект : г. Великий Новгород, ул. Радистов. д. 21

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 140-05-16


на капитальный ремонт системы водоотведения

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 76,100 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 162,06 чел-ч
 Сметная заработная плата - 21,422 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1148-И от 22.05.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР23-1-05 (0)	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м Санитарно-технические работы внутри: канализация; Земляные работы, выполняемые ручным способом при ремонте	0,03 100 м3 грунта	8 652,88 6 166,91	10,58 0	239,59	185,01	0,32 0	519,1 0	15,57 0
2	ТЕР23-01-001-01 (0) МДС35 п.4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1	Устройство основания под трубопроводы песчаного V=1,2/10; ЗП=126,89*1,15*1,2; ЭММ=34,96*1,25*1,2; ЗПм=5,13*1,25*1,2; ТЗТ=10,2*1,15*1,2; ТЗТм=0,35*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутри: канализация; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	0,12 10 м3 основания	936,1682 175,1082	52,44 7,695	112,34	21,01	6,29 0,92	14,076 0,525	1,69 0,06



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	ТЕР16-07-006-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.П.4.7	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм ЗП=24,88*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,8*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4 1 сальник	4 34,3344	54,2444	0	216,98	137,34	0	2,484	9,94
4	ТЕРр51-3-01 (0)	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Земляные работы, выполняемые ручным способом при ремонте	0,02 100 м3 грунта	6 073,58 5 631,12	2,12 0	121,47	112,62	0,04 0	474 0	9,48 0	
5	ТЕРр65-2-03 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,6 100 м трубопрово да с фасонными частями	1 453,74 1 436,12	17,62 9,44	872,24	861,67	10,57 5,66	111,5 0,48	66,9 0,29	
5.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	1,308 т	0	0	0					
6	ТЕР16-04-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,6 100 м трубопрово да	7 586,2608 1 283,6208	10,86 1,47	4 551,76	770,17	6,52 0,88	85,008 0,075	51 0,05	
6.1	[301-5609]	Хомут металлический с шпурлом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	22 шт.	20	440						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР46-03-010-01 (0)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 Санитарно-технические работы внутренне: канализации; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,08 100 отверстий	679,04 219,81	459,23 63,73	54,32	17,58	36,74	15,17	1,21
8	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 Санитарно-технические работы внутренне: канализации; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,1 1 м3 заделки	1 933,37 679,57	26,15 0	193,34	67,96	2,62	55,16	5,52
9	ТССЦшр03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; Санитарно-технические работы внутренне: канализации; Перевозка	1,308 т	122,7504	0	160,56		0		
10	ТССЦшр01-01-01-041	Попорочные работы: Попорочка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	1,308 т	374,5 0	0 0	489,85	0	0		
Итого:						6 822,04	2 173,36	63,1		161,31
			Наименование и значение множителей					12,56		0,75

Санитарно-технические работы внутренне: канализация (5)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Внутренне санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (5)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Санитарно-технические работы внутренне: канализация (7, 8)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

	Значение	Прямые
Зарплата	861,67*9,8	8 444,37
Машины и механизмы	10,57*6,26	66,17
Материалы	0*3,32	0
Итого		8 510,54
Внутренне санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (5)	(8444,37+55,47)*0,74*0,85	5 354,9
Накладные расходы	(8444,37+55,47)*0,5*0,8	3 399,94
Сметная прибыль		17 265,38
Итого		17 265,38
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (7, 8)		
Зарплата	85,54*9,8	838,29
Машины и механизмы	39,36*6,26	246,39
Материалы	122,77*3,32	407,6
Итого		1492,37

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7, 8)		1 492,28
	Накладные расходы		
	Сметная прибыль	$(838,29+49,98)*1,1*0,9*0,85$	746,15
Итого		$(838,29+49,98)*0,7*0,85*0,8$	426,37
	Санитарно-технические работы внутренне: канализация (3, 6)		2 664,8
	Зарплата		
	Машины и механизмы	907,51*9,8	8 893,6
	Материалы	6,52*6,26	40,82
Итого		4294,71*3,32	14 258,44
	Сантехнические работы - внутренне (грубопровода, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 6)		23 192,86
	Накладные расходы		
	Сметная прибыль	$(8893,6+8,62)*1,28*0,9*0,85$	8 724,18
Итого		$(8893,6+8,62)*0,83*0,85*0,8$	4 985,24
	Санитарно-технические работы внутренне: канализация (1, 4)		36 902,28
	Зарплата		
	Машины и механизмы	297,63*9,8	2 916,77
	Материалы	0,36*6,26	2,25
Итого		83,07*3,32	275,79
	Земляные работы, выполняемые ручным способом при ремонте (1, 4)		3 194,81
	Накладные расходы		
	Сметная прибыль	$(2916,77+0)*0,75*0,85$	1 866,73
Итого		$(2916,77+0)*0,45*0,8$	1 050,04
	Санитарно-технические работы внутренне: канализация (2)		6 111,58
	Зарплата		
	Машины и механизмы	21,01*9,8	205,9
	Материалы	6,29*6,26	39,38
Итого		85,03*3,32	282,3
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (2)		527,58
	Накладные расходы		
	Сметная прибыль	$(205,9+9,02)*1,3*0,85$	238,56
Итого		$(205,9+9,02)*0,89*0,85*0,8$	131,1
Итого			897,24
	Итого по погрузке		63 841,28
	Итого по перевозке		489,85
Итого			160,56
			650,41

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			64 491,69
НДС		64491,69*0,18	11 608,5
Итого		18%	76 100,19

Прежельная стоимость: 1818*60=109080руб

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова