


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

г. Великий Новгород, ул. Рейдова, д. 1

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор ООО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин  
" 20 " \_\_\_\_\_ 20\_\_ год



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7,65	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали посков, сайдингов, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,9	
3	Разборка обшивки фронтонов досками	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,42	
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	7,65	
5	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	
6	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,62	
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработываемой поверхности	11,475	
8	Устройство подкровельной пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолирующей поверхности	7,65	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	7,65	
10	Устройство контробрешетки из брусков под кровлю из профлиста (50*50)	100 м2	7,65	
11	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля (Применительно)	100 м2 кровли	7,65	
12	Устройство слуховых окон(2,1*1,0)	1 слуховое окно	3	
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,063	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,5	
15	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок(Узел крепления к мауэрлату)	100 кг анкеров	0,48	
16	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,42	

17	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,62	
18	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0,42	
19	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62	
20	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,18	
21	Исправление кладки дымовой трубы(вентголова)- 2,79м3*394/100)	100 кирпичей	10,99	
22	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,2136	
23	Окраска поверхности вентиляторов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,2136	
24	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в 4 канала	10 шт.	0,8	
24	Установка снегозадержания	100мп	0,9	
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,8	
27	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	25	
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	25	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 38 пр. 3.7), стесненность-1,15 (МДС 38 пр. 3.7)

СОСТАВИЛ:

*М.И. Мухомов*  
*Прод. работ: Мухомов - Киселев с 01.09.00*

ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

201 г.

201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Рейлюва, д.1  
Объект: Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 280-07-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чережка №

Сметная стоимость - 1 243,866 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 779,64 чел-ч

Сметная заработная плата - 224,657 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№1 <Иет раздела>

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, занят. обл. машин	Всего
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин В т.ч. Основной заработной платы	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	7,65	226,51	43,07	1 732,8	1 403,32	329,49	15,16	115,97
1.1	509-9900	Строительный мусор	10,71 т	0		0		69,16	0,46	3,52
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,9	108,32	0,21	97,49	97,3	0,19	9,1	8,19
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий 0,108 т	108,11	0	0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-012-01 (0) МДСЗ8 п.3.3.1	Разборка обшивки фронтонов досками ЗП=477,35*0,8; ЭММ=59,62*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=3640,62*0; ТЗТ=36,3*0,8; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,42 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	429,576 381,88	47,696 0	180,42	160,39	20,03	29,04	12,2
4	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (ущирение и замена существующих конструкций; разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	7,65 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 681,85	1 445,01	236,84	15,9	121,64
4.1	509-9900	Строительный мусор	6,885 т	0		0				
5	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глухových окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,03 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	112,59	112,28	0,32	309,3	9,28
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,168 т	0		0				
6	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из строганных досок Кровля из профилированного листа; Перекрытия при ремонте	0,62 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	224,22	206,02	18,2	28,87	17,9
6.1	509-9900	Строительный мусор	1,4818 т	0		0		9,75	0,8	0,5
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДСЗ5.л.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	11,475 100 м2 обрабатывае мой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	2 905,3	1 676,19	1 129,86	10,2005	117,05
7.1	[113-8071]	Антисептик-антгнипрен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	237,5325 кг	17,63		4 187,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подкровельной пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	7,65 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	8 219,65	918,72	331,25 24,48	9,016 0,1625	68,97 1,24
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	7,65 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	14 147,99	1 976,3	243,65 48,12	21,35 0,32	163,33 2,45
10	ТЕРр58-12-04 (0)	Устройство контрообрешетки из брусков под кровлю из профлиста (50*50) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	7,65 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	10 596,09	1 704,11	87,21 12,01	18,41 0,08	140,84 0,61
11	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простака кровли (Применительно) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	7,65 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	176 089,48	4 457,43	1 219,12 148,51	44,3095 0,9875	338,97 7,55
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"(Исключена)	- 933,3 м2	176,79		- 164 998,11				
11.2	[101-4588]	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер(красный) МП20-1100-0,7	933,3 м2	79,26		73 973,36				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	93,33 м2	177,09		16 527,81				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,93 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 207,23	96,23	70,56 6,63	7,6705 0,3625	7,13 0,34
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,279 т	10 826,75		-3 020,66				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	46,5 шт.	155,6		7 235,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(2,1*1,0) ЗП=8,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	3 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 342,28	297,11	91,95 8,1	7,6245 0,1375	22,87 0,41
13.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		- 244,82				
13.2	[203-0177]	Окна односторонней конструкции с жалюзийной решеткой	6,3 м2	454,71		2 864,67				
13.3	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухсторонних (независимо от высоты)	3 комплект	41,1		123,3				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов У=6,3/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,063 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	49,31	42,99	0,36 0,02	51,2325 0,0125	3,23 0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001544 т	29 000		44,76				
15	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,5 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 858,19	258,96	19,07 0	39,87 0	19,94 0
16	ТЕРр54-11-01 (0)	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок(Узел крепления к мауэрлату) У=0,8*60/100; Кровля из профилированного листа; Перекрытия при ремонте	0,48 100 кг анкеров	967,08 120,5	1 0	464,2	57,84	0,48 0	10,05 0	4,82 0
17	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки	0,42 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 548,9525	74,525 0	1 790,92	230,56	31,3 0	41,745 0	17,53 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки	0,62	4	87,775	3 034,67	537,52	54,42	65,9295	40,88
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м2 потолка	866,9735	4,9125			3,05	0,25	0,16
19	ТЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	0,42	723,5195	7,075	303,88	180,46	2,97	32,2575	13,55
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхности	429,6745	0,25			0,11	0,0125	0,01
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,01134 т	29 000		328,86				
20	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,62	819,02	7,075	507,79	309,23	4,39	37,444	23,22
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхности	498,755	0,25			0,16	0,0125	0,01
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,019034 т	29 000		551,99				
21	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,18	1	16,85	195,34	10,05	3,03	4,37	0,79
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625			0,35	0,1	0,02
22	ТЕР60-10-01	Исправление кляжи льмовой трубы(вентололовки- 2,79м3*394/100)	10,99	228,34	9,25	2 509,46	2 090,74	101,66	14,77	162,32
	(0)	Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 кирпичей	190,24	1,57			17,25	0,08	0,88
22.1	[404-0276]	Кирпич глиняный для льмовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1,099 1000 шт.	1 772,3		1 947,76				
22.2	509-9900	Строительный мусор	5,6049 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРr61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,2136 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	602,02	397,15	0,41 0	131,4 0	28,07 0
24	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС3.п.4.7	Окраска поверхности вентиляторов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,2136 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	141,05	32	2,65 0	11,5345 0	2,46 0
25	ТЕРr58-21-01 (0)	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 каналов) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,8 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 159,21	185,1	2,54 0	18,6 0	14,88 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				
26	ТЕРr58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,8 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	1 019,9	155,26	2,54 0	15,6 0	12,48 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,012 т	0		0				
27	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС3.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,8 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	834,74	526,27	7,41 0	50,025 0	40,02 0
28	ТСЦп01-01-01 -041	Потрубочные работы; Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную Цед=5,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	25 т	374,5 0	0 0	9 362,5	0	0 0		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССИШ03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	25	122,7504	0	3 068,75		0		
ИТОГО:										
На оцененные условия труда										
Кэлл=0,15; Кмаш=0,15; Ккзм=0,15; Кгтг=0,15; Кгзм=0,15										
ИТОГО:										
Кровля из профилированного листа (13, 21)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Деревянные конструкции (13, 21)										
Накта дные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровля из профилированного листа (5, 9, 10, 15, 25, 26)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Крыши, кровли при ремонте (5, 9, 10, 15, 25, 26)										
Накта дные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровля из профилированного листа (8, 11, 12)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Кровли (8, 11, 12)										
Накта дные расходы										

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

353,23*9,8	174	19	4 011,9	1 528,53
109,23*6,26	530,09	564,54	369,5	18,99
3878,63*3,24	3 536,47	2 934,68	601,79	229,28
(353,23+9,72)*9,8*1,18*0,9*0,85	178	22	55,43	2,85
(353,23+9,72)*9,8*0,63*0,85*0,8	066,56	499,22	4 613,69	1 757,81
			424,93	21,84
5050,81*9,8				
408,63*6,26				
24146,64*3,24				
9,8				
6,26				
3,24				
(5050,81+69,15)*9,8*0,83*0,85			0,71	35 625
(5050,81+69,15)*9,8*0,65*0,8			0,52	26 091
				192 007
6293,24*9,8			9,8	61 674
1864,07*6,26			6,26	11 669
110140,85*3,24			3,24	356 856
				430 199
(61674+2024)*1,2*0,9*0,85			0,92	58 602

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль		
Итого	(61674+2024)*0,65*0,85*0,8	28 027
Кровля из профилированного листа (7)		516 828
Зарплата	1927,62*9,8	18 891
Машины и механизмы	1299,34*6,26	8 134
Материалы	4286,96*3,24	13 890
Итого		40 915
Теплоизоляционные работы (7)		
Накладные расходы	(18891+246)*1*0,9*0,85	14 735
Сметная прибыль	(18891+246)*0,7*0,85*0,8	9 186
Итого		64 836
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	1725,71*9,8	16 912
Машины и механизмы	379,13*6,26	2 373
Материалы	0*4,25	0
Итого		19 285
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(16912+779)*0,83*0,85	12 561
Сметная прибыль	(16912+779)*0,65*0,8	9 199
Итого		41 045
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	1661,76*9,8	16 285
Машины и механизмы	272,37*6,26	1 705
Материалы	0*4,25	0
Итого		17 990
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Накладные расходы	(16285+0)*1,1*0,9*0,85	13 679
Сметная прибыль	(16285+0)*0,7*0,85*0,8	7 817
Итого		39 486
Отделочные работы (14, 19, 20, 24)		
Зарплата	649,38*9,8	6 364
Машины и механизмы	11,93*6,26	75
Материалы	1352,58*4,22	5 708
Итого		12 147
Отделочные работы (14, 19, 20, 24)		
Накладные расходы	(6364+3)*1,05*0,9*0,85	5 094
Сметная прибыль	(6364+3)*0,55*0,85*0,8	2 356

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		19 597
Отделочные работы (23)		
Зарплата	456,72*9,8	4 476
Машины и механизмы	0,47*6,26	3
Материалы	204,47*4,22	863
Итого		5 342
Плужагурные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	(4476+0)*0,79*0,85	2 999
Сметная прибыль	(4476+0)*0,5*0,8	1 790
Итого		10 131
Общестроительные работы (3, 17, 18)		
Зарплата	1067,74*9,8	10 464
Машины и механизмы	121,61*6,26	761
Материалы	3971,79*5,5	21 845
Итого		33 070
Деревянные конструкции (3, 17, 18)		
Накладные расходы	(10464+34)*1,18*0,9*0,85	9 448
Сметная прибыль	(10464+34)*0,63*0,85*0,8	4 514
Итого		47 032
Кровля из профилированного листа (6, 16)		
Зарплата	303,44*9,8	2 974
Машины и механизмы	21,48*6,26	134
Материалы	405,88*3,24	1 315
Итого		4 423
Перекрытия при ремонте (6, 16)		
Накладные расходы	(2974+110)*0,85*0,85	2 220
Сметная прибыль	(2974+110)*0,8*0,8	1 974
Итого		8 617
Общестроительные работы (22)		
Зарплата	2404,35*9,8	23 563
Машины и механизмы	116,91*6,26	732
Материалы	2264,82*5,5	12 457
Итого		36 752
Печные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(23563+194)*0,78*0,85	15 680
Сметная прибыль	(23563+194)*0,63*0,8	11 879
Итого		64 311

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	605,21*9,8	5 931
Машины и механизмы	8,52*6,26	53
Материалы	301,06*5,5	1 656
Итого		7 640
Конструкции из кирпича и блоков (27)		
Накладные расходы	(5931+0)*1,22*0,9*0,85	5 516
Сметная прибыль	(5931+0)*0,8*0,85*0,8	3 203
Итого		16 359
Итого по погрузке		9 363
Итого по перевозке		3 069
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		12 432
		1 054 124
Итого		1 054 124
НДС	1054124*0,18	189 742,32
Итого	18%	1 243 866,32

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.И. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова