

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


По \_\_\_\_\_  
Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

г. Великий Новгород, ул. Сенная, д.7

Генеральный директор СНиО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 \_\_\_\_ год



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	13,2	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали помяков, сандряков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,8	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	13,2	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	13,2	
5	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	13,2	
6	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам	100 м2 кровли	13,2	
7	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	1,8	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	19,00	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
10	Устройство слуховых окон(1,2х1,0)	1 слуховое окно	2	
11	Простая окраска масляными составами по дереву загонолений оконных проемов	100 м2	0,08	
12	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,258	
13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли	17,42	
14	Изоляция покрытий и перекрытий издевяки из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм	1 м3 изоляции	87,1	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух	100 м	3,2	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1,32	

17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,6	
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	15	
19	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1,32	
20	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	3,152	
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,32	
22	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,32	
23	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая (на чердаке)	100 м2 фасада	1,12	
24	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в 8 каналов	10 шт.	0,6	
26	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в 4 канала	10 шт.	0,2	
27	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, к=3	10 шт.	0,2	
28	Разборка обшивки труб досками	100 м2 стен	0,416	
29	Разборка обшивки труб оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны(Примен)	100 м2 проемов	0,416	
30	Обшивка труб досками	100 м2	0,416	
31	Обивка труб оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны.(Применительно)	100 м2 проемов	0,416	
32	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1 зонт	4	
33	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	56,13	
34	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	56,13	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7);

СОСТАВИЛ: Гл. специалист

В.В.Кузнецкин

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Капель С.Ф.

" " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Сенная, д. 7  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин  
" " 201 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 580-10-16  
капитальный ремонт крыши

Основание: Дефектная ведомость  
Ч. ертежа №

Сметная стоимость - 2 602,489 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 3 616,74 чел-ч  
Сметная заработная плата - 481,749 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в день сентября 2015 года. (Письмо БУ "РЦСНО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На ед.ин.	Всего
№1 <Нет раздела >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	13,2	226,51	43,07	2 990	2 421	569	15,16	200,11
	(0)	Общестроительные работы	100 м2 кровли	183,44	9,04			119	0,46	6,07
1.1	509-9900	Строительный мусор	18,48 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,8	108,32	0,21	195	195	0	9,1	16,38
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,216 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	13,2 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	2 902	2 493	409	15,9	209,88
3.1	509-9900	Строительный мусор	11,88 т	0	0	0				0
4	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа	13,2 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	24 412	3 410	420	21,35	281,82
5	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокла дочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	13,2 100 м2 изолируемо й поверхности	1 120,0945	43,3 3,2	14 183	1 585	572	9,016	119,01
6	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложености ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=4,1,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	13,2 100 м2 кровли	24 629,778	159,3625 19,4125	325 113	8 230	2 104	47,4145	625,87
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 689,6 м2	176,79		- 298 704				
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 689,6 м2	68,12		115 096				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	132 м2	177,09		23 376				
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	1,8 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	6 208	186	137	7,6705	13,81
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,54 т	10 826,75		-5 846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	90 шт.	155,6		14 004					
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиррилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	19	253,1855	98,4625	4 811	2 775	1 871	10,2005	193,81	
			100 м2			1,9			36	0,1125	2,14
8.1	[113-8071]	Антисептик-антгнипрен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	393,3 кг	17,63		6 934					
9	ТЕРр58-2-01	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,02	4 140,28		10,55	83	83	0	341,3	6,83
			100 окон	4 129,73	0	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0					
10	ТЕР10-01-003-01	(0) МДС35.п.4.7	2	447,428	30,65	895	198	61	7,6245	15,25	
			1 слуховое окно	99,038	2,7			5	0,1375	0,28	
10.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82					
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163					
10.3	[203-0177]	Окна неоткрытаяюдиесея (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	2,4 м2	454,71		1 091					
11	ТЕР15-04-024-05	(0) МДС35.п.4.7	0,08	782,7115	5,75	63	55	0	51,2325	4,1	
			100 м2	682,4215	0,25			0	0,0125	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00196 т	29 000		57				
12	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=43*0,6/100; Общестроительные работы	0,258 100 т мусора	2 368,24	0	611	611	0	214,32	55,29
12.1	509-9900	Строительный мусор	25,8 т	0		0				
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель V=871*2/100; Кровля из профилированного листа	17,42 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 471	961	111	4,52	78,74
13.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	2 003,3 м2	5,11		10 237				
14	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС35 п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм V=871*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	87,1 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	297 079	14 996	7 461	12,167	1 059,75
14.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-88,842 м3	3 091,13		- 274 622				
14.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	88,842 м3	584,69		51 945				
15	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	3,2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	11 892	1 657	122	39,87	127,58
16	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	1,32 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	4 278	2 285	28	133,25	175,89
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,74448 т	0		0		0	0	0
17	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,6 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	3 558	1 249	42	160,21	96,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,762 т	0		0				
18	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена конюлов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	15	159,7	37,06	2 396	826	556	4,24	63,6
			1 шт.	55,08	0			0	0	0
19	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок	1,32	085,1995	16,85	1 432	74	0	4,37	5,77
			100 м ходов	55,8095	1,9625			3	0,1	0,13
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,8*394/100; Общестроительные работы	3,152	228,34	9,25	720	600	29	14,77	46,56
			100 кирпичей	190,24	1,57			5	0,08	0,25
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,3152 1000 шт.	1 779,85		561				
20.2	509-9900	Строительный мусор	1,60752 т	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,32	2 818,46	1,9	902	595	1	131,4	42,05
			100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
22	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,32	660,3585	12,425	211	48	4	11,5345	3,69
			100 м2 фасада	149,8335	0			0	0	0
23	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности известковой (на чердаке) ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	1,12	141,1175	3,0125	158	106	3	7,268	8,14
			100 м2 фасада	94,415	0			0	0	0
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(8 каналов) Общестроительные работы	0,6	1 449,01	3,17	869	139	2	18,6	11,16
			10 шт.	231,38	0			0	0	0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал дроба влить к расценке 58-21-1, к=7 ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Маг=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Общестроительные работы	10 шт.	452,83	0	1 785	272	4	36,4	21,84
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0	0	0				
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 канала) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	290	46	1	18,6	3,72
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0	0	0		0	0	0
27	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал дроба влить к расценке 58-21-1, к=3 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Маг=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	255	39	1	15,6	3,12
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0	0	0				
28	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки труб досками (Применит) Общестроительные работы	0,416 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	81	59	22	12,3	5,12
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,39104 т	0	0	0		4	0,45	0,19
29	ТЕР10-01-044-12 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка обшивки труб оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны(Примен) ЗП=992,59*0,8; ЭММ=19,73*0,8; ЗПм=1,38*0,8; Маг=12347,43*0; ТЗТ=79,79*0,8; Общестроительные работы	0,416 100 м2 проемов	809,856 794,072	15,784 1,104	337	330	7	63,832	26,55
30	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35 п.4.7	Обшивка труб досками (Применительно) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,416 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 774	228	31	41,745	17,37



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР10-01-044-12 (0) МДС35, п.4.7	Обивка труб оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны.(Применительно) ЗП=992,59*1,15; ЭММ=19,73*1,25; ЗПм=1,38*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,07*1,25; Общестроительные работы	0,416 100 м2 проемов	13 513,571 1 141,4785	24,6625 1,725	5 622	475	10	91,7585	38,17
32	ТЕР20-02-010-05 (0) МДС35, п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм ЗП=30,62*1,15; ЭММ=4,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,27*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	4 1 зонт	52,403 35,213	6,05 0	210	141	24	2,6105	10,44
32.1	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	4 шт.	323,62		1 294				
33	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	56,13	374,5	0	21 021	0	0		
34	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>	56,13	122,7504	0	6 890		0		
Итого:						363 128	47 368	14 624		3 587,55
Кровля из профилированного листа (10, 19)			Наименование и значение множителей				Значение		Прямые	
Зарплата							567		29,19	
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Деревянные конструкции (10, 19)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровля из профилированного листа (4, 9, 13, 15, 16, 17, 18)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										

272\*10,05      10,05      2 734  
 83\*6,26      6,26      520  
 2982\*3,24      3,24      9 662  
 12 916  
 (272+8)\*10,05\*1,18\*0,9\*0,85      0,9      2 533  
 (272+8)\*10,05\*0,63\*0,85\*0,8      0,43      1 210  
 16 659  
 10471\*10,05      10,05      105 234  
 1279\*6,26      6,26      8 007  
 46578\*3,24      3,24      150 913


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		264 154	
Крыши, кровли при ремонте (4, 9, 13, 15, 16, 17, 18)			
Накладные расходы	$(10471+83)*10,05*0,83*0,85$	0,71	75 308
Сметная прибыль	$(10471+83)*10,05*0,65*0,8$	0,52	55 155
Итого		394 617	
Отделочные работы (21)			
Зарплата	595*10,05	10,05	5 980
Машины и механизмы	1*6,26	6,26	6
Материалы	306*4,28	4,28	1 310
Итого		7 296	
Шпукатурные работы при ремонте (21)			
Накладные расходы	$(5980+0)*0,79*0,85$	0,67	4 007
Сметная прибыль	$(5980+0)*0,5*0,8$	0,4	2 392
Итого		13 695	
Отделочные работы (11, 22, 23)			
Зарплата	209*10,05	10,05	2 100
Машины и механизмы	7*6,26	6,26	44
Материалы	273*4,28	4,28	1 168
Итого		3 312	
Отделочные работы (11, 22, 23)			
Накладные расходы	$(2100+0)*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 680
Сметная прибыль	$(2100+0)*0,55*0,85*0,8$	0,37	777
Итого		5 769	
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7)			
Зарплата	10001*10,05	10,05	100 510
Машины и механизмы	2813*6,26	6,26	17 609
Материалы	180616*3,24	3,24	585 196
Итого		703 315	
Кровля (5, 6, 7)			
Накладные расходы	$(100510+3126)*1,2*0,9*0,85$	0,92	95 345
Сметная прибыль	$(100510+3126)*0,65*0,85*0,8$	0,44	45 600
Итого		844 260	
Кровля из профилированного листа (8, 14)			
Зарплата	17771*10,05	10,05	178 599
Машины и механизмы	9332*6,26	6,26	58 418
Материалы	59043*3,24	3,24	191 299
Итого		428 316	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Теплоизоляционные работы (8, 14)			
Накладные расходы	$(178599+362)*1*0,9*0,85$	0,77	137 800
Сметная прибыль	$(178599+362)*0,7*0,85*0,8$	0,48	85 901
Итого			652 017
Общестроительные работы (29, 30, 31)			
Зарплата	1033*10,05	10,05	10 382
Машины и механизмы	48*6,26	6,26	300
Материалы	6651*5,5	5,5	36 581
Итого			47 263
Деревянные конструкции (29, 30, 31)			
Накладные расходы	$(10382+10)*1,18*0,9*0,85$	0,9	9 353
Сметная прибыль	$(10382+10)*0,63*0,85*0,8$	0,43	4 469
Итого			61 085
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата	195*10,05	10,05	1 960
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			1 960
Крыши, кровли при ремонте (2)			
Накладные расходы	$(1960+0)*0,83*0,85$	0,71	1 392
Сметная прибыль	$(1960+0)*0,65*0,8$	0,52	1 019
Итого			4 371
Общестроительные работы (20)			
Зарплата	600*10,05	10,05	6 030
Машины и механизмы	29*6,26	6,26	182
Материалы	652*5,5	5,5	3 586
Итого			9 798
Печные работы при ремонте (20)			
Накладные расходы	$(6030+50)*0,78*0,85$	0,66	4 013
Сметная прибыль	$(6030+50)*0,63*0,8$	0,5	3 040
Итого			16 851
Кровли из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата	2493*10,05	10,05	25 055
Машины и механизмы	409*6,26	6,26	2 560
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			27 615
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(25055+0)*1,1*0,9*0,85$	21 046
Сметная прибыль	$(25055+0)*0,7*0,85*0,8$	12 026
Итого		60 687
Общестроительные работы (12)		
Зарплата	611*10,05	6 141
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,5	0
Итого		6 141
Прочие ремонтно-строительные работы (12)		
Накладные расходы	$(6141+0)*0,78*0,85$	4 053
Сметная прибыль	$(6141+0)*0,5*0,8$	2 456
Итого		12 650
Общестроительные работы (1, 24, 25, 26, 27)		
Зарплата	2917*10,05	29 316
Машины и механизмы	577*6,26	3 612
Материалы	2697*5,5	14 834
Итого		47 762
Крыши, кровли при ремонте (1, 24, 25, 26, 27)		
Накладные расходы	$(29316+1196)*0,83*0,85$	21 664
Сметная прибыль	$(29316+1196)*0,65*0,8$	15 866
Итого		85 292
Общестроительные работы (28)		
Зарплата	59*10,05	593
Машины и механизмы	22*6,26	138
Материалы	0	0
Итого		731
Стены при ремонте (28)		
Накладные расходы	$(593+40)*0,86*0,85$	462
Сметная прибыль	$(593+40)*0,7*0,8$	354
Итого		1 547
Кровля из профилированного листа (32)		
Зарплата	141*10,05	1 417
Машины и механизмы	24*6,26	150
Материалы	1339*3,24	4 338
Итого		5 905
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (32)		
Накладные расходы	$(1417+0)*1,28*0,9*0,85$	1 389
		0,98

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого	$(1417+0)*0,83*0,85*0,8$	0,56	794
Итого по погрузке			8 088
Итого по перевозке			21 021
Итого			6 890
Итого			27 911
Итого			2 205 499
Итого			2 205 499
НДС	$2205499*0,18$	18%	396 989,82
Итого			2 602 488,82

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

  
Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

  
Е.А. Серова