


ДНЕВНИЦА РАБОТ
 Объект - Великий Новгород, ул. Шигная, д. 6 на капитальный ремонт скатной кровли



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	3
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли
2	Разборка межэтажных покрытий и обделок из листового стали пожаров, санариков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий
	2/0,72	0,72
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия
	3/6,59	6,59
4	Разборка служебных окон прямоугольных двускатных	100 окон
	4/0,02	0,02
5	Устройство служебных окон	1 служебное окно
	5/2	2
6	Простав окраска масляными составами по дереву затолченных оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6/0,01	0,01
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглас" жёбой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности
	7/9,88	9,88
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности
	8/6,59	6,59
9	Смена кофлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.
	9/0,02	0,02
10	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (к=10 до 11 каналов)	10 шт.
	10/0,2	0,2
11	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	100 м
	11/0,5	0,5
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмонкой и обертывание только	100 м
	12/0,4	0,4
13	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.
	13/30	30

1	2	3
14	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 14/0,9	100 м 0,9
15	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 15/6,59	100 м ² 6,59
16	Устройство кровли из металлочерепицы (профнастиль-четырёхскатная) по готовым прогонам средней сложности -трик. 16/6,59	100 м ² кровли 6,59
17	Очистка помещений от строительного мусора 17/0,15	100 т мусора 0,15
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -2 слоя (над и под утеплитель) 18/9,72	100 м ² кровли 9,72
19	Изоляция покрытий и перекрытий настилами из волокнистых и зернистых материалов насухо 19/48,6	1 м ³ изоляции 48,6
20	Исправление кладки дымовой трубы 20/6,3	100 кирпичей 6,3
21	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 21/0,39	100 кирпичей 0,39
22	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 22/0,22	100 м ² поверхности 0,22
23	Обраска поверхности дымовых труб цементная 23/0,22	100 м ² фасада 0,22
24	Демонтаж люков в перекрытиях площадь проема до 2 м ² 24/0,02	100 м ² проемов 0,02
25	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ² 25/0,02	100 м ² проемов 0,02
26	Укладка ходовых досок 26/0,88	100 м ходов 0,88

Применить коэф.филиента на капремонт - 1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Кацель С.Ф.




"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 308 324,89 руб

Генеральный директор СЯКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород ул. Пятная, д. 6
 Объект - г.Великий Новгород, ул.Пятная, д. 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 241-07-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

1 308,325 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 965,79 чел-ч

Сметная заработная плата -

255,794 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты	На ед.н. машин	Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТВРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	6,589 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 492,47	1 208,69	283,79 59,56	15,16 0,46	99,89 3,03
1.1	509-9900	Спроектированный мусор	9,2246 т	0		0				
2	ТВРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали полевков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,72 100 м труп6 и покрытия	108,32 108,11	0,21 0	77,99	77,84	0,15 0	9,1 0	6,55 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000378 т	29 000		10,96				
7	ТЕРР6-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Лериллак" любой модификации при помощи аэрозольно-канельного распыления для обеспечения второй ступени огнезащитной эффективности по НПБ 251	9,883	253,1855	98,4625	2 502,23	1 443,64	973,1	10,200 5	100,81
	(0) МДС.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа, Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	146,073	1,9			18,78	0,1125	1,11
7.1	[113-8071]	Антисептик-антисирен "ЛЕРИЛАКС 3000" для древесины	204,5781 кг	17,63		3 606,71				
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	6,589	1 074,4645	43,3	7 079,65	791,3	285,3	9,016	59,41
	(0) МДС.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 изолируемо й поверхност и	120,0945	3,2			21,08	0,1625	1,07
9	ТЕРР58-21-01	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	0,02	1 449,01	3,17	28,98	4,63	0,06	18,6	0,37
	(0)	Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,00104 т	0		0				
10	ТЕРР58-21-02	На каждый спелуюший канал добавлять к расценке 58-21-1 (к=10 до 11 каналов)	0,2	424,96	1,06	84,99	12,94	0,21	5,2	1,04
	(0)	У=0,02*10; Общеотроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	64,69	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
11	ТЕРР58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	0,5	3 240,99	21	1 620,5	865,46	10,5	133,25	66,63
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 730,92	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,282 т	0		0				
12	ТЕРр-58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание голюю	0,4	5 930,37	69,79	2 372,15	832,45	27,92	160,21	64,08
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,508 т	0		0				
13	ТЕРр-58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	30	159,7	37,06	4 791	1 652,4	1 111,8	4,24	127,2
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
14	ТЕРр-58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон	0,9	3 716,38	38,14	3 344,74	466,12	34,33	39,87	35,88
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
15	ТЕРр-58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	6,589	1 849,41	31,85	12 185,76	1 702,2	209,86	21,35	140,68
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			41,44	0,32	2,11
16	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы (профнастиль-четырёхкатная) (поготовкам прононам средней сложности-прям.	6,589	24	159,3625	162 285,61	4 108,21	1 050,04	47,414	312,41
	(0) МДСЗ.п.4.7	ЗПМ=542,17* 1,15; ЭММ=127,49* 1,25; ЗПМ=15,53* 1,25; ТЗТ=41,23* 1,15; ТЗТ м=0,79* 1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2 кровли	623,4955	19,4125			127,91	0,9875	6,51
16.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 843,392 м2	176,79		- 149 103,27				
16.2	[101-45551]	Профнастил оцинкованный МП120-1100-0,7	843,392 м2	68,12		57 451,86				
16.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	65,89 м2	177,09		11 668,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=22*0,7/100; Крылья из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,154 100 т мусора	2 368,24	0	364,71	364,71	0	214,32	33,01
17.1	509-9900	Строительный мусор	15,4 т	0		0				0
18	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -2 слоя (над и под утеплитель) V=4,86*2; Крылья из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	9,72 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	820,95	536,45	61,72	4,52	43,93
18.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 117,8 м2	5,11		5 711,96				0
19	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС3.л.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконных и зернистых материалов насухо ЗП=149,71*1,15; ЗММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровли из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	48,6 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	165 763,86	8 367,29	4 163,2	12,167	591,32
19.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-49,572 м3	3 091,13		- 153 233,5				
19.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	49,572 м3	584,69		28 984,25				
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,6*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	6,304 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 439,46	1 199,27	58,31	14,77	93,11
20.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,6304	1 875,9		1 182,57				0,5
20.2	509-9900	Строительный мусор	1000 шт.							
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (вердичное повреждение) V=0,1*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64	14,77	5,82
21.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0394	1 449,38		57,11				0,03
21.2	509-9900	Строительный мусор	1000 шт. 0,20094 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы: Штукатурные работы при ремонте	0,22 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	620,06	409,05	0,42 0	131,4 0	28,91 0
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35 п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб цементной ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,22 100 м2 фасада	660,3385 149,8335	12,425 0	145,28	32,96	2,73 0	11,534 0	2,54 0
24	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,02 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	50,87	29,4	21,47 3,44	114,14 10,92	2,28 0,22
25	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,02 100 м2 проемов	428,6855 2 113,378	677,4375 268,3625	128,57	42,27	33,55 5,37	164,08 13,65	3,28 0,27
25.1	[203-0236]	Люки и люки со штыковыми полотноми утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	0,98 м2	589,59	1	577,8				
25.2	[101-0941]	Скобыные вкладки для оконных бляшек со спаренными и односторонними переплетами обеспечивающих заданый одностворных высотой до 1,2 м	2 комплект	10,05		20,1				
26	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,88 100 м холодв	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	954,98	49,11	14,83 1,73	4,37 0,1	3,85 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦпн01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках груза строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*Г; Отделочные работы; Отделочные работы	20,63	374,5	0	7 725,94	0	0		
28	ТССЦпн03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*Г,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	20,63	122,7504	0	2 532,33		0		
Итого:						178 128,68	25 806,16	8 612,52		1 950,57
								295,23		15,22

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата 1244,6*9,8 9,8 12 197,08

Машины и механизмы 204*6,26 6,26 1 277,04

Материалы 0*4,25 4,25 0

Итого 13 474,12

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы (1244,6+0)*9,8*1,1*0,9*0,85 0,84 10 245,55

Сметная прибыль (1244,6+0)*9,8*0,7*0,85*0,8 0,48 5 854,6

Итого 29 574,27

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)

Зарплата 1369,12*9,8 9,8 13 417,38

Машины и механизмы 284,15*6,26 6,26 1 778,78

Материалы 0*4,25 4,25 0

Итого 15 196,16

Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)

Накладные расходы (1369,12+59,56)*9,8*0,83*0,85 0,71 9 940,76

Сметная прибыль (1369,12+59,56)*9,8*0,65*0,8 0,52 7 280,55

Итого 32 417,47

Отделочные работы (6, 23, 27)

Зарплата 42,51*9,8 9,8 416,6

Машины и механизмы 2,81*6,26 6,26 17,59

Материалы 121,86*4,28 4,28 521,56

Итого 955,75

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Опелочные работы (6, 23, 27)			
Накладные расходы	$(42,51+0)*9,8*1,05*0,9*0,85$	0,8	333,28
Сметная прибыль	$(42,51+0)*9,8*0,55*0,85*0,8$	0,37	154,14
Итого			1 443,17
Опелочные работы (22)			
Зарплата	409,05*9,8	9,8	4 008,69
Машины и механизмы	0,42*6,26	6,26	2,63
Материалы	210,6*4,28	4,28	901,37
Итого			4 912,69
Штукатурные работы при ремонте (22)			
Накладные расходы	$(409,05+0)*9,8*0,79*0,85$	0,67	2 685,82
Сметная прибыль	$(409,05+0)*9,8*0,5*0,8$	0,4	1 603,48
Итого			9 201,99
Кровля из профилированного листа (5, 25, 26)			
Зарплата	289,46*9,8	9,8	2 836,71
Машины и механизмы	109,68*6,26	6,26	686,6
Материалы	2688,85*3,24	3,24	8 711,87
Итого			12 235,18
Деревянные конструкции (5, 25, 26)			
Накладные расходы	$(2836,71+122,5)*1,18*0,9*0,85$	0,9	2 663,29
Сметная прибыль	$(2836,71+122,5)*0,63*0,85*0,8$	0,43	1 272,46
Итого			16 170,93
Кровля из профилированного листа (7, 19)			
Зарплата	9810,93*9,8	9,8	96 147,11
Машины и механизмы	5136,3*6,26	6,26	32 153,24
Материалы	32676,32*3,24	3,24	105 871,28
Итого			234 171,63
Теплоизоляционные работы (7, 19)			
Накладные расходы	$(96147,11+184,04)*1*0,9*0,85$	0,77	74 174,99
Сметная прибыль	$(96147,11+184,04)*0,7*0,85*0,8$	0,48	46 238,95
Итого			354 585,57
Кровля из профилированного листа (11, 12, 13, 14, 15, 18)			
Зарплата	6055,08*9,8	9,8	59 339,78
Машины и механизмы	1456,13*6,26	6,26	9 115,37
Материалы	23335,86*3,24	3,24	75 608,19
Итого			144 063,34
Крыши, кровли при ремонте (11, 12, 13, 14, 15, 18)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(59339,78+406,11)*0,83*0,85$	42 419,58
Сметная прибыль	$(59339,78+406,11)*0,65*0,8$	31 067,86
Итого		217 550,78
Кровля из профилированного листа (8, 16)		
Зарплата	4899,51*9,8	48 015,2
Машины и механизмы	1335,34*6,26	8 359,23
Материалы	83147,45*3,24	269 397,74
Итого		325 772,17
Кровля (8, 16)	$(48015,2+1460,1)*1,2*0,9*0,85$	45 517,28
Накладные расходы	$(48015,2+1460,1)*0,65*0,85*0,8$	21 769,13
Сметная прибыль		393 058,58
Итого		
Общестроительные работы (9, 10)		
Зарплата	17,57*9,8	172,19
Машины и механизмы	0,27*6,26	1,69
Материалы	96,13*5,5	528,72
Итого		702,6
Крыши, кровли при ремонте (9, 10)		
Накладные расходы	$(172,19+0)*0,83*0,85$	122,25
Сметная прибыль	$(172,19+0)*0,65*0,8$	89,54
Итого		914,39
Кровля из асбестоцементных листов (24)		
Зарплата	29,4*9,8	288,12
Машины и механизмы	21,47*6,26	134,4
Материалы	0*4,25	0
Итого		422,52
Деревянные конструкции (24)		
Накладные расходы	$(288,12+33,71)*1,18*0,9*0,85$	289,65
Сметная прибыль	$(288,12+33,71)*0,63*0,85*0,8$	138,39
Итого		850,56
Общестроительные работы (20, 21)		
Зарплата	1274,22*9,8	12 487,36
Машины и механизмы	61,95*6,26	387,81
Материалы	1432,92*5,5	7 881,06
Итого		20 756,23
Печные работы при ремонте (20, 21)		
Накладные расходы	$(12487,36+103,1)*0,78*0,85$	8 309,7

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(12487,36+103,1)*0,63*0,8	6 295,23
Итого		35 361,16
Кровля из профилированного листа (17)		
Зарплата	364,71*9,8	3 574,16
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		3 574,16
Прочие ремонтно-строительные работы (17)		
Накладные расходы	(3574,16+0)*0,78*0,85	2 358,95
Сметная прибыль	(3574,16+0)*0,5*0,8	1 429,66
Итого		7 362,77
Итого по погрузке		1 098 491,64
Итого по перевозке		7 725,94
Итого		2 532,33
НДС		1 108 749,91
Итого	1108749,91*0,18	199 574,98
		1 308 324,89

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



Н.А. Сурова
Е.А. Серова