

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 593-10-16  
 Объект - г. Великий Новгород, ул. Свободы д.9-капитальный ремонт кровли из наплавленных материалов


Наименование работ

№ п/п	2	3
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/9,74	100 м2 покрытия 9,74
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/1,94	100 м труб и покрытий 1,94
3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 3/6,82	100 мест 6,82
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением 4/9,74	100 м2 кровли 9,74
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 5/9,74	100 м2 кровли 9,74
6	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 6/0,24	100 м примыканий 0,24
7	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли 7/3	1 место 3
8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 8/0,97	100 м2 покрытия 0,97

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 .

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ

*Май*  
*Мамедов Д. В.*  
 Капель С.Ф.



"УЛ'ВЕР'ДИАЮ"  
 Ген. директор СИКО "Региональный фонд"  
 А.Ю. Уткин

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома г. Великий Новгород, ул. Свободы, д.9

Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома г. Великий Новгород, ул. Свободы, д.9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 593-10-16


капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов.

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 051,923 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 643,42 чел-ч  
Сметная заработная плата - 220,820 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (Письмо ГБУ "РЦСс НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд  
А.Ю. Уткин



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=974/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9,74	212,69	41,86	2 071,6	1 663,88	407,72	14,38	140,06
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=194/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,94	108,32	0,21	210,14	209,73	0,41	9,1	17,65
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,2328 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-16-03 (0)	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 V=681,8/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	100 мест	1 752,35	20,22					
3.1	509-9900	Строительный мусор	10,09064 т	0		0				
4	ТЕР12-01-016-01 (0) МДС35.п.4.7	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением V=974/100; ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 Кровли	68,3215	0					0
5	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровельных плоских из наплавляемых материалов в два слоя V=974/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=4,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,74 100 м2 Кровли	184,2385 236,486	56,8125 4,9125	89 454,48	2 303,37	553,35 47,85	16,514 0,25	160,85 2,44
6	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков V=24/100; ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПМ=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТМ=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,24 100 м примыканий	11 570,7335	128,6875 17,45	2 753,05	136,98	30,89 4,19	40,825 0,8875	9,8 0,21
7	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	3 1 место	734,06 114,7	8,55 0	2 202,18	344,1	25,65 0	8,83 0	26,49 0
8	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство мелких покрытий (брашмаурры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали V=97,4/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,974 100 м2 покрытия	15 1 684,313	32,6625 4,9125	14 915,49	1 640,52	31,81 4,78	129,6625 0,25	126,29 0,24
9	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	10,33 т	374,5 0	0 0	3 868,59	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦш03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	10,33	125,9769	0	1 301,37		0		
ИТОГО:										
На стесненные условия труда										
Кзпш=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзгт=0,15; Кзэм=0,15										
ИТОГО:										
135 154,96 18 911,55 2 105,01 1 416,76										
3 152,48 2 836,73 315,75 12,3										
29,2 212,51 1,85										
138 307,44 21 748,28 2 420,76 1 629,27										
223,88 14,15										
Наименование и значение множителей								Значение		Прямые

Кровля из наплавливаемых материалов (4, 5, 6, 8)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровли (4, 5, 6, 8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавливаемых материалов (1)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавливаемых материалов (2, 7)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровли, кровли при ремонте (2, 7)

Накладные расходы

(636,9+0)\*10,05\*0,83\*0,85

0,71

4 544,6

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(636,9+0)*10,05*0,65*0,8	3 328,44
Итого		20 160,36
Общестроительные работы (3)		
Зарплата	13739,65*10,05	138 083,48
Машины и механизмы	1154,23*6,26	7 225,48
Материалы	7129,58*5,5	39 212,69
Итого		184 521,65
Крыши, кровли при ремонте (3)		
Накладные расходы	(13739,65+158,54)*10,05*0,83*0,85	99 170,53
Сметная прибыль	(13739,65+158,54)*10,05*0,65*0,8	72 631,94
Итого		356 324,12
Итого		886 290,43
Итого по перевозке		1 301,37
Итого		887 591,8
Итого по погрузке		3 868,59
Итого		891 460,39
Итого НДС		891 460,39
Итого	891460,39*0,18	160 462,87
		1 051 923,26

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГТУ СНКО "Региональный фонд"  
 ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГТУ СНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко  
 Е.А. Серова