


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 549-10-16  
 Объект - г. Великий Новгород, ул. Зелинского д.7-капитальный ремонт кровли из наплавливаемых материалов.



Наименование работ

№ п/п	2	3
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/7,92	100 м2 покрытия 7,92
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/1,58	100 м труб и покрытий 1,58
3	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим.) 3/7,92	100 м2 стяжки 7,92
4	Демонтаж выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (прим.) 4/7,92	100 м2 стяжки 7,92
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 5/7,92	100 м2 стяжки 7,92
6	Устройство выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 6/7,92	100 м2 стяжки 7,92
7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением 7/7,92	100 м2 кровли 7,92
8	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя 8/7,92	100 м2 кровли 7,92
9	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 9/0,24	100 м примыканий 0,24
10	Смена водосточных воронок 10/0,04	100 приборов 0,04
11	Установка стальной пилызы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли 11/3	1 место 3
12	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 12/0,79	100 м2 покрытия 0,79

Применить коэффициенты на капремонт -1, 15 и 1,25.

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ

Капель С.Ф.

" " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю.Уткин  
" " 2016г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Зелинского, д.7.

Объект - Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома г. Великий Новгород, ул. Зелинского д.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 549-10-16

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 893,987 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 331,79 чел-ч  
Сметная заработная плата - 177,066 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (Письмо ТБУ "РПСС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=792/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	7,92	212,69	41,86	1 684,5	1 352,97	331,53	14,38	113,89	0	0
2	ТЕРr58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, женобов, отливов, свесов и т.п. V=158,4/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,584	108,32	0,21	171,58	171,25	0,33	9,1	14,41	0	0
2.1	509-9900	Сроительный мусор	0,19008	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-01  (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим.) V=792/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПМ=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплаываемых материалов; Кровли	100 м2 стяжки	286,352	25,472	3 589,47	2 267,91	1 321,56 201,74	21,776 1,94	172,47 15,36
4	ТЕР12-01-017-02  (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (прим.) V=792/100; ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПМ=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплаываемых материалов; Кровли	100 м2 стяжки	157,8	5,88	1 528,24	1 249,78	278,47	12	95,04 3,56
5	ТЕР12-01-017-01  (0) МДС35, п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм V=792/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплаываемых материалов; Кровли	100 м2 стяжки	411,631	39,8	11 513,83	3 260,12	2 064,94 315,22	31,303 2,425	247,92 19,21
6	ТЕР12-01-017-02  (0) МДС35, п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=792/100; ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПМ=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплаываемых материалов; Кровли	100 м2 стяжки	226,8375	9,1875	8 082,56	1 796,55	435,11 72,77	17,25 0,5625	136,62 4,46
7	ТЕР12-01-016-01  (0) МДС35, п.4.7	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной прутковкой с ее приотвлечением V=792/100; ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплаываемых материалов; Кровли	100 м2 кровли	68,3215	0	2 819,35	541,11	41,88	5,129	40,62 0
8	ТЕР12-01-002-09  (0) МДС35, п.4.7	Устройство кровель плоских из наплаываемых материалов в два слоя V=792/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплаываемых материалов; Кровли	100 м2 кровли	236,486	4,9125	72 739,17	1 872,97	449,96 38,91	16,514 0,25	130,79 1,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,24	11 471,021	128,6875	2 753,05	136,98	30,89	40,825	9,8
	(0) МДС35.п.4.7	V=24/100; ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м примыканий	570,7335	17,45			4,19	0,8875	0,21
10	ТЕРр65-6-23	Смена водосточных воронок	0,04	8 014,9525	78,38	320,6	312,39	3,14	565,11	22,6
	(0) МДС35.п.4.9	V=4/100; ЗП=6791,15*1,15; ТЗТ=491,4*1,15; Кровля из наплавляемых материалов; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ	100 приборов	7 809,8225	10,81			0,43	0,55	0,02
10.	[301-3304]	Воронка сливная диаметром 100 мм	4 шт.	45,88		183,52				
11	ТЕРр58-23-01	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	3	734,06	8,55	2 202,18	344,1	25,65	8,83	26,49
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1 место	114,7	0			0	0	0
12	ТЕР12-01-010-01	Устройство легких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,79	15 313,6455	32,6625	12 097,78	1 330,61	25,8	129,6625	102,43
	(0) МДС35.п.4.7	V=79/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши	100 м2 покрытия	1 684,313	4,9125			3,88	0,25	0,2
13	ТССЦм01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	3,71	374,5	0	1 389,4	0	0		
		Цед=53,5*7;<Нет вида работ><Нет вида работ>	т	0	0			0		
14	ТССЦм03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	3,71	125,9769	0	467,39		0		
		Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ><Нет вида работ>	т							
Итого:				119 685,83	14 636,74	5 009,26	1 113,08	683,71		45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На стесненные условия труда					2 946,9	2 195,51	751,39		166,96
	Кэлш=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кгтг=0,15; Кгзм=0,15							102,56		6,75
	ИТОГО:					122 632,73	16 832,25	5 760,65		1 280,04
								786,27		51,75

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из наплавливаемых материалов (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12)

Зарплата 14324,43\*10,05 10,05 143 960,52

Машины и механизмы 5345,9\*6,26 6,26 33 465,33

Материалы 98018,83\*3,11 3,11 304 838,56

Итого 482 264,41

Кровля (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12)

Накладные расходы (14324,43+785,77)\*10,05\*1,2\*0,9\*0,85 0,92 139 708,91

Сметная прибыль (14324,43+785,77)\*10,05\*0,65\*0,85\*0,8 0,44 66 817,3

Итого 688 790,62

Кровля из наплавливаемых материалов (1)

Зарплата 1555,92\*10,05 10,05 15 637

Машины и механизмы 381,26\*6,26 6,26 2 386,69

Материалы 0\*3,11 3,11 0

Итого 18 023,69

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы (1555,92+0)\*10,05\*1,1\*0,9\*0,85 0,84 13 135,08

Сметная прибыль (1555,92+0)\*10,05\*0,7\*0,85\*0,8 0,48 7 505,76

Итого 38 664,53

Кровля из наплавливаемых материалов (2, 11)

Зарплата 592,65\*10,05 10,05 5 956,13

Машины и механизмы 29,88\*6,26 6,26 187,05

Материалы 1832,43\*3,11 3,11 5 698,86

Итого 11 842,04

Крыши, кровли при ремонте (2, 11)

Накладные расходы (592,65+0)\*10,05\*0,83\*0,85 0,71 4 228,85

Сметная прибыль (592,65+0)\*10,05\*0,65\*0,8 0,52 3 097,19

Итого 19 168,08

Кровля из наплавливаемых материалов (10)

Зарплата 359,25\*10,05 10,05 3 610,46

Машины и механизмы 3,61\*6,26 6,26 22,6

Материалы 188,59\*3,11 3,11 586,51

Итого 4 219,57

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (10)

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(359,25+0,49) * 10,05 * 1,03 * 0,85$	3 181,54
Итого	$(359,25+0,49) * 10,05 * 0,6 * 0,8$	1 735,39
Итого		9 136,5
Итого по перевозке		755 759,73
Итого		467,39
Итого по поручке		756 227,12
Итого		1 389,4
Итого		757 616,52
НДС		757 616,52
Итого	$757616,52 * 0,18$	136 370,97
		893 987,49

СОСТАВИЛ:

Главный специалист ОПГД СЖКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко



ПРОВЕРИЛ:

Начальник ОПГД СЖКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова