

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 239-07-16
 Объект - г.Великий Новгород, ул. Знаменская, д.32/2-на капитальный ремонт скатной кровли.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Ген директор СНО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/4,38	100 м2 кровли 4,38
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,79	100 м труб и покрытий 0,79
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов 3/4,38	100 м2 покрытия 4,38
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 4/4,38	100 м2 4,38
5	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция 5/4,38	100 м2 кровли 4,38
6	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простая кровля (прим.) 6/4,38	100 м2 кровли 4,38
7	Установка снегозадержателей 7/0,7	100 м ограждения 0,7
8	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкции составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 8/6,56	100 м2 обрабатываемой поверхности 6,56
9	Демонтаж обшивки карнизов (прим.) 9/0,36	100 м2 потолка 0,36
10	Устройство обшивки карнизов досками (прим.) 10/0,36	100 м2 потолка 0,36
11	Простая окраска масляными составами деревянных поверхностей 11/0,36	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,36
12	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 12/0,02	100 окон 0,02
13	Устройство слуховых окон 13/2	1 слуховое окно 2


1	2	3
14	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности
	14/0,07	0,07
15	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов
	15/0,01	0,01
16	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов
	16/0,01	0,01
17	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м
	17/0,2	0,2
18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из брусев	100 м
	18/0,9	0,9
19	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м
	19/0,22	0,22
20	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена конюв деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.
	20/16	16
21	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей
	21/8,27	8,27
22	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение)	100 кирпичей
	22/0,39	0,39
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности
	23/0,27	0,27
24	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	100 м2 фасада
	24/0,27	0,27
25	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 каналов)	10 шт.
	25/0,7	0,7
26	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.
	26/0,7	0,7
27	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение)	100 т мусора
	27/0,08	0,08
28	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(паронепроницаемый подутеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли
	28/5,46	5,46
29	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм	100 м2 утепляемого покрытия
	29/2,73	2,73
30	Укладка ходовых досок	100 м ходов
	30/0,26	0,26

1	2	3
31	Устройство и разборка инвентарных рубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м 31/0,72	100 м2 вертикальной проекции лесов 0,72

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25, на сложность кровли -к=1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

935 100,36 руб

" УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Знаменская, д.32/2
 Объект - г.Великий Новгород, ул. Знаменская, д.32/2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 239-07-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.
 Чертежи №

Сметная стоимость - 935,100 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 284,35 чел-ч

Сметная заработная плата - 169,368 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.г.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.г.ч. заработной платы	На машин
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=437,6/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	4,376 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	991,21	802,73	188,47 39,56	15,16 0,46	66,34	2,01
1.1	509-9900	Спроектированный мусор	6,1264 т	0		0					
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандрпиков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=79/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,79 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	85,57	85,41	0,17	9,1	7,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35, л.4,7	Установка снегозадержателей V=70/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,7 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 414,04	72,43	53,11 4,99	7,6705 0,3625	5,37 0,25
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,21 т	10 826,75		-2 273,62				
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	35 шт.	155,6		5 446				
8	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35, л.4,7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=656,4/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9	1 661,91	958,82	12,47	0,1125	0,74
8.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	135,8748 кг	17,63		2 395,47				
9	ТЕР10-01-022-01 (0)	Демонтаж обшивки карнизов (прим.) V=36/100; ЗП=753,89*0,8; ЭММ=70,22*0,8; ЗПм=3,93*0,8; Мат=3939,88*0; ТЗТ=57,33*0,8; ТЗТм=0,2*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,36 100 м2 потолка	659,288 603,112	56,176 3,144	237,34	217,12	20,22 1,13	45,864 0,16	16,51 0,06
10	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35, л.4,7	Устройство обшивки карнизов досками (прим.) V=36/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,36 100 м2 потолка	4 866,9735	87,775 4,9125	1 762,07	312,11	31,6 1,77	65,929 0,25	23,73 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Просвета окраска масляными составами деревянных поверхностей V=36/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,36 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	723,5195 429,6745	7,075 0,25	260,47	154,68	2,55 0,09	32,257 0,0125	11,61 0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00972 т	29 000		281,88				
12	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стлуховых окон прямоугольных двускатных V=2/100; Крылья из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21 0	341,3 0	6,83 0
12.1	509-9900	Спротельный мусор	0,112 т	0		0				
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство стлуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Крылья из профилированного листа; Деревянные конструкции	2 1 стлуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
13.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Просвета окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=6,9/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,069 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	782,7115 682,4215	5,75 0,25	54,01	47,09	0,4 0,02	51,232 0,0125	3,54 0
14.1	[101-9840]	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	0,001691 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
16	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35, п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	428,6855 2 113,378	677,4375 268,3625	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
16.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок диагональные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	1 м2	589,59		589,59				
16.2	[101-0941]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	1 комплект	10,05		10,05				
17	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=20/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	743,28	103,58	7,63 0	39,87 0	7,97 0
18	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусев V=90/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,9 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	5 372,3	1 754,7	32,31 0	150,09 0	135,08 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,873 т	0		0				
19	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание фольгой V=22/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,22 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 304,68	457,85	15,35 0	160,21 0	35,25 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,2794 т	0		0				
20	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой строк под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	16 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	2 555,2	881,28	592,96	4,24	67,84
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=2,1*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	8,274 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 889,29	1 574,05	76,53 12,99	14,77 0,08	122,21 0,66
21.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,8274 1000 шт.	1 779,85		1 472,65				
21.2	509-9900	Строительный мусор	4,21974 т	0		0				
22	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=0,1*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 779,85		70,13				
22.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=27/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,27 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	760,98	502,01	0,51 0	131,4 0	35,48 0
24	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая V=27/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,27 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	38,1	25,49	0,81 0	7,268 0	1,96 0
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 каналов) V=7/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,7 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 014,31	161,97	2,22 0	18,6 0	13,02 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0364 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=7/10; ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,7 10 шт.	849,92 129,38	2,12	594,94	90,57	1,48	10,4	7,28
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0105 т	0		0				
27	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) V=8,4/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,084 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0	198,93	198,93	0	214,32	18
27.1	509-9900	Строительный мусор	8,4 т	0		0				
28	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляции под утеплитель и на утеплитель) V=273*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,46 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35	461,15	301,34	34,67	4,52	24,68
28.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	627,9 м2	5,11		3 208,57				0
29	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм V=273/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Общестроительные работы; Кровли	2,73 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3	4 976,76	2 071,66	489,49	52,371	142,97
29.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	28,119 м3	584,69		16 440,9				1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=26/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,26 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	282,15	14,51	4,38	4,37	1,14 0,03
31	ТЕР13-08-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м V=72/100; ЗП=807,54*1,15; ЭММ=241,22*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=61,41*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,72 100 м2 вертикальн ой проекции лесов	2 994,606 928,671	301,525 0	2 156,12	668,64	217,1	70,621 5	50,85
32	ТССЦп01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	25,61 т	374,5 0	0 0	9 590,95	0	0	0	
33	ТССЦп03-21-01 -020	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	25,61 т	125,9769	0	3 226,35		0		
Итого:						121 091,52	16 596,78	3 510,95		1 272,35
								233,32		12

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (9, 15)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (9, 15)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Значение

Прямые

231,82*10,05

10,05

2 329,79

30,96*6,26

6,26

193,81

0*3,56

3,56

0

(231,82+2,85)*10,05*1,18*0,9*0,85

0,9

2 122,59

(231,82+2,85)*10,05*0,63*0,85*0,8

0,43


1 014,13

5 660,32

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	826,58*10,05	10,05 8 307,13
Машины и механизмы	135,48*6,26	6,26 848,1
Материалы	0*3,56	3,56 0
Итого		9 155,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(826,58+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84 6 977,99
Сметная прибыль	(826,58+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48 3 987,42
Итого		20 120,64
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 12)		
Зарплата	970,73*10,05	10,05 9 755,84
Машины и механизмы	188,85*6,26	6,26 1 182,2
Материалы	0*3,56	3,56 0
Итого		10 938,04
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 12)		
Накладные расходы	(970,73+39,56)*10,05*0,83*0,85	0,71 7 208,92
Сметная прибыль	(970,73+39,56)*10,05*0,65*0,8	0,52 5 279,78
Итого		23 426,74
Общестроительные работы (29)		
Зарплата	2071,66*10,05	10,05 20 820,18
Машины и механизмы	489,49*6,26	6,26 3 064,21
Материалы	18856,51*5,5	5,5 103 710,81
Итого		127 595,2
Кровли (29)		
Накладные расходы	(2071,66+36,89)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92 19 495,65
Сметная прибыль	(2071,66+36,89)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44 9 324,01
Итого		156 414,86
Общестроительные работы (31)		
Зарплата	668,64*10,05	10,05 6 719,83
Машины и механизмы	217,1*6,26	6,26 1 359,05
Материалы	1270,38*5,5	5,5 6 987,09
Итого		15 065,97
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (31)		
Накладные расходы	(668,64+0)*10,05*0,9*0,9*0,85	0,69 4 636,68
Сметная прибыль	(668,64+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48 3 225,52
Итого		22 928,17
Общестроительные работы (21, 22)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1649*10,05	16 572,45
Машины и механизмы	80,17*6,26	501,86
Материалы	1792,85*5,5	9 860,68
Итого		26 934,99
Печные работы при ремонте (21, 22)		
Накладные расходы	(1649+13,61)*10,05*0,78*0,85	11 028,09
Сметная прибыль	(1649+13,61)*10,05*0,63*0,8	8 354,62
Итого		46 317,7
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	198,93*10,05	1 999,25
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,5	0
Итого		1 999,25
Прочие ремонтно-строительные работы (27)		
Накладные расходы	(198,93+0)*10,05*0,78*0,85	1 319,5
Сметная прибыль	(198,93+0)*10,05*0,5*0,8	799,7
Итого		4 118,45
Отделочные работы (11, 14, 24)		
Зарплата	227,26*10,05	2 283,96
Машины и механизмы	3,76*6,26	23,54
Материалы	403,44*4,28	1 726,72
Итого		4 034,22
Отделочные работы (11, 14, 24)		
Накладные расходы	(227,26+0,11)*10,05*1,05*0,9*0,85	1 828,05
Сметная прибыль	(227,26+0,11)*10,05*0,55*0,85*0,8	845,48
Итого		6 707,75
Отделочные работы (23)		
Зарплата	502,01*10,5	5 271,11
Машины и механизмы	0,51*6,26	3,19
Материалы	258,46*4,28	1 106,21
Итого		6 380,51
Штукатурные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	(502,01+0)*10,05*0,79*0,85	3 380,28
Сметная прибыль	(502,01+0)*10,05*0,5*0,8	2 018,08
Итого		11 778,87
Кровля из профилированного листа (10, 13, 16, 30)		
Зарплата	545,83*10,05	5 485,59
		10,05

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	114,05*6,26	713,95
Материалы	2963,22*3,24	9 600,83
Итого		15 800,37
Деревянные конструкции (10, 13, 16, 30)		
Накладные расходы	(545,83+10,36)*10,05*1,18*0,9*0,85	5 030,74
Сметная прибыль	(545,83+10,36)*10,05*0,63*0,85*0,8	2 403,58
Итого		23 234,69
Кровля из профилированного листа (6, 7)		
Зарплата	2622,2*10,05	26 353,11
Машины и механизмы	750,48*6,26	4 698
Материалы	52675,12*3,24	170 667,39
Итого		201 718,5
Кровля (6, 7)		
Накладные расходы	(2622,2+89,94)*10,05*1,2*0,9*0,85	25 076,45
Сметная прибыль	(2622,2+89,94)*10,05*0,65*0,85*0,8	11 993,08
Итого		238 788,03
Кровля из профилированного листа (8)		
Зарплата	958,82*10,05	9 636,14
Машины и механизмы	646,31*6,26	4 045,9
Материалы	2452,25*3,24	7 945,29
Итого		21 627,33
Теплоизоляционные работы (8)		
Накладные расходы	(958,82+12,47)*10,05*1*0,9*0,85	7 516,33
Сметная прибыль	(958,82+12,47)*10,05*0,7*0,85*0,8	4 685,5
Итого		33 829,16
Кровля из профилированного листа (4, 5, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28)		
Зарплата	5123,3*10,05	51 489,17
Машины и механизмы	853,79*6,26	5 344,73
Материалы	20311,53*3,24	65 809,36
Итого		122 643,26
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28)		
Накладные расходы	(5123,3+27,53)*10,05*0,83*0,85	36 753,75
Сметная прибыль	(5123,3+27,53)*10,05*0,65*0,8	26 918,24
Итого		186 315,25
Итого		779 640,63
Итого по перевозке		3 226,35
Итого		782 866,98

Итого по покупке	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			9 590,95
Итого			792 457,93
НДС			792 457,93
Итого		792457,93*0,18	142 642,43
Итого		18%	935 100,36
СОСТАВИЛ	Главный специалист СНКО "Региональный фонд"	К.Э.-И. Савченко	
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПГГД СНКО "Региональный фонд"	Е.А. Серова	