

« » 201 г



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
(наименование работ)

по адресу : г. Валдай, пр.Васильева №36 дом панельный/кирпичный
(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	60,5/53,9	м
Ширина дома	12,7	м
Общая площадь дома	1452,9	м ²
Высота дома	16,2	м
Объем дома	23537	м ³
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	5	шт
Высота подвального помещения	2,2	м
Количество квартир	95	шт


Применить к расценкам к=1,2 (МДС 35. Пр.1т.1.2)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол- во
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке, внутренним диаметром Dy :		
	100 мм	м	50
	80 мм	м	67
	65 мм	м	50
	50 мм	м	242
	32 мм	м	450
	20 мм	м	1260
	15 мм	м	30
2	-прокладка трубопроводов отопления из стальных труб безшовные, внутренним диаметром Dy :		
	100 мм	м	50
	80 мм	м	67
	65мм	м	50
	-прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб , внутренним диаметром Dy :		
	50 мм	м	242
	32 мм	м	450
	20 мм	м	1260
	15 мм	м	30
3	Демонтаж радиаторов (в местах общего пользования) весом до :		
	80 кг	шт	5
4	Установка радиаторов (в местах общего пользования) :		
	(25 секций)чугунных	100квт	0,046
5	Установка стальной фланцевой задвижки, диаметром Dy :		
	50 мм	шт	8
6	Установка латунных кранов шаровых (вентилей), диаметром Dy :		

		20 мм	шт ✓	60
		15 мм	шт ✓	10
7	Установка латунных кранов-спускников диаметром Dy :			
		15 мм	шт	86
8	Установка крепёжных дюбелей-хомутов, диаметром :			
		108 мм	шт ✓	12
		89 мм	шт ✓	16
		76 мм	шт ✓	12
		57 мм	шт ✓	82
		42 мм	шт ✓	212
		25 мм	шт ✓	300
		20 мм	шт ✓	10
9	Изоляция трубопроводов изделиями из вспенённого полиэтилена, трубками толщиной 20 мм, наружный диаметр изолируемых труб Dн :			
		108 мм	м	50
		89 мм	м	67
		76 мм	м	50
		57 мм	м	242
		42 мм	м	450
		25 мм	м	60
		20 мм	м	10
10	Антикоррозийная грунтовка трубопроводов, грунтом ГФ-021			м ² ✓ 252,6
11	Окраска трубопроводов красками на масляной основе			м ² ✓ 252,6
12	Окраска чугунных радиаторов (подъездных):			м ² ✓ 6,1
13	Гидравлическое испытание трубопроводов			м 2149
14	- пробивка в ж/б фундаменте, толщиной 510 мм, отверстий, диаметром 108 мм			шт ✓ 2
	- пробивка в кирпичных стенах (перегородках), толщиной 250мм отверстий, диаметром 30 мм			шт ✓ 30
	- пробивка в ж/б перекрытиях, толщиной 220мм, отверстий диаметром 30 мм			шт ✓ 320
15	Замена вводной металлической гильзы в железобетонном фундаменте, диаметром 108 мм, длиной 700 мм			шт ✓ 2
16	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты			шт ✓ 2
17	Заделка отверстий, бетоном М 100			м ³ ✓ 0,1
18	Ремонт отмостки, толщиной 100 мм			м ² ✓ 1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 метров без крепления откосов, тип грунта 2			м ³ ✓ 2
	Обратная засыпка вручную траншеи песком, с устройством подстилающих слоёв из песка под трубу			м ³ ✓ 2
19	Погрузка мусора			т
20	Перевозка мусора на расстояние 13 км			т

Составил:
26.06.17

Гл. специалист



А.С.Ботвинин

" " 201 г.

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новотороская обл., г.Валдай, пр.Васильева, д.36
Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам.генерального директора СНКО "Региональный фонд"
С.Ю. Морозов
2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13/19
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (L=2149 м)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 2 149,714 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 824,60 чел-ч
Сметная заработная плата - 455,125 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. ТЕР Новотороской обл. с переводом в цены сентября 2018 г.

п/п	позиции норматива	количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины			
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты		На еднн.	Всего	
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр65-14-03	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	19,82	590,12	6,54	11 696,18	11 225,26	129,62	43,6	864,15		
	(0)		100 м трубопрово да	566,36	0			0	0	0		
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	6,7388	0		0						
2	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	1,67	906,15	16,32	1 513,27	1 416,58	27,25	65,3	109,05		
	(0)		100 м трубопрово да	848,25	0			0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9899	Спротивный му сор и масса возвратных материалов	0,7181	0		0				
3	ТЕР16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	0,3	3 511,23	81	1 053,37	199,97	24,3	45,49	13,65
	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=483,01*1,2*1,15; ЭММ=54*1,2*1,25; ЗПм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=32,97*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25	100 м трубопрово да	666,55	4,43			1,33	0,23	0,07
3.1	[302-0077]	Кран шаровый муфтовый диаметром 15 мм со стоном	10 шт.	37,96		379,6				
3.2	[302-0081]	Кран шаровый (спускник) диаметром 15 мм	86 шт.	56,57		4 865,02				
3.3	[301-5601]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	10 шт.	6,78		67,8				
4	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	12,6	3 868,84	81	48 747,38	8 398,53	1 020,6	45,49	573,17
	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=483,01*1,2*1,15; ЭММ=54*1,2*1,25; ЗПм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=32,97*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25	100 м трубопрово да	666,55	4,43			55,82	0,23	2,9
4.1	[302-0078]	Кран шаровый муфтовый диаметром 20 мм	60 шт.	59		3 540				
4.2	[301-5601]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	300 шт.	6,78		2 034				
5	ТЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	4,5	4 261,03	81	19 174,64	2 999,48	364,5	45,49	204,71
	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=483,01*1,2*1,15; ЭММ=54*1,2*1,25; ЗПм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=32,97*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25	100 м трубопрово да	666,55	4,43			19,94	0,23	1,04
5.1	[301-5603]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	212 шт.	8,59		1 821,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	2,42	5 677,21	160,55	13 738,85	2 002,04	388,53	56,47	136,66
	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=599,48*1,2*1,15; ЭММ=107,03*1,2*1,25; ЗПМ=3,74*1,2*1,25; ТЗТ=40,92*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,25	100 м трубопрово да	827,29	5,61			13,58	0,29	0,7
6.1	[301-5605]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	82 шт.	8,52		698,64				
7	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	0,5	6 775,8	240,13	3 387,9	739,26	120,07	99,43	49,72
	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1071,38*1,2*1,15; ЭММ=160,08*1,2*1,25; ЗПМ=4,52*1,2*1,25; ТЗТ=72,05*1,2*1,15; ТЗТм=0,23*1,2*1,25	100 м трубопрово да	1 478,51	6,78			3,39	0,35	0,18
7.1	[301-5607]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	12 шт.	13,6		163,2				
8	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	0,67	10 294,86	340,3	6 897,56	1 096,47	228	110,06	73,74
	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1185,88*1,2*1,15; ЭММ=226,87*1,2*1,25; ЗПМ=7,27*1,2*1,25; ТЗТ=79,75*1,2*1,15; ТЗТм=0,37*1,2*1,25	100 м трубопрово да	1 636,52	10,9			7,3	0,55	0,37
8.1	[301-5608]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм	16 шт.	13,99		223,84				
9	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	0,5	12 763,43	340,3	6 381,72	818,26	170,15	110,06	55,03
	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1185,88*1,2*1,15; ЭММ=226,87*1,2*1,25; ЗПМ=7,27*1,2*1,25; ТЗТ=79,75*1,2*1,15; ТЗТм=0,37*1,2*1,25	100 м трубопрово да	1 636,52	10,9			5,45	0,55	0,28
9.1	[301-5609]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	12 шт.	20		240				
10	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	8	161,98	7,71	1 295,84	224,32	61,68	2,02	16,16
	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=20,32*1,2*1,15; ЭММ=5,14*1,2*1,25; ЗПМ=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,47*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 шт.	28,04	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[302-1664]	Задвижки фланцевые диаметром 50 мм	8 шт.	901,51		7 212,08				
11	ТЕРР65-19-01 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,05 100 шт.	1 401,11 1 318,9	82,21 44,04	70,06	65,95	4,11	110	5,5
12	ТЕР18-03-001-01 (0)	Установка радиаторов чугунных (в местах общепользования) V=25*0,185/100; ЗП=1033,31*1,2*1,15; ЭММ=464,67*1,2*1,25; ЗПМ=53,48*1,2*1,25; ТЗТ=75,7*1,2*1,15; ТЗТМ=2,72*1,2*1,25	0,04625 100 кВт радиаторов	31 877,67 1 425,97	697 80,23	1 474,34	65,95	32,24	104,47	4,83
12.1	[301-0555]	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	-4,625 кВт-ч	282,07		-1 304,57			4,08	0,19
12.2	[НБ], вып. 4.2017г. 1	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, М-500 (2198/4/3,08/1,2)	25 секции	148,67		3 716,75				
13	ТЕР15-04-030-03 (0)	Масляная окраска металлических поверхностей стальных баков, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторов) ЗП=547,56*1,2*1,15; ЭММ=3,54*1,2*1,25; ЗПМ=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=40,59*1,2*1,15; ТЗТМ=0,01*1,2*1,25	0,061 100 м2	822,31 755,63	5,31 0,3	50,16	46,09	0,32	56,02	3,42
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001487 т	29 000		43,12		0,02	0,01	0
14	ТЕР16-07-005-01 (0)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ЗП=88,83*1,2*1,15; ЭММ=44,79*1,2*1,25; ЗПМ=0*1,2*1,25; ТЗТ=5,01*1,2*1,15; ТЗТМ=0*1,2*1,25	19,82 100 м трубопрово да	195 122,59	67,19 0	3 864,9	2 429,73	1 331,71	6,91	136,96
15	ТЕР16-07-005-02 (0)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ЗП=88,83*1,2*1,15; ЭММ=44,79*1,2*1,25; ЗПМ=0*1,2*1,25; ТЗТ=5,01*1,2*1,15; ТЗТМ=0*1,2*1,25	1,67 100 м трубопрово да	203,88 122,59	67,19 0	340,48	204,73	112,21	6,91	11,54
	МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7							0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР13-03-002-04 (0) ТЕР13ТЧп1.13.7; МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	Орунтовка металлических поверхностей за один раз прутковкой ГФ-021 ЗП=86,13*1,1*1,2*1,15; ЭММ=9,76*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	2,526 100 м2	396,41 130,74	14,64 0,23	1 001,33 330,25	36,98 0,58	8,06 0,01	20,36 0,03	
17	ТЕР13-03-004-26 (0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7; ТЕР13ТЧп1.13.7	Окраска металлических орунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗП=52,93*1,2*1,15*1,1; ЭММ=6,53*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=3,83*1,2*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	2,526 100 м2	652,27 80,36	9,8 0,23	1 647,63 202,99	24,75 0,58	5,82 0,01	14,7 0,03	
18	ТЕР26-01-017-01 (0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полистилена ("Термофлекс") трубками V=929/10; ЗП=53,15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,52*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	92,9 10 м трубопрово да	3 675,37 73,35	40,94 0	341 441,87 6 814,22	3 803,33 0	4,85 0	450,57 0	
18.1	[101-2466]	Краска "Арморишп"	- 133,5902 л	399,71		-53 397,34				
18.2	[104-0162]	Трубки из вспененного полистилена (пенополистилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм	-1 021,9 м	264,2		- 269 985,98				
18.3	[113-0393]	Клей "Армофлекс" 520	-13,2847 л	70,7		- 939,23				
18.4	[113-0394]	Очиститель для клея "Армофлекс"	-1,858 л	187,7		- 348,75				
18.5	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-3,0657 кг	43,57		- 133,57				
18.6	[104-0874]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной 20 мм, диаметром 22 мм	11 м	30,98		340,78				
18.7	[104-0875]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной 20 мм, диаметром 28 мм	66 м	35,17		2 321,22				
18.8	[104-0877]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной 20 мм, диаметром 42 мм	495 м	49,89		24 695,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.9	[104-0880]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ, толщиной 20 мм, диаметром 57 мм	266,2 м	63,21		16 826,5				
18.1 0	[104-0884]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ, толщиной 20 мм, диаметром 76 мм	55 м	77,76		4 276,8				
18.1 1	[104-0885]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ, толщиной 20 мм, диаметром 89 мм	73,7 м	88,59		6 529,08				
18.1 2	[104-0887]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ, толщиной 20 мм, диаметром 108 мм	55 м	119,78		6 587,9				
19	ТЕР46-03-009-06 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	0,3	2 256,96	1 546,36	677,09	213,18	463,91	50,83	15,25
20	ТЕР46-03-014-03 (0)	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 шт. 3,2	710,6 351,44	214,18 219,2	1 124,61	423,17	64,25 701,44	14,62 10,18	4,39 32,58
21	ТЕР46-03-017-05 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2	100 отверстий 0,1	132,24 2 161,41	0 42,68	216,14	92,67	0 4,27	0 75,22	0 7,52
Герметизация ввода (2 шт)										
22	ТЕР46-03-014-56 (0)	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях фундамента перфоратором диаметром до 125 мм	0,02 100 отверстий	2 637,1 905,92	1 731,18 0	52,74	18,12	34,62 0	69,74 0	1,39 0
23	ТЕР22-01-011-03 (0) Пр.№81 от 09.02.17г. т.2.п.3	Демонтаж гильзы V=1,4/1000; ЗП=5566,81*0,4; ЭММ=4853,03*0,4; ЗПМ=776,51*0,4; Маг=748,6*0; ТЗТ=353*0,4; ТЗТм=41,26*0,4	0,0014 1 км трубопрово да	4 167,93 2 226,72	1 941,21 310,6	5,84	3,12	2,72 0,43	141,2 16,5	0,2 0,02
24	ТЕР22-01-011-03 (0) МДС3.п.4.7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм (гильза) V=1,4/1000; ЗП=5566,81*1,15; ЭММ=4853,03*1,25; ЗПМ=776,51*1,25; ТЗТ=353*1,15; ТЗТм=41,26*1,25	0,0014 1 км трубопрово да	13 216,72 6 401,83	6 066,29 970,64	18,5	8,96	8,49 1,36	405,95 51,58	0,57 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[103-2491]	Трубы стальные электросварные прямые (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,4056 м	85,68		120,43				
25	ТЕР22-02-003-03	Нанесение всейма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм V=1,4/1000; ЗП=3222*1,15; ЭММ=1983,24*1,25; ЗПм=2,64*1,25; ТЗТ=225*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	0,0014	8 644,63	2 479,05	12,1	5,19	3,47	258,75	0,36
25.1	[101-1763]	Мастика	1 км трубопрово да	3 705,30	3,3			0	0,23	0
26	ТЕР22-05-003-01	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм ЗП=1236,46*1,15; ЭММ=43,81*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=84,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,004648 т	5 209,25		24,21				
27	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,014	2 508,48	54,76	35,12	19,91	0,77	97,06	1,36
	(0) МДС35.п.4.7		100 м трубы,	1 421,93	0			0	0	0
	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	2	48,52	0,00	97,04	57,22	0	2,07	4,14
	(0) МДС35.п.4.7		1 сальник	28,61	0			0	0	0

Наружные работы

28	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2 ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,02	2 103,95	0	42,08	42,08	0	177,1	3,54
	(0) МДС35.п.4.7		100 м3 грунта	2 103,95	0			0	0	0
29	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1, песком ЗП=1010,67*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,02	1 162,27	0	23,25	23,25	0	101,78	2,04
	(0) МДС35.п.4.7		100 м3 грунта	1 162,27	0			0	0	0
29.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	2	64,42		128,84				
			м3							
30	ТЕРР69-16-02	Ремонт отмостки	0,01	14 284,45	3 575,95	142,84	15,6	35,76	126,63	1,27
	(0)		100 м2 отмостки	1 560,08	126,2			1,26	8,33	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТССЦм01-01-01-039	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перенной)(м3*1,7т) V=2*1,7; Цед=4,65*6,09	3,4	28,3185	0	96,29	0	0		
32	ТССЦм01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*5,98	7,4569	319,93	0	2 385,69	0	0		
33	ТССЦм03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км(до ТБО д.Миронущка) Цед=14,42*7,24	10,8569	104,4008	0	1 133,46		0		
ИТОГО:					226 971,83		40 202,55	9 135,8	181,2	2 814,14

Наименование и значение множителей										Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренне: отопление (1, 2, 11)											10,46

Зарплата											
Машины и механизмы						12707,79*11,27		11,27		143 216,79	
Материалы						160,98*6,94		6,94		1 117,2	
Итого						410,74*3,08		3,08		1 265,08	
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2, 11)										145 599,07	
Накладные расходы						(12707,79+2,2)*11,27*0,74		0,74		105 998,77	
Сметная прибыль						(12707,79+2,2)*11,27*0,5		0,5		71 620,79	
Итого										323 218,63	
Санитарно-технические работы внутренне: отопление (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 27)										323 218,63	
Зарплата											
Машины и механизмы						19235,96*11,27		11,27		216 789,27	
Материалы						3853,99*6,94		6,94		26 746,69	
Итого						107021,53*3,08		3,08		329 626,31	
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 27)										573 162,27	
Накладные расходы						(19235,96+110,52)*11,27*1,28*0,9		1,15		250 740,05	
Сметная прибыль						(19235,96+110,52)*11,27*0,83*0,85		0,71		154 804,73	
Итого										978 707,05	
Отделочные работы (13)											
Зарплата										46,09*11,27	519,43
Машины и механизмы										0,32*8,61	2,76

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		46,86*4,22	197,75
Итого			719,94
Отделочные работы (13)			
Накладные расходы		$(46,09+0,02)*1,27*1,05*0,9$	493,68
Сметная прибыль		$(46,09+0,02)*1,27*0,55*0,85$	244,24
Итого			1 457,86
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (16, 17)			
Зарплата		533,24*11,27	6 009,61
Машины и механизмы		61,73*6,94	428,41
Материалы		2053,99*3,08	6 326,29
Итого			12 764,31
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (16, 17)			
Накладные расходы		$(533,24+1,16)*1,27*0,9*0,9$	4 878,38
Сметная прибыль		$(533,24+1,16)*1,27*0,7*0,85$	3 613,61
Итого			21 256,3
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (18)			
Зарплата		6814,22*11,27	76 796,26
Машины и механизмы		3803,33*6,94	26 395,11
Материалы		67597,29*3,08	208 199,65
Итого			311 391,02
Теплоизоляционные работы (18)			
Накладные расходы		$(6814,22+0)*1,27*1*0,9$	69 116,63
Сметная прибыль		$(6814,22+0)*1,27*0,7*0,85$	46 077,76
Итого			426 585,41
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (19, 21)			
Зарплата		305,85*11,27	3 446,93
Машины и механизмы		468,18*6,94	3 249,17
Материалы		119,2*3,08	367,14
Итого			7 063,24
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (19, 21)			
Накладные расходы		$(305,85+64,25)*1,27*1,1*0,9$	4 129,32
Сметная прибыль		$(305,85+64,25)*1,27*0,7*0,85$	2 502,62
Итого			13 695,18
Общестроительные работы (20, 22, 33)			
Зарплата		441,29*11,27	4 973,34
Машины и механизмы		736,06*6,32	4 651,9

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы	0	1	0	
Итого				9 625,24
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (20, 22, 33)				
Накладные расходы	$(441,29+0)*11,27*1,1*0,9$	0,99		4 923,6
Сметная прибыль	$(441,29+0)*11,27*0,7*0,85$	0,6		2 984
Итого				17 532,84
Санитарно-технические работы внутриные: отопление (23, 24, 25, 26)				
Зарплата	37,18*11,27	11,27		419,02
Машины и механизмы	15,45*6,94	6,94		107,22
Материалы	163,58*3,08	3,08		503,83
Итого				1 030,07
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (23, 24, 25, 26)				
Накладные расходы	$(37,18+1,79)*11,27*1,3$	1,3		570,95
Сметная прибыль	$(37,18+1,79)*11,27*0,89*0,85$	0,76		333,79
Итого				1 934,81
Общестроительные работы (28, 29)				
Зарплата	65,33*11,27	11,27		736,27
Машины и механизмы	0	1		0
Материалы	128,84*5,6	5,6		721,5
Итого				1 457,77
Земляные работы, выполняемые ручным способом (28, 29)				
Накладные расходы	$(65,33+0)*11,27*0,8*0,9$	0,72		530,11
Сметная прибыль	$(65,33+0)*11,27*0,45*0,85$	0,38		279,78
Итого				2 267,66
Общестроительные работы (30)				
Зарплата	15,6*11,27	11,27		175,81
Машины и механизмы	35,76*6,32	6,32		226
Материалы	91,48*5,6	5,6		512,29
Итого				914,1
Прочие ремонтно-строительные работы (30)				
Накладные расходы	$(15,6+1,26)*11,27*0,78$	0,78		148,21
Сметная прибыль	$(15,6+1,26)*11,27*0,5$	0,5		95,01
Итого				1 157,32
Итого				1 787 813,06
Итого по подрядам				2 481,98
Итого по перевозке				1 133,46

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 791 428,5
НДС			358 285,7
Итого	1 791 428,5*0,2	20%	2 149 714,2
СОСТАВИЛ			
Главный специалист СНКО "Региональный фонд"			
ПРОВЕРИЛ			
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"			
		 Коновалова Н.П.	
		 Колесников И.Л.	