


Объект-Новгородская обл., г. Валдай, ул. Механизаторов, д.15.-на капитальный ремонт скатной кровли.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 605-10-16



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 2	3
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1/4,956	100 м2 кровли 4,956
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (включая козырек) 2/0,89	100 м труб и покрытий 0,89
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 3/4,956	100 м2 покрытия 4,956
5	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 4/4,956	100 м2 4,956
6	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля 5/4,956	100 м2 изолируемой поверхности 4,956
7	Установка снегозадержателей 6/4,956	100 м2 кровли 4,956
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/0,87	100 м отражения 0,87
9	Разборка глухих окон прямоугольных односкатных 8/7,43	обрабатываемой поверхности 7,43
10	Устройство глухих окон (1,35x0,9 м) 9/0,04	100 окон 0,04
11	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 10/4	1 глухое окно 4
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусев 11/0,168	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,168
13	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 12/0,21	100 м 0,21
		100 м 0,18

1	2	3
14	Исправление кладки дымовой трубы 14/0,788	100 кирпичей 0,788
15	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 15/0,34	100 м2 поверхности 0,34
16	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковой (чердачное помещение) 16/0,34	100 м2 фасада 0,34
17	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 и 5 каналов) 17/0,6	10 шт. 0,6
18	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (5 каналов) 18/0,2	10 шт. 0,2
19	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (6 каналов) 19/0,4	10 шт. 0,4
20	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) 20/0,102	100 т мусора 0,102
21	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 21/6,8	100 м2 кровли 6,8
22	Изоляция покрытий и перекрытий излятиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 22/34	1 м3 изоляции 34
23	Укладка ходовых досок 23/0,58	100 м ходов 0,58

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25, сложность кровли - 1,25.  
Капелль С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 054 011,03 руб

" " 20 г.

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

20 г.

Наименование стройки - Новоторожская обл., г. Валдай, ул. Механизаторов, д.15.  
 Объект - Новоторожская обл., г. Валдай, ул. Механизаторов, д.15.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 605-10-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.  
 Чертежи №


Сметная стоимость - 1 054,011 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 613,95 чел-ч

Сметная заработная плата - 215,864 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ТГУ "РЦС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Заплаты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч.	На едн.	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=495,6/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	4,956	226,51	43,07	1 122,58	909,13	213,45	15,16	75,13				
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,9384	0	9,04	0		44,8	0,46	2,28				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=89/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,89	108,32	0,21	96,4	96,22	0,19	9,1	8,1				
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1068	0	0	0		0	0	0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04  (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (включая козырек)  V=495,6/100; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,956  100 м2 покрытия	219,85  188,89	30,96  0	1 089,58	936,14	153,44	15,9	78,8
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,9472  т	0		0				
4	ТЕРр58-12-02  (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали  V=495,6/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,956  100 м2	1 849,41  258,34	31,85  6,29	9 165,68	1 280,33	157,85	21,35	105,81
5	ТЕР12-01-015-03  (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой  V=495,6/100; ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,956  100 м2 изолируемо й. поверхност и	1  074,4645  120,0945	43,3  3,2	5 325,05	595,19	214,59	9,016	44,68
6	ТЕР12-01-023-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым протонам простая кровля  V=495,6/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,956  100 м2 кровли	23  018,233  582,6705	159,3625  19,4125	114 078,36	2 887,71	789,8	44,309	219,6
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 604,632  м2	176,79		- 106 892,89				
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	604,632  м2	68,12		41 187,53				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	49,56  м2	177,09		8 776,58				
7	ТЕР12-01-012-01  (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей  V=87/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,87  100 м ограждения	3 448,632  103,477	75,875  7,125	3 000,31	90,02	66,01	7,6705	6,67
								6,2	0,3625	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,261 т	10 826,75		-2 825,78				
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	44 шт.	155,6		6 846,4				
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  V=743/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	7,43  100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855  146,073	98,4625  1,9	1 881,17	1 085,32	731,58	10,200 5	75,79  0,84
8.1	[113-8071]	Антигептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	153,801 кг	17,63		2 711,51				
9	ТЕРр58-2-02  (0)	Разборка глухих окон прямоугольных односкатных  V=4/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,04  100 окон	3 753,08  3 742,53	10,55  0	150,12	149,7	0,42	309,3	12,37
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,224 т	0		0				0
10	ТЕР10-01-003-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство глухих окон (1,35х0,9 м)  ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	4  1 глухое окно	447,428  99,038	30,65  2,7	1 789,71	396,15	122,6	7,6245	30,5
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	4 комплект	10,05		40,2				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-2 м2	163,21		- 326,42				
10.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	4,86 м2	454,71		2 209,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=16,8/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,168 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	131,5	114,65	0,97 0,04	51,232 5 0,0125	8,61 0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,004116 т	29 000		119,36				
12	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бруса Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,21 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 253,54	409,43	7,54 0	150,09 0	31,52 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,2037 т	0		0				
13	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отделочных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=18/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,18 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 067,47	374,6	12,56 0	160,21 0	28,84 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,2286 т	0		0				
14	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,2*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,788 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	179,93	149,91	7,29 1,24	14,77 0,08	11,64 0,06
14.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0788 1000 шт.	1 779,85		140,25				
14.2	509-9900	Строительный мусор	0,40188 т	0		0				
15	ТЕРр61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=34/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,34 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	958,28	632,17	0,65 0	131,4 0	44,68 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение)	0,34	141,1175	3,0125	47,98	32,1	1,02	7,268	2,47
	(0) МДС35.п.4.7	V=34/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасада	94,415	0			0	0	0
17	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 и 5 каналов)	0,6	1 449,01	3,17	869,41	138,83	1,9	18,6	11,16
	(0)	V=6/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				
18	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (5 каналов)	0,2	1 699,84	4,24	339,97	51,75	0,85	20,8	4,16
	(0)	ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Маг=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	258,76	0			0	0	0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
19	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (6 каналов)	0,4	2 124,8	5,3	849,92	129,38	2,12	26	10,4
	(0)	ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Маг=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	323,45	0			0	0	0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
20	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение)	0,102	2 368,24	0	241,56	241,56	0	214,32	21,86
	(0)	V=10,2/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
20.1	509-9900	Строительный мусор	10,2 т	0		0				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( паронизация под утеплитель и на утеплитель) V=340*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	6,8 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	574,33	375,29	43,18	4,52	30,74
21.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А ( или аналог)	782 м2	5,11		3 996,02		0	0	0
22	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	34 1 м3 изоляции	257,829 172,1665	85,6625 0	8 766,19	5 853,66	2 912,53	12,167	413,68
22.1	[104-0111]	Плиты или мазы теплоизоляционные	34,68 м3	584,69		20 277,05				
23	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=58/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	085,1995 55,8095	16,85 1,9625	629,42	32,37	9,77	4,37	2,53
24	ТССЦпг01-01-01 -041	Получочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	24,29	374,5	0	9 096,61	0	0		
25	ТССЦпг03-21-01 -064	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 64 км Цед=37,4*7/17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	24,29 т	268,158	0	6 513,61		0		
ИТОГО:						129 868,16	16 961,61	5 450,31		1 279,74
МДС 81-38.2004 прил3, п.11.2						5 602,98	4 240,4	1 362,58		11,4
Кзпд=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кггг=0,25; Кгзм=0,25						135 471,14	21 202,01	6 812,89		2,85
ИТОГО:								276,98		14,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование и значение множителей								Значение	Прямые	
Кровля из асбестоцементных листов (3)										
	Зарплата									
	Машины и механизмы									
	Материалы									
	Итого									
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	Итого									
	Кровли из асбестоцементных листов (1, 2, 9)									
	Зарплата									
	Машины и механизмы									
	Материалы									
	Итого									
	Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 9)									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	Итого									
	Общестроительные работы (14)									
	Зарплата									
	Машины и механизмы									
	Материалы									
	Итого									
	Печные работы при ремонте (14)									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	Итого									
	Общестроительные работы (20)									
	Зарплата									
	Машины и механизмы									
	Материалы									
	Итого									
	Прочие ремонтно-строительные работы (20)									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	Итого									

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			
Отделочные работы (11, 16)			
Зарплата			6 251,27
Машины и механизмы	183,44*10,05	10,05	1 843,57
Материалы	2,49*6,26	6,26	15,59
Итого	150,09*4,28	4,28	642,39
Отделочные работы (11, 16)			
Накладные расходы	(183,44+0,05)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8	1 475,26
Сметная прибыль	(183,44+0,05)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37	682,31
Итого			4 659,12
Отделочные работы (15)			
Зарплата	790,21*10,05	10,05	7 941,61
Машины и механизмы	0,81*6,26	6,26	5,07
Материалы	325,47*4,28	4,28	1 393,01
Итого			9 339,69
Плужатурные работы при ремонте (15)			
Накладные расходы	(790,21+0)*10,05*0,79*0,85	0,67	5 320,88
Сметная прибыль	(790,21+0)*10,05*0,5*0,8	0,4	3 176,64
Итого			17 837,21
Кровля из профилированного листа (10, 23)			
Зарплата	535,65*10,05	10,05	5 383,28
Машины и механизмы	165,46*6,26	6,26	1 035,78
Материалы	3781,9*3,24	3,24	12 253,36
Итого			18 672,42
Деревянные конструкции (10, 23)			
Накладные расходы	(535,65+14,93)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	4 980
Сметная прибыль	(535,65+14,93)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	2 379,33
Итого			26 031,75
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7)			
Зарплата	4466,15*10,05	10,05	44 884,81
Машины и механизмы	1338*6,26	6,26	8 375,88
Материалы	64852,22*3,24	3,24	210 121,19
Итого			263 381,88
Кровля (5, 6, 7)			
Накладные расходы	(4466,15+147,84)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92	42 660,95
Сметная прибыль	(4466,15+147,84)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44	20 403,06
Итого			326 445,89

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (8, 22)			
Зарплата			
Машины и механизмы	8673,73*10,05	10,05	87170,99
Материалы	4555,14*6,26	6,26	28515,18
Итого	23052,83*3,24	3,24	74691,17
Теплоизоляционные работы (8, 22)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(8673,73+17,65)*10,05*1*0,9*0,85	0,77	67258,24
Итого	(8673,73+17,65)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	41927,22
Кровля из профилированного листа (4, 12, 13, 17, 18, 19, 21)			
Зарплата			
Машины и механизмы	3449,51*10,05	10,05	34667,58
Материалы	282,5*6,26	6,26	1768,45
Итого	15130,71*3,24	3,24	49023,5
Крыши, кровли при ремонте (4, 12, 13, 17, 18, 19, 21)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(3449,51+38,96)*10,05*0,83*0,85	0,71	24891,98
Итого	(3449,51+38,96)*10,05*0,65*0,8	0,52	18230,74
Итого			128582,25
Итого по перевозке			
Итого			877619,47
Итого по погрузке			
Итого			6513,61
Итого			
Итого			884133,08
Итого			
Итого	893229,69*0,18	18%	160781,34
Итого			
Итого			1054011,03

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Сарченко  
Е.А. Серова