

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор СПКОО "Региональный фонд"  
 А.Ю. Уткин  
 20 \_\_\_\_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Новгородская обл, г. Валдай, пр.Васильева, д.16А

По

Капитальный ремонт внутренних систем водопроведения

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,65	
2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,65	
3	Смена унитаза типа "Компакт"(Снятие и установка без стоимости приборов)	100 приборов	0,12	
4	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2(полы)	100 отверстий	0,18	
5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,3	
6	Разборка обшивки деревянных перегородок сарая	100 м2 стен	0,3	
7	Обшивка каркасных стен досками обшивки(без стоимости досок)	100 м2	0,3	
8	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0,24	
9	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крешений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,06	
10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,06	
11	Обрамление проемов угловой сталью (5,8кгх6м=34,8кг)	1 т	0,0348	
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,153	
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13	т	1,153	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7); κ=1,2 (МДС 38. Пр.3.1) устенённость в помещении


СОСТАВИЛ: Главный специалист Кузёмкин В.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

*Handwritten signature*  
 Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4

"СОГЛАСОВАНО"



Исполнительный директор  
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 201 г.

201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения

Объект : Новгородская обл, г.Валдай, проспект Васильева, д.16А

ЛЮКАЛЬНАЯ СМЕТА № 554/17

на капитальный ремонт системы водоотведения

Основание Сметная стоимость - 117,451 тыс.руб

Чертежи № Нормативная трудоемкость - 229,82 чел-ч

Сметная заработная плата - 33,203 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не завяз. обл. машин	
				руб		В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин		В т.ч. зарплаты
				ед. изм.	Всего						
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,65	1 110,4	11,74	721,76	714,13	7,63	85,3	55,45	
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,871	1 098,66	6,29	0		4,09	0,32	0,21	
2	ТЕР16-04-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.л.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25	0,65	7 586,2608	10,86	4 931,07	834,35	7,06	85,008	55,26	
			100 м трубопрово да	1 283,6208	1,47			0,96	0,075	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[301-5609]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	30 шт.	20		600				
3	ТЕРр65-6-12 (0)	Смена унитазов типа "Компакт"(Снятие и установка без стоимости приборов)	0,12	6 515,33	106,88	781,84	684,42	12,83	412,7	49,52
3.1	[301-1272]	Гофра для унитаза	100 приборов	5 703,51	14,75			1,77	0,75	0,09
4	ТЕР46-03-010-02 (0) ТЕР46ГЧПр46.1п 3.3; ТЕР46ГЧПр46.1п 3.4	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2(пола) ЗП=513,38*1,75*1,1; ЭММ=949,07*1,75*1,1; ЗПм=131,7*1,75*1,1; ТЗТ=35,43*1,75*1,1	0,18	2 815,21625	1 826,95975	506,74	177,89	328,85	68,20275	12,28
5	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,3	1 933,37	26,15	580,01	203,87	7,85	55,16	16,55
6	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки деревянных перегородок сарая	1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,282 т	0		0				
7	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки(без стоимости досок) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,3	4 264,0975	74,525	1 279,23	164,69	22,36	41,745	12,52
7.1	[203-0367]	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,9525	0			0	0	0
8	ТЕР46-03-007-03 (0)	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича V=2*0,12	-0,429 м3	2 090,9		- 897				
			0,24	436,05	268,15	104,65	40,3	64,36	12,3	2,95
			1 м3	167,9	37,21			8,93	2,54	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,06 100 м3 грунта	2 103,948 2 103,948	0 0	126,24	126,24	0 0	177,1 0	10,63 0
10	ТЕР01-02-061-02 (0) МДС35.п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 ЗП=1110,02*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,06 100 м3 грунта	1 276,523 1 276,523	0 0	76,59	76,59	0 0	111,78 0	6,71 0
10.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	1,058824 м3	64,42		68,21				
11	ТЕРр56-23-01 (0)	Обрамление проемов угловой сталью (5,8кгхбм=34,8кг)	0,0348 т	6 905,47	28,24	240,31	20,9	0,98	44	1,53
11.1	[101-0996]	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбст.	1 т	600,6	7,47			0,26	0,38	0,01
11.2	[101-6773]	Сталь угловая равнополочная, 75*75*5	-0,034104 т	6 102		- 208,1				
12	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	0,0348 т	6 870,21		239,08				
13	ТССЦп03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Цед=14,42*7,17	1,153 т	374,5 103,3914	0 0	431,8 119,21	0	0 0		
ИТОГО:						9 451,95	3 085,85	467,53		227,09
								64,3		2,73

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (2)			
Зарплата		834,35*10,54	8 794,05
Машины и механизмы		7,06*6,26	44,2
Материалы		4689,66*3,32	15 569,67
Итого			24 407,92

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)			
Накладные расходы	(879 4,05+10,12)*1,28*0,9*0,85	0,98	8 628,09
Сменная прибыль	(879 4,05+10,12)*0,83*0,85*0,8	0,56	4 930,34
Итого			37 966,35
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (3)			
Зарплата	684,42*10,54	10,54	7 213,79
Машины и механизмы	12,83*6,26	6,26	80,32
Материалы	327,83*3,32	3,32	1 088,4
Итого			8 382,51
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)			
Накладные расходы	(7213,79+18,66)*1,03*0,85	0,88	6 364,56
Сменная прибыль	(7213,79+18,66)*0,6*0,8	0,48	3 471,58
Итого			18 218,65
Общестроительные работы (4, 5, 8)			
Зарплата	422,06*10,54	10,54	4 448,51
Машины и механизмы	401,06*6,26	6,26	2 510,64
Материалы	368,3*3,32	3,32	1 222,76
Итого			8 181,91
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5, 8)			
Накладные расходы	(4448,51+575,06)*1,1*0,9*0,85	0,84	4 219,8
Сменная прибыль	(4448,51+575,06)*0,7*0,85*0,8	0,48	2 411,31
Итого			14 813,02
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1)			
Зарплата	714,13*10,54	10,54	7 526,93
Машины и механизмы	7,63*6,26	6,26	47,76
Материалы	0	1	0
Итого			7 574,69
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)			
Накладные расходы	(7526,93+43,11)*0,74*0,85	0,63	4 769,13
Сменная прибыль	(7526,93+43,11)*0,5*0,8	0,4	3 028,02
Итого			15 371,84
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (9, 10)			
Зарплата	202,83*10,54	10,54	2 137,83
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	68,21*3,32	3,32	226,46

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			2 364,29
Земляные работы, выполняемые ручным способом (9, 10)			
Накладные расходы	$(2137,83+0)*0,8*0,9*0,85$	0,61	1 304,08
Сметная прибыль	$(2137,83+0)*0,45*0,85*0,8$	0,31	662,73
Итого			4 331,1
Общестроительные работы (6)			
Зарплата	$42,47*10,54$	10,54	447,63
Машины и механизмы	$15,61*6,26$	6,26	97,72
Материалы	0	1	0
Итого			545,35
Стены при ремонте (6)			
Накладные расходы	$(447,63+28,04)*0,86*0,85$	0,73	347,24
Сметная прибыль	$(447,63+28,04)*0,7*0,8$	0,56	266,38
Итого			1 158,97
Общестроительные работы (7)			
Зарплата	$164,69*10,54$	10,54	1 735,83
Машины и механизмы	$22,36*6,26$	6,26	139,97
Материалы	$195,19*5,5$	5,5	1 073,55
Итого			2 949,35
Деревянные конструкции (7)			
Накладные расходы	$(1735,83+0)*1,18*0,9*0,85$	0,9	1 562,25
Сметная прибыль	$(1735,83+0)*0,63*0,85*0,8$	0,43	746,41
Итого			5 258,01
Общестроительные работы (11)			
Зарплата	$20,9*10,54$	10,54	220,29
Машины и механизмы	$0,98*6,26$	6,26	6,13
Материалы	$249,41*5,5$	5,5	1 371,76
Итого			1 598,18
Проемы при ремонте (11)			
Накладные расходы	$(220,29+2,74)*0,82*0,85$	0,7	156,12
Сметная прибыль	$(220,29+2,74)*0,62*0,8$	0,5	111,52
Итого			1 865,82
Итого			98 983,76
Итого по погрузке			431,8
Итого по перевозке			119,21

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			551,01
Итого		99 534,77	99 534,77
НДС		17 916,26	17 916,26
Итого		117 451,03	117 451,03

99534,77\*0,18

18%

*С.П.*

Н.П. Коновалова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОГПД СЖКО "Региональный фонд"

*Е.А.*

Е.А. Серова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОГПД СЖКО "Региональный фонд"