

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 563/17

Объект - Новгородская обл., г. Вазнаи, пр. Васиева, д. 69А - капитальный ремонт фасада.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Ремонт штукатурки шпательными фактами по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм (в т.ч. цоколь)	100 м ² отремонтированной поверхности 0,46
2	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных=2 м ² и дверных=1,5м ²)	100 м ² отремонтированной поверхности 0,035
3	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (в т.ч. цоколь)	100 м ² расчищенной поверхности 8,23
4	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	100 м ² расчищенной поверхности 0,471
5	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпателька, огрунтовка)	100 м ² окрашиваемой поверхности 8,05
6	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпателька, огрунтовка)	100 м ² окрашиваемой поверхности 0,506
7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м ² окрашиваемой поверхности 0,44
8	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м 0,71
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	100 м ² окрашиваемой поверхности 0,108
10	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (4 шт)	100 м ² покрытия 0,113
11	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (20 мм) (козырек)	100 м ² стяжки 0,113

1	2	3
12	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 12/0,113	100 м2 стяжки 0,113
13	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (20 мм) (козырек) 13/0,113	100 м2 стяжки 0,113
14	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 14/0,113	100 м2 стяжки 0,113
15	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (козырек) 15/0,113	100 м2 кровли 0,113
16	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырек) 16/0,113	100 м2 кровли 0,113
17	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 17/0,135	100 м примыканий 0,135
18	Смена обделок из листовой стали (пожков, сандряков, отлигов, карнизов) шириной до 0,4 м (боковые грани козырьков толщ. 120 мм) 18/0,2	100 м 0,2
19	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (нз и боковые грани бетонных козырьков) 19/0,137	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,137
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз (двери в подъездах) 20/0,185	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,185
21	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками 21/0,134	100 м2 0,134
22	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 22/0,134	100 м2 проемов 0,134
23	Шпакатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 23/0,064	100 м2 поверхности 0,064
24	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по шпакатурке стен 24/0,064	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,064
25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 25/0,084	100 л. м 0,084
26	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (цоколь) 26/0,64	100 м2 изолируемой поверхности 0,64

1	2	3
27	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 27/6	1 решетка 6
28	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 28/0,003	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,003
29	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 29/7,7	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 7,7


Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35.п.4.7), на ремонт фасада -1,15 (МДС38.Пр.3.11.1)

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Куземкин В.В.

Кацель С.Ф.



" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Валдай, пр. Васиева, д. 69А

Объект : Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома Новгородская обл., г. Валдай, пр. Васиева, д. 69А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 563/17

на капитальный ремонт фасада.

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 597,596 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 144,52 чел-ч

Сметная заработная плата - 158,017 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин					
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.	Всего				
														5	6	7	8
1	2	3															
1	ТЕР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (в т.ч. цоколь) V=46/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,46	4	3 846,62	1,23	0	1 769,45	1 236,71	0,57	201,84	92,85					
	(0)				2 688,51	0				0	0	0					
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,2264		0			0									
2	ТЕР61-20-01	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных=2 м2 и дверных= 1,5м2) V=(2+1,5)/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,035		6 891,11	2,35		241,19	160,16	0,08	323,4	11,32					
	(0)				4 576,11	0				0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,3388 т	0		0				
3	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (в т.ч. доколь) V=823/100; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	8,23	247,1	0	2 053,63	2 033,63	0	20,8	171,18
4	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконные и дверные откосы) V=47,1/100; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	0,471	247,1	0	116,38	116,38	0	20,8	9,8
5	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, оштукатурка) V=805/100; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	8,05	787,84	16,39	6 342,11	1 841,04	131,94	16,55	133,23
5.1	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,47495 т	20 793,78		9 876,01				
6	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, оштукатурка) V=(47,6+3)/100; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,506	787,84	16,39	398,65	115,72	8,29	16,55	8,37
6.1	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,029854 т	20 793,78		620,78				
7	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву затонированной оконных проемов V=44/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,44	782,71	5,75	344,39	300,26	2,53	51,23	22,54
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01078 т	29 000		312,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр 58-20-01 (0)	Замена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, сливов, карнизов) шириной до 0,4 м V=71/100; Отделочные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,71 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	2 714,15	381,92	5,09 1,11	41,41 0,08	29,4 0,06
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,15904 т	0		0				
9	ТЕРр62-32-01 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за I раз V=10,8/100; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	0,108 100 м2 окрашиваемой поверхности	885,94 773,08	1,06 0	95,68	83,49	0,11 0	62,75 0	6,78 0
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001674 т	29 000		48,55				
10	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытой кровель из рулонных материалов (4 шт) V=11,3/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и введение отдельных конструктивных элементов)	0,113 100 м2 покрытая	212,69 170,83	41,86 0	24,03	19,3	4,73 0	14,38 0	1,62 0
11	ТЕР12-01-017-01 Прям. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (20 мм) (коврик) V=11,3/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,113 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	51,21	32,36	18,86 2,88	21,78 1,94	2,46 0,22
12	ТЕР12-01-017-02 Прям. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=11,3/100; ЗП=13,15*5*0,8; ЭММ=2,93*5*0,8; ЗПм=0,49*5*0,8; Мат=49,25*5*0; ТЗТ=1*5*0,8; ТЗТм=0,03*5; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,113 100 м2 стяжки	64,32 52,6	11,72 1,96	7,27	5,94	1,32 0,22	4 0,15	0,45 0,02
13	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (20 мм) (коврик) V=11,3/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,113 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	164,28	46,51	29,46 4,5	31,3 2,43	3,54 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=11,3/100; ЗП=13,15*5*1,15; ЭММ=2,93*5*1,25; ЗПм=0,49*5*1,25; Маг=49,25*5; ТЗТ=1*5*1,15; ТЗТм=0,03*5*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	0,113 100 м2 стяжки	340,17 75,61	18,31 3,06	38,44	8,54	2,07 0,35	5,75 0,19	0,65 0,02
15	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора толд водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (козырек) V=11,3/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	0,113 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	14,09	4,85	0,6 0	3,22 0	0,36 0
16	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя (козырек) V=11,3/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	0,113 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	1 037,82	26,72	6,42 0,55	16,51 0,25	1,87 0,03
17	ТЕР12-01-004-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков V=13,5/100; ЗП=364,88*1,15; ЭММ=192,66*1,25; ЗПм=4,72*1,25; ТЗТ=26,1*1,15; ТЗТм=0,24*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	0,135 100 м примыканай	4 166,58 419,61	240,83 5,9	562,49	56,65	32,51 0,8	30,02 0,3	4,05 0,04
18	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, свайников, оплывов, карнизов) шириной до 0,4 м (боковые грани козырьков толщ. 120 мм) V=20/100; Кровля из наплавленных материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,2 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	764,55	107,58	1,43 0,31	41,41 0,08	8,28 0,02
18.	509-9900	Строительный мусор	0,0448 т	0		0				
19	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (низ и боковые грани бетонных козырьков) V=13,7/100; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,137 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,84 228,7	16,39 0	107,93	31,33	2,25 0	16,55 0	2,27 0
19.	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,008083 т	18 979,33		153,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР62-29-01 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз (двери в подъездах) V=18,5/100; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	0,185 100 м2 окрашиваемой поверхности	296,41 183,55	1,06 0	54,84	33,96	0,2 0	13,78 0	2,55 0
20	[113-0686]	Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278	0,002886 т	32 035,7		92,46				
21	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками V=13,44/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций), разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,1344 100 м2	2 606,87 2 322,81	284,06 152,17	350,36	312,19	38,18 20,45	188,54 7,74	25,34 1,04
22	ТЕР10-01-034-08 (0) МДС35 л.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления V=13,44/100; ЗП=1986,81*1,15; ЭММ=485,48*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ТЗТ=149,16*1,15; ТЗТж=0,66*1,25; Осна , двери из ПВХ профиля; Деревянные конструкции	0,1344	13 900,15	606,85	1 868,18	307,08	81,56	171,53	23,05
22	[206-1404]	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля односторонней конструкции с однокамерным стеклопакетом трехстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	13,44 м2	1 030,27		13 846,83				
23	ТЕР15-02-031-01 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских V=6,36/100; ЗП=2887,45*1,15; ЭММ=75,6*1,25; ЗПм=40,5*1,25; ТЗТ=204,06*1,15; ТЗТж=2,06*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0636 100 м2	5 360,9 3 320,57	94,5 50,63	340,95	211,19	6,01 3,22	234,67 2,58	14,93 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР15-04-005-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поливинилхлоридными водостойкими составами улучшенная по штукатурке стен V=6,36/100; ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0636 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 104,07 673,43	20,75 0,49	70,22	42,83	1,32 0,03	49,34 0,03	3,14 0
24	[101-3530]	Краска водостойкая белая	0,004007 т	5 411,24		21,68				
25	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м V=8,4/100; ЗП=275,26*1,15; ЭММ=17,34*1,25; ЗПм=0,79*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; Окна, двери из ПВХ профиля; Деревянные конструкции	0,084 100 л. м	6 081,63 316,55	21,68 0,99	510,86	26,59	1,82 0,08	24,37 0,05	2,05 0
25	[101-2909]	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	8,4 м	308,34		2 590,06				
26	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС35.п.4.7	Гидроизоляция боковая облицочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону (доколь) V=64/100; ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Конструкия из кирпича и блоков	0,64 100 м2 изолируемой поверхности	1 298,67 353,27	103,19 0	831,15	226,09	66,04 0	24,38 0	15,6 0
27	ТЕР20-02-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 ЗП=19,93*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6 1 решетка	31 22,92	3,29 0	186	137,52	19,74 0	1,68 0	10,08 0
27	[301-1514]	Решетки жалюзийные размером 200x200 мм	6 шт.	23,22		139,32				
28	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перенетов, труб диаметром менее 50 мм и т.л., количество окрасок 2 V=0,3/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,003 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,19 1 102,39	4,43 0,25	3,5	3,31	0,01 0	81,72 0,01	0,25 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	{113-0246}	Эмаль ПФ-115	0,000074	29 000		2,14				
1			т							
29	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=770/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Констру ктвх из кирпича и блоков	7,7	1 043,42	9,26	8 034,33	5 065,29	71,3	50,03	385,23
			100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	657,83	0	0		0	0	0
30	ТССЦп01-01-01-0 41	Попрузочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	2,77	374,5	0	1 037,37	0	0		
			т	0	0	0		0		
31	ТССЦп03-21-01-0 13	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Цед=14,42*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	2,77	103,39	0	286,39		0		
			т							
ИТОГО:										
56 781,99 12 975,14 534,44 993,24										
36,79 1,99										
2 026,44 1 946,27 80,17 148,99										
58 808,43 14 921,41 614,61 1 142,23										
42,31 2,29										

Итого:

На стесненные условия труда МДС 81-35.2004, Пр.3.1.1.1.

Кзмл=0,15; Кман=0,15; Кзмш=0,15; Кзтл=0,15; Кзм=0,15

Итого:

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
------------------------------------	--	----------	--	--------	--

Кровля из наплавляемых материалов (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровля (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавляемых материалов (10)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

208,81*10,56	10,56	2 205,03			
104,93*6,26	6,26	656,86			
1602,78*3,11	3,11	4 984,65			
		7 846,54			
(208,81+10,7)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	2 132,58			
(208,81+10,7)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	1 019,93			
		10 999,05			
22,2*10,56	10,56	234,43			
5,44*6,26	6,26	34,05			
0*3,11	3,11	0			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		268,48
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10)		
Накладные расходы	$(22,2+0)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(22,2+0)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		577,93
Кровля из наплавленных материалов (18)		
Зарплата	$123,72*10,56$	10,56
Машины и механизмы	$1,64*6,26$	6,26
Материалы	$655,53*3,11$	3,11
Итого		3 355,45
Крыши, кровли при ремонте (18)		
Накладные расходы	$(123,72+0,36)*10,56*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(123,72+0,36)*10,56*0,65*0,8$	0,52
Итого		4 967,1
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	$158,15*10,56$	10,56
Машины и механизмы	$22,7*6,26$	6,26
Материалы	$168,06*5,5$	5,5
Итого		2 736,49
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (27)		
Накладные расходы	$(158,15+0)*10,56*1,28*0,9*0,85$	0,98
Сметная прибыль	$(158,15+0)*10,56*0,83*0,85*0,8$	0,56
Итого		5 308,39
Общестроительные работы (21)		
Зарплата	$359,02*10,56$	10,56
Машины и механизмы	$43,91*6,26$	6,26
Материалы	$0*5,5$	5,5
Итого		4 066,13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (21)		
Накладные расходы	$(359,02+23,52)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(359,02+23,52)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		9 398,43
Окна, двери из ПВХ профиля (22, 25)		
Зарплата	$383,72*10,56$	10,56
Машины и механизмы	$95,89*6,26$	6,26
Материалы	$18398,88*2,01$	2,01
Итого		36 981,75
Деревянные конструкции (22, 25)		
Накладные расходы	$(383,72+2,6)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9
Итого		41 634,1
Итого		3 671,59

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(383,72+2,6)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	1 754,2
Итого			47 059,89
Отделочные работы (26, 29)			
Зарплата	$6085,09*10,56$	10,56	64 258,55
Машины и механизмы	$157,94*6,26$	6,26	988,7
Материалы	$3436,75*4,28$	4,28	14 709,29
Итого			79 956,54
Конструктив из кирпича и блоков (26, 29)			
Накладные расходы	$(6085,09+0)*10,56*1,22*0,9*0,85$	0,93	59 760,45
Сметная прибыль	$(6085,09+0)*10,56*0,8*0,85*0,8$	0,54	34 699,62
Итого			174 416,61
Отделочные работы (5, 6, 7, 19, 23, 24, 28)			
Зарплата	$2927,53*10,56$	10,56	30 914,72
Машины и механизмы	$175,2*6,26$	6,26	1 096,75
Материалы	$15896,37*4,28$	4,28	68 036,46
Итого			100 047,93
Отделочные работы (5, 6, 7, 19, 23, 24, 28)			
Накладные расходы	$(2927,53+3,86)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	24 764,38
Сметная прибыль	$(2927,53+3,86)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	11 453,53
Итого			136 265,84
Отделочные работы (8)			
Зарплата	$439,21*10,56$	10,56	4 638,06
Машины и механизмы	$5,85*6,26$	6,26	36,62
Материалы	$2327,13*4,28$	4,28	9 960,12
Итого			14 634,8
Крыши, кровли при ремонте (8)			
Накладные расходы	$(439,21+1,28)*10,56*0,83*0,85$	0,71	3 302,62
Сметная прибыль	$(439,21+1,28)*10,56*0,65*0,8$	0,52	2 418,82
Итого			20 356,24
Отделочные работы (1, 2)			
Зарплата	$1606,4*10,56$	10,56	16 963,58
Машины и механизмы	$0,75*6,26$	6,26	4,7
Материалы	$613,1*4,28$	4,28	2 624,07
Итого			19 592,35
Штукатурные работы при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	$(1606,4+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	11 365,6
Сметная прибыль	$(1606,4+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	6 785,43
Итого			37 743,38
Отделочные работы (3, 4, 9, 20)			

Наименования и значения множителей			Значение	Прямые
Зарплата		2607,58*10,56	10,56	27 536,04
Машины и механизмы		0,36*6,26	6,26	2,25
Материалы		173,76*4,28	4,28	743,69
Итого				28 281,98
Мажорные работы при ремонте (3, 4, 9, 20)				
Накладные расходы		(2607,58+0)*10,56*0,8*0,85	0,68	18 724,51
Сметная прибыль		(2607,58+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	11 014,42
Итого				58 020,91
Итого				505 113,77
Итого по погрузке				1 037,37
Итого по перевозке				286,39
Итого				506 437,53
НДС				91 158,76
Итого		506437,53*0,18	18%	597 596,29

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко

Е.А.Серова