


УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор СРО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома
Новгородская обл., г. Валдай, ул. Механизаторов д.11

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопрово	1,92	
2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопрово	1,13	
3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопрово	0,14	
4	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,42	
5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопрово	1,92	
6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (57 мм)	100 м трубопрово	1,13	
7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (89 мм)	100 м трубопрово	0,14	
8	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,02	
9	Установка радиаторов чугунных (в местах общего пользования)	100 кВт радиаторов	0,056	
10	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов за 2 раза	100 м2 окрашиваем	0,069	
11	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопрово	1,92	
12	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопрово	1,27	
13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем	0,37	

14	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м ² окрашиваем	0,37
15	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Арморфлекс"), вспененного полиэтилена	10 м трубопрово	15,5
16	Пробивка в ж/бетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 100 см ²	100 отверстий	0,56
17	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,02
18	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,24
19	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	1 м ³ заделки	0,15
20	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм(Футляр)	1 км трубопрово	0,0007
21	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные	1 км трубопрово	0,0007
22	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 100 мм	100 м трубы,	0,007
23	Заделка салынок при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 салыник	1
24	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге (вод путями, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,0168
25	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м ³ основания	0,012
26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,0165
27	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусера строительного с погрузкой вручную	т	0,913
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км	т	0,913

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35п.4.7), κ=1,2 стесненность (МДС.35 Пр.1.т.2.1)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Кузнецки В.В.

Кацель С.Ф.

3	ТЕР65-1-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм.	0,14	1 075,29	17,34	150,54	135,38	2,43	76,38	10,69
	(0)	Санитарно-технические работы внутренние: отопление	100 м трубопрово да	966,97	5,11			0,72	0,26	0,04
3.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0602 т	0		0				
4	ТЕР65-5-02	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	0,42	1 553,16	12,7	652,33	597,85	5,33	103	43,26
	(0)	Санитарно-технические работы внутренние: отопление	100 шт.	1 423,46	0			0	0	0
4.1	[302-1483]	Кран шаровой ,размером 1/2" (спускник)	14 шт.	42,64		596,96				
4.2	[302-1837]	Кран шаровой (вентиль), диаметром 15 мм	28 шт.	30,81		862,68				
4.3	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0462 т	0		0				
5	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1,92	3	81	7 428,18	1 279,78	155,52	45,4986	87,36
	(0)	ЗП=483,01*1,2*1,15; ЭММ=54*1,2*1,25; ЗПм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=32,97*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	100 м трубопрово да	868,8438	4,425			8,5	0,225	0,43
5.1	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	94 шт.	8,72		819,68				
6	ТЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм(57 мм)	1,13	7	200,25	8 089,03	1 410,54	226,28	83,9454	94,86
	(0)	ЗП=904,54*1,15*1,2; ЭММ=133,5*1,25*1,2; ЗПм=3,74*1,25*1,2; ТЗТ=60,83*1,15*1,2; ТЗТм=0,19*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	100 м трубопрово да	158,4352	5,61			6,34	0,285	0,32
6.1	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	55 шт.	8,72		479,6				

7	ТЕР16-02-005-04 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (89 мм) ЗП=185,88*1,15*1,2; ЭММ=226,87*1,25*1,2; ЗПм=7,27*1,25*1,2; ТЗТ=79,75*1,15*1,2; ТЗТм=0,37*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,14	10 452,8594	340,305	1 463,4	229,11	47,64	110,055	15,41
7.1	[Б01-0040]	Хомуты для крепления труб	6 шт.	8,72		52,32				
8	ТЕР65-19-01 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,02 100 шт.	1 401,11 1 318,9	82,21 44,04	28,02	26,38	1,64 0,88	110 2,24	2,2 0,04
9	ТЕР18-03-001-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка радиаторов чугунных (в местах общего пользования) ЗП=1033,31*1,15*1,2; ЭММ=464,67*1,25*1,2; ЗПм=53,48*1,25*1,2; ТЗТ=75,7*1,15*1,2; ТЗТм=2,72*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,056	31 877,6728	697,005	1 785,15	79,85	39,03	104,466	5,85
10	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов за 2 раза ЗП=958,6*1,2*1,15; ЭММ=3,54*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Отделочные работы	0,069 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 389,548 1 322,868	5,31 0,3	95,88	91,28	0,37 0,02	98,0628 0,015	6,77 0
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001697 м	29 000		49,22				
11	ТЕР16-07-005-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ЗП=88,83*1,2*1,15; ЭММ=44,79*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=5,01*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	1,92 100 м трубопрово да	194,9904 122,5854	67,185 0	374,38	235,36	129 0	6,9138 0	13,27 0

12	ТЕР16-07-005-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и канализации водоснабжения диаметром до 100 мм ЗП=88,83*1,15*1,2; ЭММ=44,79*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=5,01*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	1,27	203,8704	67,185	258,92	155,68	85,32	6,9138	8,78
			100 м	122,5854	0			0	0	0
			трубопрово да							
13	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС35.Пр.1.п.3. I; МДС35.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ЗП=86,13*1,2*1,15; ЭММ=9,76*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,37	384,5294	14,64	142,28	43,98	5,42	7,3278	2,71
			100 м2	118,8594	0,225			0,08	0,015	0,01
			окрашиваем ой поверхност и							
14	ТЕР13-03-004-26 (0) МДС35.Пр.1.п.3. I; МДС35.п.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗП=52,93*1,2*1,15; ЭММ=6,53*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=3,83*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,37	644,9484	9,795	238,63	27,03	3,62	5,2854	1,96
			100 м2	73,0434	0,225			0,08	0,015	0,01
			окрашиваем ой поверхност и							
15	ТЕР26-01-017-01 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками V=155/10; ЗП=53,15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,52*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Общестроительные работы	15,5	3 675,362	40,935	56 968,11	1 136,88	634,49	4,8576	75,29
			10 м	73,347	0			0	0	0
			трубопрово да							
15.1	[101-2466]	Краска Армофлекс	-22,289 л	399,71		-8 909,14				
15.2	[101-2481]	Лента самоклеящаяся Армофлекс 3х50 мм	-232,5 м	2,7		-627,75				
15.3	[104-0162]	Трубки из вспененного полиэтилена (пенполиэтилен) Термофлекс Диаметр 108х13 мм	-170,5 м	264,2		-45 046,1				
15.4	[104-0169]	Клясы (защелки)	-465 шт.	0,81		-376,65				
15.5	[113-0393]	Клей Армофлекс 520	-2,2165 л	70,7		-156,71				

15.6	[113-0394]	Очиститель для клея Армофлекс"	-0,31	187,7		-58,19				
15.7	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АДН, толщиной 0,5 мм	-0,5115 кв	43,57		-22,29				
15.8	[104-0868]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 102 мм(14*1,1)	15,4 м	60,3		928,62				
15.9	[104-0867]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм(57 мм, 113*1,1)	124,3 м	38,6		4 797,98				
15.10	[104-0854]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм (28*1,1)	30,8 м	20,78		640,02				
16	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в железобетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 100 см2	0,56	2	1	1 576,52	553,42	1 023,1	68,20275	38,19
	(0)	ЗП=513,38*1,75*1,1; ЭММ=949,07*1,75*1,1; ЗПм=131,7*1,75*1,1; ТЗТ=35,43*1,75*1,1; Общестроительные работы	100 отверстий	815,2162	826,95975			141,97	8,99	5,03
	пз.3;			988,2565	253,5225					
	ТЕР46ТЧПр46.1 пз.4									
17	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	0,02	4 363,86	3 005,98	87,28	27,16	60,12	97,13	1,94
	(0)	Общестроительные работы	100 шт.	1 357,88	416,35			8,33	28,42	0,57
18	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	0,24	2 186,22	1 546,36	524,69	153,57	371,13	45,77	10,98
	(0)	Общестроительные работы	100 шт.	639,86	214,18			51,4	14,62	3,51
19	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,15	1 933,37	26,15	290,01	101,94	3,92	55,16	8,27
	(0)	Общестроительные работы	1 м3 заделка	679,57	0			0	0	0
20	ТЕР22-01-011-05	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм(Футляр)	0,0007	25	13 691,565	18,19	7,13	9,58	645,84	0,45
	(0) МДС35.п.4.7;	ЗП=7380,36*1,15*1,2; ЭММ=9127,71*1,25*1,2; ЗПм=1388,53*1,25*1,2; ТЗТ=468*1,15*1,2; ТЗТм=72,47*1,25*1,2; Сангарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб	1 км трубопрово	184,8968	2 082,795			1,46	108,705	0,08
	МДС38.Пр.3.1		10							

20.1	[103-0170]	Трубы стальные электросварные прямошовные со-енной-флекской из стали-марок БСт 2кп-БСт 4кп и БСт 2ис-БСт 4ис наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	0,7028	124,86	87,75	3,89	7,35	387,78	0,27
21	ТЕР22-02-003-05 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Нанесение весьма усиленной анежорозивной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм ЗП=4023,92*1,15*1,2; ЭММ=6997,22*1,25*1,2; ЗПм=468,79*1,25*1,2; ТЗТ=281*1,15*1,2; ТЗТм=22,43*1,25*1,2; Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб	0,0007 1 км трубопрово да	19 527,6196 5 703,185 553,0096	13,67	0,46	0,49	33,645	0,02
22	ТЕР22-05-003-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 100 мм ЗП=1236,46*1,15*1,2; ЭММ=43,81*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=84,4*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб	0,007 100 м трубы, удоженой в футляр	2 803,8198 1 706,3148	19,63	11,94	0	116,472	0,82
23	ТЕР16-07-006-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Залевка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм ЗП=32,62*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=2,36*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	1 1 1 сальник	115,1256 45,0156	115,13	45,02	0	3,2568	3,26
24	ТЕР01-02-062-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, грунта грунтов 2 ЗП=11272,8*1,15*1,2; ЭММ=41,26*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=915*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Общестроительные работы	0,0168 100 м3 грунта	17 967,074 15 556,464	301,85	261,35	1,04	1 262,7	21,21
25	ТЕР23-01-001-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Устройство основания под трубопроводы песчаного У=1,2*0,1/10; ЗП=126,89*1,15*1,2; ЭММ=34,96*1,25*1,2; ЗПм=5,13*1,25*1,2; ТЗТ=10,2*1,15*1,2; ТЗТм=0,35*1,25*1,2; Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полиэтиленовых труб	0,012 10 м3 основания	52,44 175,1082	11,23	2,1	0,63	14,076	0,17

26	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, вручную - ручное	0,0165	1	0	25,28	25,28	0	134,136	2,21
				531,8276						
	(0) МДС3.п.4.7; МДС38.П.р.3.1	ЗП=110,02*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=97,2*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Общестроительные работы	100 м3 грунта	1	0			0	0	0
27	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,913	374,5	0	341,92	0	0		
		Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
28	ТССЦп03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км	0,913	103,3914	0	94,4		0		
		Цел=14,42*7,17; <Нет вида работ>	т							
ИТОГО:						36 679,46	8 337,31	2 842,85		590,1
								233,93		10,76


		Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
--	--	------------------------------------	--	----------	--------

Санитарно-технические работы внутренние: отопление (1, 2, 3, 8)					
Зарплата		1857,17*10,56		10,56	19 612
Машины и механизмы		33,5*6,26		6,26	210
Материалы		191,03*3,24		3,24	619
Итого					20 441
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2, 3, 8)					
Накладные расходы		(1857,17+9,15)*10,56*0,74*0,85		0,63	12 416
Сметная прибыль		(1857,17+9,15)*10,56*0,5*0,8		0,4	7 883
Итого					40 740
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (4)					
Зарплата		597,85*10,56		10,56	6 313
Машины и механизмы		5,33*6,26		6,26	33
Материалы		1508,78*3,24		3,24	4 888
Итого					11 234
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (4)					
Накладные расходы		(597,85+0)*10,56*1,03*0,85		0,88	5 556
Сметная прибыль		(597,85+0)*10,56*0,6*0,8		0,48	3 030
Итого					19 820
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (5, 6, 7, 9, 11, 12, 23)					
Зарплата		3435,34*10,56		10,56	36 277
Машины и механизмы		682,79*6,26		6,26	4 274
Материалы		16747,64*3,24		3,24	54 262
Итого					94 813

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (5, 6, 7, 9, 11, 12, 23)

Накладные расходы	0,98	35 768
Сметная прибыль	0,56	20 439
Итого		151 020
Отделочные работы (10)		
Зарплата	10,56	964
Машины и механизмы	6,26	2
Материалы	4,28	229
Итого		1 195
Отделочные работы (10)		
Накладные расходы	0,8	771
Сметная прибыль	0,37	357
Итого		2 323
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (13, 14)		
Зарплата	10,56	750
Машины и механизмы	6,26	57
Материалы	3,24	975
Итого		1 782
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (13, 14)		
Накладные расходы	0,69	519
Сметная прибыль	0,48	361
Итого		2 662
Общестроительные работы (15)		
Зарплата	10,56	12 005
Машины и механизмы	6,26	3 972
Материалы	5,5	35 016
Итого		50 993
Теплоизоляционные работы (15)		
Накладные расходы	0,77	9 244
Сметная прибыль	0,48	5 763
Итого		66 000
Общестроительные работы (16, 17, 18, 19)		
Зарплата	10,56	8 829
Машины и механизмы	6,26	9 129
Материалы	5,5	1 013
Итого		18 971
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (16, 17, 18, 19)		
Накладные расходы	0,84	9 206
Сметная прибыль	0,48	5 260

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор ФНЦО "Региональный фонд"
А.Ю.УТКИН
20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Новгородская обл., г.Валдай, ул.Механизаторов, д.11
Установка узла учета теплоснабжения

№

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода 89 мм	1 шт.	1	
2	Бобышка, втулки на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,04	
3	Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	
4	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (вычислитель ВКГ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт.,	1 шт.	4	
5	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием	100 концов жил	0,1	
6	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Адаптер)	1 шт.	1	
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
8	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1	
9	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м трубок	1	
10	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2	1 система	1	
11	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	1 канал	2	
12	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4 Гкал/ч	1 система	1	
13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 89 мм	100 м трубопровода	0,04	

14	Установка , задвижек, на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	1 шт.	2
15	Установка фильтров диаметром 80 мм	10 фильтров	0,2
16	Установка французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 89 мм	1 соединение	1
17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2
18	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	1 шт.	2
19	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,04
20	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м трубопровода	0,4
21	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0112
22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,0112


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35п.4.7), к=1,2 стесненность (МДС.35 Пр.1.т.2.1)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

Кузёмкин В.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Кацель С.Ф.



№ _____ 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома (Узел учета)
 Объект - Новгородская обл., г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 11

А.Ю. Уткин

201 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 436/17(У.У)

установка узла учета тепла

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 179,761 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 198,73 чел-ч

Сметная заработная плата - 40,755 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства № УА-3369-И от 21.12.15г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Всего	На едн.	Всего
№1 <Нег раздвд>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРм11-02-022-0 5 МДС35.Пр.1.т.2.1	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на французских соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм ЗП=54,88*1,2; ЭММ=16,93*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=4,12*1,2; ТЗТм=0*1,2	1	116,86	20,32	116,86	65,86	20,32	4,94	4,94		
1.1	[301-6559]	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 80 мм, с монтажным комплектом	1 комплект	6 071,93		6 071,93						
2	ТЕРм12-10-001-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ЗП=958,11*1,2; ЭММ=473,55*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=65,4*1,2; ТЗТм=0*1,2	0,04 шт.	4 165,39	568,26	166,62	45,99	22,73	78,48	3,14		
2.1	[108-0082]	Бобышки прямые	2 шт.	14,94		29,88						
2.2	[108-0096]	Бобышки скошенные	2 шт.	31,04		62,08						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм11-06-001-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 [509-6304]	Ци́пы и шульпы, масса до 50 кг ЗП=69,47*1,2; ЭММ=11,96*1,2; ЗПм=0,79*1,2; ТЗТ=5,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,2 Ци́пы распределительные с замком	1 1 шт. 1	193,12 83,36 206,47	14,35 0,95	193,12	83,36	14,35	6,18	6,18
3.1	[509-6304]			206,47		206,47		0,95	0,05	0,05
4	ТЕРм11-02-001-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 [301-6524]	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг(вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термообразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.) ЗП=15,55*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2	4 1 шт. 1 комплект	20,17 18,66 9 538,68	0 0	80,68	74,64	0	1,24	4,96
4.1	[301-6524]			9 538,68		9 538,68				
5	ТЕРм11-08-001-0 3 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ЗП=160,17*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=10,3*1,2; ТЗТм=0*1,2	0,1 100 концов жыл	241,49 192,2	0 0	24,15	19,22	0	12,36	1,24
6	ТЕРм11-03-001-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 [302-1709]	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг(Адаптер) ЗП=7,85*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,52*1,2; ТЗТм=0*1,2 Адаптер	1 1 шт.	10,95 9,42	0 0	10,95	9,42	0	0,62	0,62
6.1	[302-1709]			520,58		520,58				
7	ТЕРм08-03-526-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 [509-2268]	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкцию на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2 Выключатели автоматические "10А"	1 1 шт. 1 шт.	54,57 27,12	1,44 0	54,57	27,12	1,44	1,87	1,87
7.1	[509-2268]			49,86		49,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР 08-02-413-0	Провода, количество проводов в разнообмоточной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ² ЗП=231,41*1,2; ЭММ=43,94*1,2; ЗПм=3,54*1,2; ТЗТ=16,16*1,2; ТЗТм=0,18*1,2	1	416,06	52,73	416,06	277,69	52,73	19,39	19,39
8.1	[501-1715]	Кабель КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм ²	0,01	2 008,22				4,25	0,22	0,22
8.2	[501-1804]	Кабель марки КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм ²	0,09	5 623,01		506,07				
8.3	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм	100 м	2,42		242				
9	ТЕР 02-01-002-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2	1	396,72	0	396,72	396,72	0	17,6	17,6
10	ТЕР 02-01-002-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	2	190,92	0	381,84	381,84	0	8,47	16,94
11	ТЕР 07-10-012-0	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4 Гкал/ч	1	190,92	0			0	0	0
			1 система	2 094,16	0	2 094,16	2 094,16	0	95,2	95,2
			1 система	2 094,16	0			0	0	0

12	ТЕР 16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ЗП=1185,88*1,15*1,2; ЭММ=226,87*1,25*1,2; ЗПм=7,27*1,25*1,2; ТЗТ=79,75*1,15*1,2; ТЗТм=0,37*1,25*1,2	0,04	10 452,86	340,31	418,11	65,46	13,61	110,05	4,4
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1		100 м трубопрово да	1 636,51	10,91			0,44	0,55	0,02
13	ТЕР 16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ЗП=40,22*1,15*1,2; ЭММ=9,65*1,25*1,2; ЗПм=0,39*1,25*1,2; ТЗТ=2,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,02*1,25*1,2	2	320,61	14,47	641,22	111	28,94	4,02	8,04
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1		1 шт.	55,5	0,59			1,18	0,04	0,08
13.1	[302-1941]	Задвижки фланцевые для воды диаметром 80 мм	2	971,87		1 943,74				
			шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР16-05-001-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=4,08*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	2	124,19	6,12	248,38	56,08	12,24	2,03	4,06
14.1	[302-0075]	Кран шаровый диаметром 20 мм,	2 шт.	56,32	0	112,64		0	0	0
15	ТЕР18-06-007-06 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.Пр.3.2	Установка фильтров диаметром 80 мм ЗП=212,82*1,15*1,2; ЭММ=144,6*1,25*1,2; ЗПм=4,33*1,25*1,2; ТЗТ=15,04*1,15*1,2; ТЗТм=0,22*1,25*1,2	0,2 10 фильтров	11 683,88 293,69	216,9 6,49	2 336,78	58,74	43,38 1,3	20,76 0,34	4,15 0,07
16	ТЕР16-02-007-03 (0) МДС35.п.4.7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ЗП=22,05*1,15; ЭММ=7,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	1	204,81	9,41	204,81	25,36	9,41	1,68	1,68
17	ТЕР18-07-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Установка манометров с трехходовым краном ЗП=3,32*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,22*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 соединение	25,36	0			0	0	0
18	ТЕР18-07-001-04 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка термометров в овраже прямых и угловых ЗП=4,44*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,31*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	2 комплект	341,84 6,13	0	683,68	12,26	0	0,43	0,86
19	ТЕР16-07-005-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ЗП=88,83*1,2*1,15; ЭММ=44,79*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=5,01*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	0,04 100 м трубопрово да	203,88 122,59	67,19 0	8,16	4,9	2,69	6,91	0,28
20	ТЕР26-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиуретана ("Термофлекс") трубками ЗП=53,15*1,15*1,2; ЭММ=27,29*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=3,52*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	0,4 10 м трубопрово да	3 675,35 73,34	40,93 0	1 470,14	29,34	16,37	4,86	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20.1	[101-2466]	Краска "Армофиниш"	-0,5752 л	399,71		-229,91					
20.2	[104-0162]	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм	-4,4 м	264,2		-1 162,48					
20.3	[104-0169]	Клипсы (зажимы)	-12 шт.	0,81		-9,72					
20.4	[113-0393]	Клей "Армофлекс" 520	-0,0572 л	70,7		-4,04					
20.5	[113-0394]	Очиститель для клея "Армофлекс"	-0,008 л	187,7		-1,5					
20.6	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-0,0132 кг	43,57		-0,58					
20.7	[104-0862]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX PRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	4,4 м	53,22		234,17					
21	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ЗП=86,13*1,2*1,15; ЭММ=9,76*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	0,0112 окрашиваемой поверхности	384,53	14,64	4,31	1,33	0,16	7,33	0,08	
22	ТЕР13-03-004-26 (0) МДС38.Пр.3.1; к=2; МДС35.п.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ЗП=52,93*1,2*2*1,15; ЭММ=6,53*1,2*2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*2*1,25; Мат=562,11*2; ТЗТ=3,83*1,2*2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*2*1,25	0,0112 окрашиваемой поверхности	1 289,92	19,6	14,45	1,64	0,22	10,58	0,12	
Итого:							28 461,7	3 851,29	238,59	198,29	0,44
							8,13				

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)			
Зарплата		342,96*10,56	3 621,66
Материалы и механизмы		110,27*6,26	690,29
Материалы		6510,26*3,24	21 093,24
Итого			25 405,19
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)			
Насладные расходы		(342,96+2,92)*10,56*0,9*0,85	0,98
			3 579,44

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого	(342,96+2,92)*10,56*0,83*0,85*0,8	0,56	2 045,4
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (2)			31 030,03
Зарплата			
Машины и механизмы	45,99*10,56	10,56	485,65
Материалы	22,73*6,26	6,26	142,29
Итого	189,86*3,24	3,24	615,15
Монтаж оборудования (2)			1 243,09
Наладные расходы			
Сметная прибыль	(45,99+0)*10,56*0,8*0,85	0,68	330,24
Итого	(45,99+0)*10,56*0,6*0,8	0,48	233,11
Пусконаладочные работы (9, 10, 11)			1 806,44
Зарплата	2872,72*10,56	10,56	30 335,92
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			30 335,92
Пусконаладочные работы (9, 10, 11)			
Наладные расходы			
Сметная прибыль	(2872,72+0)*10,56*0,65*0,85	0,55	16 684,76
Итого	(2872,72+0)*10,56*0,4*0,8	0,32	9 707,5
Общестроительные работы (21, 22)			56 728,18
Зарплата	2,97*10,56	10,56	31,36
Машины и механизмы	0,38*6,26	6,26	2,38
Материалы	15,4*5,5	5,5	84,7
Итого			118,44
Защита-строительных конструкций и оборудования от коррозии (21, 22)			
Наладные расходы			
Сметная прибыль	(2,97+0,01)*10,56*0,9*0,9*0,85	0,69	21,71
Итого	(2,97+0,01)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	15,11
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (7, 8)			155,26
Зарплата	304,81*10,56	10,56	3 218,79
Машины и механизмы	54,17*6,26	6,26	339,1
Материалы	929,66*3,19	3,19	2 965,62
Итого			6 523,51
Электромонтажные работы на других объектах (7, 8)			
Наладные расходы			
Сметная прибыль	(3218,79+44,88)*0,95*0,85	0,81	2 643,57
Итого	(3218,79+44,88)*0,65*0,8	0,52	1 697,11

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			10 864,19
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (20)			
Зарплата			
Машины и механизмы	29,34*10,56	10,56	309,83
Материалы	16,37*6,28	6,28	102,8
Итого	250,37*3,24	3,24	811,2
Теплоизоляционные работы (20)			
Накладные расходы	(309,83+0)*1*0,9*0,85	0,77	238,57
Сметная прибыль	(309,83+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	148,72
Итого			1 611,12
Слаботочные устройства: диспетчеризация (1, 3, 4, 5, 6)			
Зарплата			
Машины и механизмы	252,5*10,56	10,56	2 666,4
Материалы	34,67*6,26	6,26	217,03
Итого	16476,25*2,68	2,68	44 156,35
Монтаж оборудования (1, 3, 4, 5, 6)			
Накладные расходы	(2666,4+10,03)*0,8*0,85	0,68	1 819,97
Сметная прибыль	(2666,4+10,03)*0,6*0,8	0,48	1 284,69
Итого			50 144,44
НДС			152 339,66
Итого	152339,66*0,18	18%	27 421,14
			179 760,8

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"





Н.И. Конова

Е.А. Серова

Приложение № _____
к договору № _____
от " _____ " _____ 2016

УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин



Капитальный ремонт системы теплоснабжения с установкой узла учёта.

Объект: г.Валдай, ул.Механизаторов, д.11

Сметная стоимость в текущих ценах, руб.	Наименование организации-Заказчика
24059,04	СНКО "Региональный фонд"
Физический объем здания, М3	
1836(по предварительному подсчету)	

**СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на проектные работы**

№ п/п	Характеристика объекта здания	Обоснование №№ частей, глав, таблиц и пунктов. Сборников цен на проектные и изыскательские работы	Ед.измер.	Кол-во	Стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка технической документации на капитальный ремонт : жилые дома 2 эт. (Ремонт системы теплоснабжения с узлом учёта) $((90+0,01*1836)*0,06*0,8*3,92*1000=20389,02$	СБЦП 81-02-05-2001 табл. 1., п. 1.2; к=0.06- табл.12 п.13 к=3.92 -письмо Минстроя РФ от19.02.16 № 4688-ХМ/05 Общ.положения п.1.9	м3	1836,00	20389,02
	ИТОГО:				20389,02
	НДС 18%				3670,02
	ИТОГО:				24059,04

Составил:

Специалист ОПГД Шиленок Л.Н