

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 273/18

на капитальный ремонт фасада, (дом кирпичный)

(наименование работ)

по адресу: г. Валдай, ул. Высокотно-2, д. 15Б


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

| | | |
|--------------------|--------|----------------|
| Длина дома | 25,7 | м |
| Ширина дома | 10,1 | м |
| Общая площадь дома | 259,6 | м ² |
| Высота дома | 6,1 | м |
| Объем дома | 1583,6 | м ³ |
| Количество этажей | 2 | шт |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|--|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка гладких стен фасада от старой краски | м ² | 260 |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких стен фасада | м ² | 117 |
| 3 | Покрытие поверхностей гладких стен фасада грунтовкой глубокого проникновения | м ² | 377 |
| 4 | Окраска гладких стен фасада фасадными красками с подготовкой поверхности | м ² | 377 |
| 5 | Ремонт кирпичной кладки стен фасада из: кирпич глиняный полнотельный одинарный марки 100 | м ³ | 1,7 |
| 6 | Очистка оконных откосов от старой краски | м ² | 11 |
| 7 | Ремонт штукатурки оконных откосов | м ² | 3 |
| 8 | Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения | м ² | 14 |
| 9 | Окраска оконных откосов с подготовкой поверхности | м ² | 14 |
| 10 | Окраска деревянных оконных блоков с подготовкой поверхности | м ² | 33 |
| 11 | Смена оконных отливов из листового оцинкованного железа | м | 33,6 |
| 12 | Ремонт штукатурки дверных откосов | м ² | 1,0 |
| 13 | Покрытие поверхностей дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения | м ² | 1,0 |
| 14 | Окраска дверных откосов с подготовкой поверхности | м ² | 1,0 |
| 15 | Окраска металлических дверных блоков с очисткой от старой краски 2,3 х 0,8 - 2шт. | м ² | 8,8 |
| 16 | Окраска металлических дверных блоков с очисткой от старой краски 2,1 х 0,8 - 1шт. | м ² | 4,0 |
| 17 | Демонтаж деревянного дверного блока на фронте 2,2 х 0,6 | шт | 1 |
| 18 | Устройство металлического дверного блока на фронте 2,2 х 0,6 | шт | 1 |

| | | | |
|----|--|----------------|------|
| 19 | Демонтаж металлического козырька 2,7 х 2,0 | шт | 1 |
| 20 | Устройство металлического козырька 2,7 х 2,0 | шт | 1 |
| 21 | Демонтаж козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3,2 х 0,9 | шт | 1 |
| 22 | Устройство металлического козырька 3,2 х 0,9 | шт | 1 |
| 23 | Очистка стен цоколя от старой краски | м ² | 18 |
| 24 | Ремонт штукатурки стен цоколя | м ² | 10,2 |
| 25 | Грунтовка стен цоколя | м ² | 28,2 |
| 26 | Окраска цоколя красками на битумной основе с подготовкой поверхности | м ² | 28,2 |
| 27 | Ремонт кирпичной кладки стен цоколя из: кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100 | м ³ | 1,0 |
| 28 | Устройство и разборка лесов (металлические, инвентарные) h=6,1 | м ² | 437 |
| 29 | Погрузка мусора | т | |
| 30 | Перевозка мусора на расстояние 13 км | т | |

Составил: Ведущий специалист ОКР

 Ивашко С.В.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

439 625,20 руб

Генеральный директор СПКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.Валдай, ул.Выскодно-2, д.15Б.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.Валдай, ул.Выскодно-2, д.15Б.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 273/18

на капитальный ремонт фасада (S=437м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 439,625 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 879,99 чел-ч

Сметная заработная плата - 125,121 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2881-И от 24.10.2016 г.)

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | | | |
|------------------|--------------------------------|---|------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|---|----------|-------|------|
| | | | ед. изм. | Всего | Всего | Экспл. машин | В т.ч. зарплата | Всего | Основной зарплата | Экспл. машин | В т.ч. зарплата | На еднн. | Всего | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,6 |
| 1 | ТЕР62-41-01 | Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | расчищенно и поверхность | 247,10 | 0,00 | 0,00 | 642,46 | 642,46 | 0,00 | 20,80 | 54,08 | 0,00 | 0,00 |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| Фасад | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---------------------|--|---|--------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | ТЕРр61-10-01 (0) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщину слоя до 20 мм | 1,17 100 м2 отремонтированной поверхности | 3 846,62 2 688,51 | 1,23 0,00 | 4 500,55 | 3 145,56 | 1,44 0,00 | 201,84 0,00 | 236,15 0,00 |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 5,663 т | 0 | | 0 | | | | |
| 3 | ТЕРр62-25-01 (0) | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 3,77 100 м2 обработанной поверхности | 404,78 56,41 | 27,60 0,00 | 1 526,02 | 212,67 | 104,05 0,00 | 4,29 0,00 | 16,17 0,00 |
| 4 | ТЕРр62-25-07 (0) | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 3,77 100 м2 обработанной поверхности | 977,99 306,56 | 2,29 0,00 | 3 687,02 | 1 155,73 | 8,63 0,00 | 23,60 0,00 | 88,97 0,00 |
| 5 | ТЕРр62-26-04 (0) | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 3,77 100 м2 окрашиваемой поверхности | 311,83 191,86 | 103,74 0,00 | 1 175,60 | 723,31 | 391,10 0,00 | 14,59 0,00 | 55,00 0,00 |
| 5.1 | [101-0485] | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная | 0,203045 т | 18 979,33 | | 3 853,65 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---------------------|--|--|--------------------------|-------------------|--------|--------|------------------|--------------------|-------------------|
| 6 | ТЕРр62-41-01 (0) | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконных и дверных откосов) | 0,11 100 м2 расширенной поверхности | 247,10 247,10 | 0,00 0,00 | 27,18 | 27,18 | 0,00 0,00 | 20,80 0,00 | 2,29 0,00 |
| 7 | ТЕРр61-20-01 (0) | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных и дверных откосов) $V=(3+1)/100$ | 0,04 100 м2 отремонтированной поверхности | 6 891,11 4 576,11 | 2,35 0,00 | 275,64 | 183,04 | 0,09 0,00 | 323,40 0,00 | 12,94 0,00 |
| 7.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,387 т | 0 | | 0 | | | | |
| 8 | ТЕРр62-25-07 (0) | Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (оконных и дверных откосов) $V=(14+1)/100$ | 0,15 100 м2 обработанной поверхности | 977,99 306,56 | 2,29 0,00 | 146,70 | 45,98 | 0,34 0,00 | 23,60 0,00 | 3,54 0,00 |
| 9 | ТЕРр62-25-01 (0) | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (оконных и дверных откосов) $V=(14+1)/100$ | 0,15 100 м2 обработанной поверхности | 404,78 56,41 | 27,60 0,00 | 60,72 | 8,46 | 4,14 0,00 | 4,29 0,00 | 0,64 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---------------------|---|---|------------------|----------------|----------|--------|----------------|---------------|---------------|
| 10 | ТЕРр62-26-04 (0) | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простоях за 2 раза с земли и лесов (оконных и дверных откосов) V=(14+1)/100 | 0,15 100 м2 окрашиваемой поверхности | 311,83 191,86 | 103,74 0,00 | 46,77 | 28,78 | 15,56 0,00 | 14,59 0,00 | 2,19 0,00 |
| 10.1 | [101-0485] | Краска ХВ-161 перхлорвиниловых фасадная | 0,008069 т | 18 979,33 | | 153,15 | | | | |
| 11 | ТЕРр53-16-01 (0) | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1,7 1 м3 кладки | 596,73 432,11 | 31,57 8,45 | 1 014,44 | 734,59 | 53,67 14,37 | 35,39 0,43 | 60,16 0,73 |
| 11.1 | [404-0005] | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм | 0,683 1000 шт. | 1 449,38 | | 989,93 | | | | |

Окна и двери

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------------------|----------------------|------------------|----------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 12 | ТЕРр58-20-01 (0) | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м | 0,336 100 м | 3 822,74 537,92 | 7,17 1,57 | 1 284,44 | 180,74 | 2,41 0,53 | 41,41 0,08 | 13,91 0,03 |
| 12.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,075 т | 0 | | 0 | | | | |
| 13 | ТЕРр46-04-012-03 (0) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных V=2,2*0,6/100 | 0,0132 100 м2 | 1 564,23 1 280,17 | 284,06 152,17 | 20,65 | 16,90 | 3,75 2,01 | 103,91 7,74 | 1,37 0,10 |
| 14 | ТЕРр09-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы V=2,2*0,6; ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТМ=0*1,25 | 1,32 1 м2 проема | 108,00 41,68 | 28,08 0,00 | 142,56 | 55,01 | 37,06 0,00 | 2,76 0,00 | 3,64 0,00 |
| 14.1 | [203-8146] | Блок дверной стальной однопольный | 1,32 м2 | 1 939,47 | | 2 560,1 | | | | |
| 14.2 | [101-0953] | Ручка-скоба | 1 шт. | 21,69 | | 21,69 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|--|--|------------------------|-------------------|--------|--------|------------------|-------------------|-------------------|
| 15 | ТЕР 15-04-030-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2 (т.ч.прил.15.3.12) $V=2,2*0,6*2,4/100$; $ЗП=164,71*1,15$; $ЭММ=3,54*1,25$; $ЗПМ=0,2*1,25$; $ТЗТ=12,21*1,15$; $ТЗТМ=0,01*1,25$ | 0,032 100 м2 окрашиваемой поверхности | 264,37 189,42 | 4,43 0,25 | 8,38 | 6,00 | 0,14 0,01 | 14,04 0,01 | 0,44 0,00 |
| 15.1 | [113-8029] | Эмаль ПФ-115 | 0,865 кг | 39,83 | | 34,45 | | | | |
| 16 | ТЕРр62-29-02 (0) | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей) за два раза $V=((2,3*0,8)*2*4+(2,1*0,8)*1*2,4)/100$ | 0,129 100 м2 окрашиваемой поверхности | 500,89 249,35 | 1,06 0,00 | 64,43 | 32,08 | 0,14 0,00 | 18,72 0,00 | 2,41 0,00 |
| 16.1 | [113-8029] | Эмаль ПФ-115 | 2,071 кг | 39,83 | | 82,49 | | | | |
| 17 | ТЕРр62-9-01 (0) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 0,33 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 132,68 789,79 | 10,02 1,97 | 373,78 | 260,63 | 3,31 0,65 | 60,06 0,10 | 19,82 0,03 |
| 17.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,0052 г | 29 000 | | 150,8 | | | | |

Цоколь

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | ТЕРр53-16-01 (0) | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь) | 1 1 м3 кладки | 596,73 432,11 | 31,57 8,45 | 596,73 | 432,11 | 31,57 8,45 | 35,39 0,43 | 35,39 0,43 |
| 18.1 | [404-0005] | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм | 0,402 1000 шт. | 1 449,38 | | 582,65 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------|--|--|---|--------------------------|-------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------------|
| 19 | ТЕР р62-41-01 (0) | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (цоколь) | 0,18 100 м2 расчищенно й поверхност и | 247,10 247,10 | 0,00 0,00 | 44,48 | 44,48 | 0,00 0,00 | 20,80 | 3,74 0,00 |
| 20 | ТЕР р61-10-01 (0) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь) | 0,102 100 м2 отремонтир ованной поверхност и | 3 846,62 2 688,51 | 1,23 0,00 | 392,36 | 274,23 | 0,13 0,00 | 201,84 | 20,59 0,00 |
| 20.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,494 т | 0 | | 0 | | | | |
| 21 | ТЕР 13-03-001-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (окраска цоколя) ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗГ=7,43*1,15; ТЗГм=0,01*1,25 | 0,282 100 м2 окрашиваем ой поверхност и | 287,74 136,63 | 12,20 0,19 | 81,14 | 38,53 | 3,44 0,05 | 8,54 0,01 | 2,41 0,00 |
| 22 | ТЕР 13-03-001-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой (окраска цоколя) ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗГ=7,43*1,15; ТЗГм=0,01*1,25 | 0,282 100 м2 окрашиваем ой поверхност и | 230,06 136,63 | 12,20 0,19 | 64,88 | 38,53 | 3,44 0,05 | 8,54 0,01 | 2,41 0,00 |
| Козырьки | | | | | | | | | | |
| 23 | ТЕР 46-04-008-02 (0) | Разборка покрытий из листовой стали V=2,7*2/100 | 0,054 100 м2 покрытия | 114,58 101,93 | 12,65 0,00 | 6,19 | 5,50 | 0,68 0,00 | 8,58 0,00 | 0,46 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--|--|--|---------------------|-----------------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 23.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,027 | 0 | | 0 | | | | |
| 24 | ТЕР46-04-008-04 (0) | Разборка покрытий из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=3,2*0,9/100 | 0,0288 100 м2 покрытия | 219,85 188,89 | 30,96 0,00 | 6,33 | 5,44 | 0,89 0,00 | 15,90 0,00 | 0,46 0,00 |
| 24.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,04176 | 0 | | 0 | | | | |
| 25 | ТЕР12-01-010-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Устройство мелких покрытий (козырьков) из листовой оцинкованной стали $V=((2,7*2)+(3,2*0,9))/100$; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25 | 0,0828 100 м2 покрытия | 15313,65 1684,31 | 32,66 4,91 | 1267,97 | 139,46 | 2,70 0,41 | 129,66 0,25 | 10,74 0,02 |
| 26 | ТЕР09-03-014-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ЗП=842,89*1,15; ЭММ=467,1*1,25; ЗПм=75,37*1,25; ТЗТ=63,28*1,15; ТЗТм=3,82*1,25 | 0,12 1 т конструкции | 1959,48 969,32 | 583,88 94,21 | 235,14 | 116,32 | 70,07 11,31 | 72,77 4,78 | 8,73 0,57 |
| 26.1 | [201-0843] | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 0,12 т | 16442,08 | | 1973,05 | | | | |
| 27 | ТЕР13-03-002-03 (0) ТЕР13Гчп1.13.7; МДС 81-35.2004.п.4.7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 ЗП=86,45*1,1*1,15; ЭММ=10,82*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=5,33*1,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 0,08 100 м2 окрашиваемой поверхности | 543,76 109,36 | 13,53 0,19 | 43,50 | 8,75 | 1,08 0,02 | 6,74 0,01 | 0,54 0,00 |
| 28 | ТЕР13-03-004-01 (0) ТЕР13Гчп1.13.7; МДС 81-35.2004.п.4.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 ЗП=38,42*1,1*1,15; ЭММ=17,57*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=2,78*1,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 0,08 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1300,90 48,60 | 21,96 0,19 | 104,07 | 3,89 | 1,76 0,02 | 3,52 0,01 | 0,28 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|---|------------------------|------------------|----------|----------|-------|-------|--------|
| 29 | ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 4,37 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов | 1 043,43 657,83 | 9,26 0,00 | 4 559,78 | 2 874,74 | 40,48 | 50,03 | 218,61 |
| | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|-------|--------|---|-----------|----------|--------|--|--------|
| 30 | ТССЦп01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7 | 6,646 | 374,5 | 0 | 2 488,93 | 0 | 0 | | |
| | | | т | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 31 | ТССЦп03-21-01-013 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км (ПТБО д.Миронущка) Цел=14,42*7,17 | 6,646 | 103,39 | 0 | 687,13 | | 0 | | |
| | | | т | | | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | 32 801,87 | 11 441,1 | 782,07 | | 878,08 |
| | | | | | | | | 37,88 | | 1,91 |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|---|--|-------------------------|----------|
| Двери: стальные (14) | | | |
| Зарплата | | 55,01*10,9 | 599,61 |
| Машины и механизмы | | 37,06*7,97 | 295,37 |
| Материалы | | 2632,28*2,72 | 7 159,8 |
| Итого | | | 8 054,78 |
| Строительные металлические конструкции (14) | | | |
| Накладные расходы | | (55,01+0)*10,9*0,9*0,85 | 413,73 |
| Сметная прибыль | | (55,01+0)*10,9*0,85*0,8 | 347,77 |
| Итого | | | 8 816,28 |
| Кровля из оцинкованной стали (12) | | | |
| Зарплата | | 180,74*10,9 | 1 970,07 |
| Машины и механизмы | | 2,41*8,92 | 21,5 |
| Материалы | | 1101,29*3,6 | 3 964,64 |
| Итого | | | 5 956,21 |
| Крыши, кровля при ремонте (12) | | | |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|---|-------------------------------------|----------|-----------|
| Накладные расходы | | | 1 402,85 |
| Сметная прибыль | $(180,74+0,53)*10,9*0,83*0,85$ | 0,71 | 1 027,44 |
| Итого | $(180,74+0,53)*10,9*0,65*0,8$ | 0,52 | 8 386,5 |
| Двери: деревянные (13) | | | |
| Зарплата | $16,9*10,9$ | 10,9 | 184,21 |
| Машины и механизмы | $3,75*9,29$ | 9,29 | 34,84 |
| Материалы | $0*4,44$ | 4,44 | 0 |
| Итого | | | 219,05 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (13) | | | |
| Накладные расходы | $(16,9+2,01)*10,9*1,1*0,9*0,85$ | 0,84 | 173,14 |
| Сметная прибыль | $(16,9+2,01)*10,9*0,7*0,85*0,8$ | 0,48 | 98,94 |
| Итого | | | 491,13 |
| Общестроительные работы (26) | | | |
| Зарплата | $116,32*10,9$ | 10,9 | 1 267,89 |
| Машины и механизмы | $70,07*6,26$ | 6,26 | 438,64 |
| Материалы | $2021,8*5,55$ | 5,55 | 11 220,99 |
| Итого | | | 12 927,52 |
| Строительные металлические конструкции (26) | | | |
| Накладные расходы | $(116,32+11,31)*10,9*0,9*0,9*0,85$ | 0,69 | 959,91 |
| Сметная прибыль | $(116,32+11,31)*10,9*0,85*0,85*0,8$ | 0,58 | 806,88 |
| Итого | | | 14 694,31 |
| Общестроительные работы (25) | | | |
| Зарплата | $139,46*10,9$ | 10,9 | 1 520,11 |
| Машины и механизмы | $2,7*6,26$ | 6,26 | 16,9 |
| Материалы | $1125,8*5,55$ | 5,55 | 6 248,19 |
| Итого | | | 7 785,2 |
| Кровли (25) | | | |
| Накладные расходы | $(139,46+0,41)*10,9*1,2*0,9*0,85$ | 0,92 | 1 402,62 |
| Сметная прибыль | $(139,46+0,41)*10,9*0,65*0,85*0,8$ | 0,44 | 670,82 |
| Итого | | | 9 858,64 |
| Общестроительные работы (23, 24) | | | |
| Зарплата | $10,94*10,9$ | 10,9 | 119,25 |
| Машины и механизмы | $1,57*6,26$ | 6,26 | 9,83 |
| Материалы | $0*5,55$ | 5,55 | 0 |
| Итого | | | 129,08 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (23, 24) | | | |
| Накладные расходы | $(10,94+0)*10,9*1,1*0,9*0,85$ | 0,84 | 100,17 |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|---|--------------------------------|----------|-----------|
| Сметная прибыль | (10,94+0)*10,9*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 57,24 |
| Итого | | | 286,49 |
| Общестроительные работы (11, 18) | | | |
| Зарплата | 1166,7*10,9 | 10,9 | 12 717,03 |
| Машины и механизмы | 85,24*6,26 | 6,26 | 533,6 |
| Материалы | 1931,82*5,55 | 5,55 | 10 721,6 |
| Итого | | | 23 972,23 |
| Стены при ремонте (11, 18) | | | |
| Накладные расходы | (1166,7+22,82)*10,9*0,86*0,85 | 0,73 | 9 465,01 |
| Сметная прибыль | (1166,7+22,82)*10,9*0,7*0,8 | 0,56 | 7 260,83 |
| Итого | | | 40 698,07 |
| Отделочные работы (29) | | | |
| Зарплата | 2874,74*10,9 | 10,9 | 31 334,67 |
| Машины и механизмы | 40,48*8,32 | 8,32 | 336,79 |
| Материалы | 1644,56*4,1 | 4,1 | 6 742,7 |
| Итого | | | 38 414,16 |
| Конструкции из кирпича и блоков (29) | | | |
| Накладные расходы | (2874,74+0)*10,9*1,22*0,9*0,85 | 0,93 | 29 141,24 |
| Сметная прибыль | (2874,74+0)*10,9*0,8*0,85*0,8 | 0,54 | 16 920,72 |
| Итого | | | 84 476,12 |
| Отделочные работы (21, 22, 27, 28) | | | |
| Зарплата | 89,7*10,9 | 10,9 | 977,73 |
| Машины и механизмы | 9,72*8,32 | 8,32 | 80,87 |
| Материалы | 194,18*4,1 | 4,1 | 796,14 |
| Итого | | | 1 854,74 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (21, 22, 27, 28) | | | |
| Накладные расходы | (89,7+0,14)*10,9*0,9*0,9*0,85 | 0,69 | 675,69 |
| Сметная прибыль | (89,7+0,14)*10,9*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 470,04 |
| Итого | | | 3 000,47 |
| Отделочные работы (15) | | | |
| Зарплата | 6*10,9 | 10,9 | 65,4 |
| Машины и механизмы | 0,14*8,32 | 8,32 | 1,16 |
| Материалы | 36,68*4,1 | 4,1 | 150,39 |
| Итого | | | 216,95 |
| Отделочные работы (15) | | | |
| Накладные расходы | (6+0,01)*10,9*1,05*0,9*0,85 | 0,8 | 52,41 |
| Сметная прибыль | (6+0,01)*10,9*0,55*0,85*0,8 | 0,37 | 24,24 |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|---|--------------------------------------|----------|------------|
| Итого | | | 293,6 |
| Отделочные работы (2, 7, 20) | | | |
| Зарплата | $3602,83 * 10,9$ | 10,9 | 39 270,85 |
| Машины и механизмы | $1,66 * 8,32$ | 8,32 | 13,81 |
| Материалы | $1564,06 * 4,1$ | 4,1 | 6 412,65 |
| Итого | | | 45 697,31 |
| Штукатурные работы при ремонте (2, 7, 20) | | | |
| Накладные расходы | $(3602,83+0) * 10,9 * 0,79 * 0,85$ | 0,67 | 26 311,47 |
| Сметная прибыль | $(3602,83+0) * 10,9 * 0,5 * 0,8$ | 0,4 | 15 708,34 |
| Итого | | | 87 717,12 |
| Отделочные работы (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 30, 31) | | | |
| Зарплата | $3181,76 * 10,9$ | 10,9 | 34 681,18 |
| Машины и механизмы | $527,27 * 8,32$ | 8,32 | 4 386,89 |
| Материалы | $8326,23 * 4,1$ | 4,1 | 34 137,54 |
| Итого | | | 73 205,61 |
| Малярные работы при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 30, 31) | | | |
| Накладные расходы | $(3181,76+0,65) * 10,9 * 0,8 * 0,85$ | 0,68 | 23 588,02 |
| Сметная прибыль | $(3181,76+0,65) * 10,9 * 0,5 * 0,8$ | 0,4 | 13 875,31 |
| Итого | | | 110 668,94 |
| Итого по погрузке | | | 369 387,67 |
| Итого по перевозке | | | 2 488,93 |
| Итого | | | 687,13 |
| НДС | | | 372 563,73 |
| Итого | $372563,73 * 0,18$ | 18% | 67 061,47 |
| | | | 439 625,2 |

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

