

«ХІВЕРЖІАЮ»

Генеральный директор

СНКО «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин

« 23/18 » 2017 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

23/18

по капитальному: ремонту внутридомовых систем холодного водоснабжения

(наименование работ)

По адресу: Вагдайский р-он, д. Корочко, ул. Центральная № 24 дом кирпичный

Длина дома 39,15 м
 Ширина дома 12,72 м
 Площадь дома 498 м²
 Высота дома 16,3 м
 Объем дома 8117,4 м³
 Высота тех. подвала 2,2 м
 Количество этажей 5 шт
 Количество подвездов 2 шт
 Количество квартир 40 шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке, внутренним диаметром Ду:		
	50 мм	м	42
	25 мм	м	112,8
	15 мм	м	40
2	- прокладка трубопроводов водоснабжения из натерных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа PN10, наружным диаметром Дн:		

		63 мм	м	38
		32 мм	м	112,8
		20 мм	м	40
3	- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб (ПНД) низкого давления среднего типа РН 10, наружным диаметром Дн:			
	63 мм	м	4	
4	- установка фланцевого перехода с металлической трубы на на полиэтиленовую (ПНД) наружным диаметром Дн:			
	57 х 63мм	шт	2	
5	- установка перехода с полиэтиленовой трубы (ПНД) на полипропиленовую, наружным диаметром Дн:			
	63х63 мм	шт	2	
6	- установка угольника РН 10, диаметром:			
	63 мм	шт	1	
	32 мм	шт	12	
7	- установка тройников РН 10, диаметром:			
	63 мм	шт	6	
	32 мм	шт	34	
8	- установка муфты соединительной РН10:			
	63 мм	шт	19	
	32 мм	шт	56	
9	- установка муфты переходной РН 10:			
	63х32 мм	шт	7	
	32х20 мм	шт	40	
10	- установка муфты комбинированной, наружная резьба :			
	63х2	шт	1	
	32 х 1	шт	6	
	20х 1/2	шт	40	
11	Установка муфты комбинированной - разъёмной, внутренняя резьба, диаметром :			
	63х2	шт	1	
	32 х 1	шт	6	
	20 х 1/2	шт	40	
12	Установка латунных кранов шаровых (вентилей) диаметром (Ду) :			

		25 мм	шт	6
		15 мм	шт	40
13	Установка латунных кранов шаровых (вентилей-спускников) диаметром (Dy) :			
		15мм	шт	6
		25 мм	шт	2
14	Установка крепежных дюбелей-хомутов, диаметром :			
		63 мм	шт	19
		32 мм	шт	92
15	Установка водомерного узла учёта диаметром ввода 63 мм		шт	1
	-счетчик холодной воды диаметром (Du)	50 мм	шт	1
	Фильтр грубой очистки диаметром	50 мм	шт	1
16	Замена вводной металлической гильзы в железобетонном фундаменте, наружным диаметром 89 мм, длиной 700 мм		шт	1
17	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты		шт	1
18	- пробивка отверстий в ж/б фундаменте, толщиной 510 мм, диаметром до 89 мм		шт	1
20	- пробивка отверстий в ж/б перекрытиях, толщиной 220 мм, диаметром до 32 мм		шт	40
20	Заделка отверстий в кирпичных стенах и ж/б перекрытиях, бетоном М100		м³	0,16
21	Гидравлическое испытание трубопроводов		м	194,8
22	Изоляция трубопроводов изделиями из вспенённого полистилена толщиной 20 мм трубками, наружный диаметр изолируемых труб Dн :			
		63 мм	м	38
		32 мм	м	12
23	Ремонт отмостки толщиной 100 мм		м²	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 метров без крепления откосов, тип грунта 2		м³	1,6
	Обратная засыпка вручную траншеи песком, с подсыпкой под трубу		м³	1,6
25	Погрузка мусора		т	
26	Перевозка строительного мусора 18 км		т	

Составил: Гл. специалист

А. А. Джумаев

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю. Уткин

" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
Объект : Новгородская обл, Валдайский район, д.Корошко, ул.Центральная, д.24

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 633/18

на капитальный ремонт холодного водоснабжения(19,4,8 м.п)

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 296,889 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 467,42 чел-ч
Сметная заработная плата - 75,010 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На едн.	Всего
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	7	8	9	10		11
1	2	3			5	6	7	8	9	10		11
1	ТЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм		1,528	492,53	7,63	752,59	670,49	11,66	34,66		52,96
	(0)	Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение		100 м	438,8	1,97			3,01	0,1		0,15
				трубопровод а								
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		0,33616	0		0					
				т								
2	ТЕРр65-1-02	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм		0,42	847,32	13,08	355,87	317,01	5,49	59,62		25,04
	(0)	Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение		100 м	754,79	3,34			1,4	0,17		0,07
				трубопровод а								
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		0,1428	0		0					
				т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм(Применит)	0,38	5 673,69	1 784,25	2 156	896,12	678,02	162,75	61,85
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2050,62*1,15; ЭММ=1427,4*1,25; ЗПм=264,62*1,25; ТЗТ=141,52*1,15; ТЗТм=13,46*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	100 м	2 358,21	330,78			125,7	16,83	6,4
			трубопровод а							
3.1	[507-0592]	Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	-3,5948 10 м	151,39		- 544,22				
3.2	[507-3341]	Труба из полипропилена РН 10/63	35,948 м	74,69		2 684,96				
3.3	[507-0778]	Переход "полиэтилен-сталь 63х57"	2 шт.	161,64		323,28				
3.4	[507-0778]	Переход "полиэтилен-полипропилен 63х63"	2 шт.	161,64		323,28				
3.5	[507-5012]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	19 шт.	8,59		163,21				
3.6	[507-4305]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	1 шт.	17,63		17,63				
3.7	[507-3291]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	6 шт.	19,98		119,88				
3.8	[507-5068]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х32 мм	7 шт.	6,83		47,81				
3.9	[507-5040]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2"	1 шт.	152,86		152,86				
3.10	[507-5087]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, резьбона диаметр 63х2"	1 шт.	176,1		176,1				
3.11	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	19 шт.	8,72		165,68				
4	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм(Применит)	1,128	3 496,27	638,89	3 943,79	2 385,79	720,67	140,07	158
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1839,18*1,15; ЭММ=511,11*1,25; ЗПм=92,8*1,25; ТЗТ=121,8*1,15; ТЗТм=4,72*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	100 м	2 115,06	116			130,85	5,9	6,66
			трубопровод а							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	[507-0589]	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	-10,58064 10 м	73,19		-774,4				
4.2	[507-3338]	Труба из полипропилена PN 10/32	105,8064 м	19,6		2 073,81				
4.3	[507-2838]	Хомуты для крепления труб	0,92 100 шт.	161,7		148,76				
4.4	[507-5003]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм(Примен)	12 шт.	9,31		111,72				
4.5	[507-3288]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	34 шт.	5,37		182,58				
4.6	[507-5009]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	56 шт.	1,39		77,84				
4.7	[507-5057]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x20 мм	40 шт.	1,29		51,6				
4.8	[507-5036]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32x1"	6 шт.	22,76		136,56				
4.9	[507-5080]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32x1"	6 шт.	38,63		231,78				
4.10	[302-1833]	Кран шаровой муфтовый, диаметром 25 мм	6 шт.	35,87		215,22				
4.11	[302-1833]	Кран шаровой (слуски), диаметром 25 мм	2 шт.	35,87		71,74				
5	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(Применительно) ЗП=2872,62*1,15; ЗММ=1410,52*1,25; ЗПм=263,84*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	0,4 100 м трубопровод а	5 637,36 3 303,51	1 763,15 329,8	2 254,94	1 321,4	705,26	218,78	87,51
5.1	[507-0622]	Трубы напорные из полипропилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	-3,596 10 м	53,96		-194,04				
5.2	[507-3336]	Труба из полипропилена PN 10/20	35,96 м	8,03		288,76				
5.3	[507-5028]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2"	40 шт.	8,73		349,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4	[507-5074]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20Х1/2"	40	20,22		808,8				
5.5	[302-0068]	Кран шаровый диаметром 15 мм,	шт.	34,73		1 389,2				
5.6	[302-1831]	Кран шаровой -спускник, диаметром 15 мм	шт.	16,93		101,58				
6	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в ж/бетонных полах толщиной 200 мм	0,4	1 307,14	884,01	522,86	169,25	353,6	29,21	11,68
	(0)	ЗП=219,81*1,1*1,75; ЭММ=459,23*1,1*1,75; ЗПм=63,73*1,1*1,75; ТЗТ=15,17*1,1*1,75; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	100	423,13	122,68			49,07	4,35	1,74
	ТЕР46ТЧПр46.1м3		отверстий							
	3									
7	ТЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	0,16	2 606,33	45,89	417,01	148,98	7,34	75,58	12,09
	(0)	Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	1 м3 заделки	931,15	0			0	0	0
8	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полистилена ("Термофлекс") трубками V=50/10; ЗП=53,15*1,15; ЭММ=27,29*1,25; ЗПм=0*1,25; Мат=654,88*0; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	5	95,23	34,11	476,15	305,6	170,55	4,05	20,25
	(0) МДС35.п.4.7		10 м	61,12	0			0	0	0
			трубопровода							
8.1	[104-0876]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной 20 мм, диаметром 35 мм	13,2 м	40,75		537,9				
8.2	[104-0882]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной 20 мм, диаметром 63 мм	41,8 м	67,37		2 816,07				
Герметизация гильзы										
9	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной до 500 мм отверстий площадью до 100 см2	0,01	2 815,22	1 826,96	28,15	9,88	18,27	68,2	0,68
	(0)	ЗП=513,38*1,75*1,1; ЭММ=949,07*1,75*1,1; ЗПм=131,7*1,75*1,1; ТЗТ=35,43*1,75*1,1; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	100	988,26	253,53			2,54	8,99	0,09
	ТЕР46ТЧПр46.1м3		отверстий							
	3;									
	ТЕР46ТЧПр46.1м3									
	4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР22-01-011-02	Усилка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм(гильза)	0,0007	10 501,15	3 633,35	7,35	4,38	2,54	396,75	0,28
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=5440,65*1,15; ЭММ=2906,68*1,25; ЗПм=473,42*1,25; ТЗТ=345*1,15; ТЗТм=25,33*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение	1 км трубопровод а	6 256,75	591,78			0,41	31,66	0,02
10.1	[103-0154]	Трубы стальные электросварные прямолонные со снятой флякой из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,7028 м	56,8		39,92				
11	ТЕР22-02-003-02	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,0007	7 875,34	2 382,71	5,51	2,58	1,67	257,6	0,18
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=3207,68*1,15; ЭММ=1906,17*1,25; ЗПм=1,9*1,25; ТЗТ=224*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение	1 км трубопровод а	3 688,83	2,38			0	0,16	0
11.1	[101-1763]	Мастика	0,001617 т	5 209,25		8,42				
12	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1	48,52	0	48,52	28,61	0	2,07	2,07
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение	1 сальник	28,61	0			0	0	0
Наружные работы(ввод)										
13	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм(Ввод)	0,04	5 673,69	1 784,25	226,95	94,33	71,37	162,75	6,51
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=2050,62*1,15; ЭММ=1427,4*1,25; ЗПм=264,62*1,25; ТЗТ=141,52*1,15; ТЗТм=13,46*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение	100 м трубопровод а	2 358,21	330,78			13,23	16,83	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 2	0,016	2 103,95	0	33,66	33,66	0	177,1	2,83
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25;	100 м3	2 103,95	0			0	0	0
		Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	грунта							
15	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, паух котлованов и ям, группа грунтов 1, с подсыпкой песком под трубу	0,016	1 162,27	0	18,6	18,6	0	101,78	1,63
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1010,67*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25;	100 м3	1 162,27	0			0	0	0
		Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение	грунта							
15.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	1,6 м3	64,42		103,07				
16	ТЕРР69-16-02	Ремонт отмостки бетонной	0,01	14 284,45	3 575,95	142,84	15,6	35,76	126,63	1,27
	(0)	Общестроительные работы	100 м2	1 560,08	126,2			1,26	8,33	0,08
17	ТССЦм01-01-01-0	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,479	374,5	0	179,39	0	0		
	41	Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
18	ТССЦм03-21-01-0	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км	0,479	119,5239	0	57,25		0		
	18	Цед=16,67*7,17; <Нет вида работ>	т							
Итого:				23 797,35	6 422,28	2 782,2				444,83
						459,39				22,59

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (3, 4, 5, 12, 13)

Зарплата

4726,25*10,9

10,9

51 516,13

Машины и механизмы

2175,32*5,91

5,91

12 856,14

Материалы

10629,83*3,91

3,91

41 562,64

Итого

105 934,91

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 5, 12, 13)

Накладные расходы

(4726,25+401,7)*10,9*1,28*0,9*0,85

0,98

54 776,76

Сметная прибыль

(4726,25+401,7)*10,9*0,83*0,85*0,8

0,56

31 301,01

Итого

192 012,68

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2)

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			987,5*10,9	10 763,75
Машины и механизмы			1,15*5,91	101,36
Материалы			103,81*3,91	405,9
Итого				11 271,01
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)				
Накладные расходы			(10763,75+48,07)*0,74*0,85	6 811,45
Сметная прибыль			(10763,75+48,07)*0,5*0,8	4 324,73
Итого				22 407,19
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (6, 7, 9)				
Зарплата			328,11*10,9	3 576,4
Машины и механизмы			379,21*5,91	2 241,13
Материалы			260,69*3,91	1 019,3
Итого				6 836,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6, 7, 9)				
Накладные расходы			(3576,4+562,55)*1,1*0,9*0,85	3 476,72
Сметная прибыль			(3576,4+562,55)*0,7*0,85*0,8	1 986,7
Итого				12 300,25
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (8)				
Зарплата			305,6*10,9	3 331,04
Машины и механизмы			170,55*5,91	1 007,95
Материалы			3353,97*3,91	13 114,02
Итого				17 453,01
Теплоизоляционные работы (8)				
Накладные расходы			(3331,04+0)*1*0,9*0,85	2 564,9
Сметная прибыль			(3331,04+0)*0,7*0,85*0,8	1 598,9
Итого				21 616,81
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (10, 11)				
Зарплата			6,96*10,9	75,86
Машины и механизмы			4,21*5,91	24,88
Материалы			50,03*3,91	195,62
Итого				296,36
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (10, 11)				
Накладные расходы			(75,86+4,47)*1,3*0,85	89,17
Сметная прибыль			(75,86+4,47)*0,89*0,85*0,8	49
Итого				434,53
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (14, 15)				
Зарплата			52,26*10,9	569,63


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы	0*5,91	5,91	0
Итого	103,07*3,91	3,91	403
Земляные работы, выполняемые ручным способом (14, 15)			972,63
Итого			
Накладные расходы	(569,63+0)*0,8*0,9*0,85	0,61	347,47
Сметная прибыль	(569,63+0)*0,45*0,85*0,8	0,31	176,59
Итого			1 496,69
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	15,6*10,9	10,9	170,04
Машины и механизмы	35,76*6,26	6,26	223,86
Материалы	91,48*5,55	5,55	507,71
Итого			901,61
Прочие ремонтно-строительные работы (16)			
Накладные расходы	(170,04+13,73)*0,78*0,85	0,66	121,29
Сметная прибыль	(170,04+13,73)*0,5*0,8	0,4	73,51
Итого			1 096,41
Итого по погрузке			179,39
Итого по перевозке			57,25
Итого			236,64
Итого			251 601,2
НДС			45 288,22
Итого	251601,2*0,18	18%	296 889,42

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

О.В. Петрова



"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю. Уткин

20 г.

20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)
Объект : Новорудская обл., Валдайский район, д.Короцко, ул.Центральная, д.24

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 633/18УУ

узел учета холодного водоснабжения

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 43,147 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 30,68 чел-ч

Сметная заработная плата - 4,718 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2017 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			0	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На ед.ин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР16-06-001-0 2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 (63 мм) мм, диаметром водомера 80 мм (50 мм)	1		544,8362	49,635	5 544,84	279,78	49,64	20,2446		20,24
	(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=202,74*1,2*1,15; ЭММ=33,09*1,2*1,25; ЗПм=2,16*1,2*1,25; ТЗТ=14,67*1,2*1,15; ТЗТм=0,11*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутриenne: холодное водоснабжение	1 узел		279,7812	3,24			3,24	0,165		0,17
1.1	[301-3166]	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм	-1 шт.		2 029,34		-2 029,34					
1.2	[301-3378]	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм	1 шт.		1 833,24		1 833,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм	0,1	239,4756	131,085	923,95	19,37	13,11	13,6896	1,37
	(0)	ЗП=140,37*1,2*1,15; ЭММ=87,39*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=9,92*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	10	193,7106	1,47			0,15	0,075	0,01
	МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7		фильтров							
3	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1	415,796	11,34	415,8	130	11,34	8,8734	8,87
	(0)	ЗП=94,2*1,15*1,2; ЭММ=7,56*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=6,43*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение	1 врезка	129,996	0,3			0,3	0,015	0,02
	МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1									

ИТОГО:

6 688,49 429,15 74,09 30,48
3,69 0,2

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (1, 2, 3)			
Зарплата	429,15*10,9	10,9	4 677,74
Машины и механизмы	74,09*5,91	5,91	437,87
Материалы	6185,25*3,91	3,91	24 184,33
Итого			29 299,94
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)	(4677,74+40,22)*1,28*0,9*0,85	0,98	4 623,6
Накладные расходы	(4677,74+40,22)*0,83*0,85*0,8	0,56	2 642,06
Сметная прибыль			36 565,6
Итого	36565,6*0,18	18%	6 581,81
Итого			43 147,41

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

О.В.Петрова