

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин
 " 20 " _____ год

По _____
 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 г. Великий Новгород, ул. Ильина, д. 19/44
 Установка узла учета холодной воды

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Установка воломерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром воломера до 40 мм(манометр и водегетчик)	1 узел	1	
3	Установка кранов шаровых диаметром 40 мм	шт	2,0	
4	Установка фильтров диаметром 40 мм	1 врезка	1,0	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.ПР.1.т.3.1)к=1,2 на стесненность (МДС38.Гр3.1)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР  Патров А.А.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР  Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)
 Объект : г. Великий Новгород, ул. Ильина, д.19/44

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 615-10-16

Узел учета холодного водоснабжения

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 22,744 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 18,63 чел-ч
 Сметная заработная плата - 2,596 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин							
			ед. изм.	1	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.	Всего						
1	ТЕР16-06-001-0 1	Установка водомерных узлов, устанавливаемых на место монтажа обратными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водмера до 40 мм ЗП=131,57*1,15*1,2; ЭММ=15,06*1,25*1,2; ЗПм=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=9,52*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4	1	2	384,3666	6	22,59	7	2384,37	8	181,57	9	22,59	10	13,1376	11	13,14
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1		1	1	2	181,5666	6	1,185					9	1,19		0,06		0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-05-001-0 2	Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ГЗТ=1,47*1,15*1,2; ГЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	161,9816	7,71	323,96	56,08	15,42	2,0286	4,06
2.1	[302-1932]	Кран шаровый лагуинный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	2 шт.	173,3		346,6				
3	ТЕР18-06-007-0 3	Установка фильтров диаметром 40 мм ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=86,27*1,25*1,2; ЗПм=0,59*1,25*1,2; ГЗТ=9,92*1,15*1,2; ГЗТм=0,03*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,1 10 фильтров	785,3256 193,7106	129,405 0,885	778,53	19,37	12,94	13,6896	1,37
Итого:				3 833,46	257,02	50,95	1,28			18,57

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Значение

Прямые

257,02*10,05

50,95*6,26

3525,49*3,51

10,05

6,26

3,51

2 583,05

318,95

12 374,47

15 276,47

(2583,05+12,86)*1,28*0,9*0,85

(2583,05+12,86)*0,83*0,85*0,8

0,98

0,56

2 543,99

1 453,71

19 274,17

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		19 274,17
НДС	19 274,17*0,18	3 469,35
Итого	18%	22 743,52

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Н.И. Кононова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
" 20 " _____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____ г. Великий Новгород, ул. Ильина д. 19/44

Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	4 100 м	5 1,11	6
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,49	
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,46	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,16	
5	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ²	100 отверстий	0,16	
6	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,12	
7	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	1 м ³ заделки	0,1	
8	Разборка и восстановление дощатых полов крашенных с добавлением новых досок до 25%	100 м ²	0,4	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

Петров А.А.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
 Объект: г. Великий Новгород, ул. Ильина д. 19/44

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 615-10-16


на капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 159,050 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 309,61 чел-ч
 Сметная заработная плата - 45,074 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
 А.Ю. Уткин
 " " 201 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной	Экспл. машин	На един.	Всего	
				ед. изм.	Основной	В т.ч. зарплата	зарплата	В т.ч. зарплата	зарплата	на един.	Всего
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	1,11	492,53	7,63	546,71	487,07	8,47	34,66	38,47	
			100 м трубопрово да	438,8	1,97			2,19	0,1	0,11	
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,2442 т	0		0					
2	ТЕР16-04-002-04 Применит (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм(Применительно) ЗП=2452,24*1,15; ЭММ=642,65*1,25; ЗПм=115,99*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗТм=5,9*1,25	0,49	4 530,8185	803,3125	2 220,1	1 381,84	393,62	186,76	91,51	
			100 м трубопрово да	2 820,076	144,9875			71,04	7,375	3,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[507-0590]	Исключить. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	-4,5913 10 м	85,67		-393,34				
2.2	[507-3339]	Труба из полипропилена PN 10/40	45,913 м	30,25		1 388,87				
2.3	[507-3289]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	3 шт.	5,16		15,48				
2.4	[507-3303]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	8 шт.	7		56				
2.5	[507-5010]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	12 шт.	2,56		30,72				
2.6	[507-2838]	Хомутки для крепления труб	0,24 100 шт.	161,7		38,81				
3	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм(Примен)	0,46	3 496,2645	638,8875	1 608,28	972,93	293,89	140,07	64,43
	(0) МДС35.п.4.7	ЗТ=1839,18*1,15; ЭММ=511,11*1,25; ЗГм=92,8*1,25; ТЗТ=121,8*1,15; ТЗТм=4,72*1,25	100 м трубопрово да	2 115,057	116			53,36	5,9	2,71
3.1	[507-0589]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (исключить)	-4,3148 10 м	73,19		-315,8				
3.2	[507-3338]	Труба из полипропилена PN 10/32	43,148 м	19,6		845,7				
3.3	[302-1492]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	14 шт.	1,39		19,46				
3.4	[507-2838]	Хомутки для крепления труб	0,22 100 шт.	161,7		35,57				
3.5	[302-1492]	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром 32 мм	3 шт.	60,34		181,02				
3.6	[507-5080]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1"	3 шт.	38,63		115,89				
3.7	[507-3297]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	16 шт.	3,18		50,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.8	[507-4762]	Заглушка универсальная диаметром 32 мм(Пркм)	8 шт.	18,9		151,2				
4	ТЕР16-04-002-01 применит	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,16	5 637,363	1 763,15	901,98	528,56	282,1	218,776	35
	(0) МДС35.п.4.7	ЭП=2872,62*1,15; ЭММ=1410,52*1,25; ЭПм=263,84*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25	100 м трубопрово да	3 303,513	329,8			52,77	16,775	2,68
4.1	[507-0622]	Исключить. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	-1,4384 10 м	53,96		-77,62				
4.2	[507-3336]	Труба из полипропилена РН 10/20	14,384 м	8,03		115,5				
4.3	[507-5028]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	32 шт.	8,73		279,36				
4.4	[302-1490]	Кран шаровый диаметром 20 мм	32 шт.	36,17		1 157,44				
5	ТЕР46-03-010-01 (0)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	0,16	679,04	459,23	108,65	35,17	73,48	15,17	2,43
			100 отверстий	219,81	63,73			10,2	4,35	0,7
6	ТЕР46-03-009-03 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	0,12	2 186,22	1 546,36	262,35	76,78	185,56	45,77	5,49
			100 шт.	639,86	214,18			25,7	14,62	1,75
7	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,1	1 933,37	26,15	193,34	67,96	2,62	55,16	5,52
			1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
8	ТЕРр57-4-04 (0)	Разборка и восстановление дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	0,4	3 052,5	77,57	1 221	649,5	31,03	125	50
			100 м2	1 623,75	17,69			7,08	0,9	0,36
9	ТЕРр57-4-06 (0)	Добавлять к расценке 57-4-4 при крапленых полах	0,4 100 м2	157,18 157,18	0	62,87	62,87	0	12,1	4,84
Итого:				10 820,42	4 262,68	1 270,77	1 222,34	297,69	11,92	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (2, 3, 4)		
Зарплата	2883,33*10,05	10,05
Машинны и механизмы	969,61*6,26	6,26
Материалы	4572,56*3,51	3,51
Итого		51 096,92
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3, 4)		
Накладные расходы	(2883,33+177,17)*10,05*1,28*0,9*0,85	0,98
Сметная прибыль	(2883,33+177,17)*10,05*0,83*0,85*0,8	0,56
Итого		30 142,86
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1)		
Зарплата	487,07*10,05	10,05
Машинны и механизмы	8,47*6,26	6,26
Материалы	51,17*3,51	3,51
Итого		5 127,68
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)		
Накладные расходы	(4895,05+22,01)*0,74*0,85	0,63
Сметная прибыль	(4895,05+22,01)*0,5*0,8	0,4
Итого		3 097,75
Общестроительные работы (5, 6, 7)		
Зарплата	179,91*10,05	10,05
Машинны и механизмы	261,66*6,26	6,26
Материалы	122,77*5,5	5,5
Итого		4 121,33
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5, 6, 7)		
Накладные расходы	(1808,1+360,8)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(1808,1+360,8)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		1 821,88
Общестроительные работы (8, 9)		
Зарплата	712,37*10,05	10,05
Машинны и механизмы	31,03*6,26	6,26
Материалы	540,47*5,5	5,5
Итого		2 972,59
Полю при ремонте (8, 9)		
Накладные расходы	(7159,32+71,15)*0,8*0,85	0,68
Сметная прибыль	(7159,32+71,15)*0,68*0,8	0,54
Итого		4 916,72
Итого		
		3 904,45
		19 147,33

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		134 788,13
НДС		24 261,86
Итого	134788,13*0,18	159 049,99

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

Е.А. Серова