

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №242-07-16

Капитальный ремонт скатной кровли


Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 1.

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд

А.Ю.Уткин

20__ год

УТВЕРЖДАЮ



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1		4	5	6
1	Разборка покрытый кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	6,128	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 Кровли	6,128	
3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настила.	100 м2	6,128	
4	Устройство парозоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	6,128	
5	Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым	100 м2 Кровли	6,128	
6	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1,03	
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываем мой поверхности	9,19	
8	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,06	

9	Устройство слуховых окон (1*1)*6шт	1 слуховое окно	6	
10	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненной оконных проемов	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,13	
11	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,2	
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание тонью	100 м	0,25	
13	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	20	
14	Разборка парпетных решеток	100 м парпетных решеток	1,04	
15	Отражение кровель перигами	100 м отражения	1,04	
16	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами	100 м покрытия	1,05	
17	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на крышу 2шт)	100 м2 проемов	0,02	
18	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,02	
19	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,18	
20	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	10	
21	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	50	
22	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,4	

23	Исправление кляжки дымовой трубы	100 кирпичей	4,73	
24	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 каналов)	10 шт.	0,2	
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 8 каналов)	10 шт.	0,2	
26	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) каналов)	10 шт.	0,4	
27	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 4 каналов) 27/0,4	10 шт.	0,4	
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (оголовки труб)	100 м2 поверхности	0,32	
29	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,32	
30	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	34,39	
31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	34,39	

Применить коэффициенты на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$ (МДС81-35.2004, п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист
Зам. начальника ОКР


Травин Ф.Ю.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 1 418 188,14 руб

Генеральный директор С/НКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 1.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 1.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 242-07-16

на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 418,188 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 979,94 чел-ч

Сметная заработная плата - 264,949 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2755-И от 22.10.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В.т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В.т.ч. зарплаты	На ед.ин.
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	6,128	114,58	12,65	702,15	624,63	77,52	8,58	52,58	
			100 м2 покрытия	101,93	0	0	0	0	0	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,125	0		0					
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	6,128	226,51	43,07	1 388,05	1 124,12	263,93	15,16	92,9	
			100 м2 кровли	183,44	9,04			55,4	0,46	2,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	8,579 т	0		0				
3	ТЕР58-12-04 прим. (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф. настила.	6,128	1 385,11	11,4	8 487,95	1 365,07	69,86	18,41	112,82
			100 м2	222,76	1,57			9,62	0,08	0,49
4	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	6,128	1 074,4645	43,3	6 584,32	735,94	265,34	9,016	55,25
			100 м2	120,0945	3,2			19,61	0,1625	1
5	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф. настила МП-20 по готовым ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=4,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	6,128	24 629,778	159,3625	150 931,28	3 820,78	976,57	47,4145	290,56
			100 м2 кровли	623,4955	19,4125			118,96	0,9875	6,05
5.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 784,384 м2	176,79		- 138 671,25				
5.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	784,384 м2	68,12		53 432,24				
5.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	61,28 м2	177,09		10 852,08				
			1,03	3 448,632	75,875	3 552,09	106,58	78,15	7,6705	7,9
6	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м	103,477	7,125					
			ограждения							
6.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,309 т	10 826,75		-3 345,47				
6.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	51,5 шт.	155,6		8 013,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9					
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	190,21 кг	17,63		3 353,4				
8	ТЕРР58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,06	4 140,28	10,55	248,42	247,78	0,63	341,3	20,48
8.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,336 т	4 129,73 0	0	0		0	0	0
9	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1*1)*6шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	6 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	2 684,57	594,23	183,9 16,2	7,6245 0,1375	45,75 0,83
9.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	6 комплект	10,05		60,3				
9.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-3 м2	163,21		- 489,63				
9.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	6 м2	454,71		2 728,26				
10	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,13 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	315	286,36	1,61 0,03	159,39 0,0125	20,72 0
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0033 т	29 000		95,7				
11	ТЕРР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон	1,2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 459,66	621,49	45,77 0	39,87 0	47,84 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,25	5 930,37	69,79	1 482,59	520,28	17,45	160,21	40,05
	(0)		100 м	2 081,13	0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,318	0		0				
			т							
13	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	20	159,7	37,06	3 194	1 101,6	741,2	4,24	84,8
	(0)		1 шт.	55,08	0			0	0	0
14	ТЕРр58-4-01	Разборка парашютных решеток	1,04	179,09	1,64	186,25	184,55	1,71	14,8	15,39
	(0)		100 м парашютных решеток	177,45	0			0	0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,832	0		0				
			т							
15	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	1,04	3 448,632	75,875	3 586,58	107,62	78,91	7,6705	7,98
	(0)		100 м ограждения	103,477	7,125			7,41	0,3625	0,38
16	ТЕРр58-19-06	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами	1,05	13 681,58	34,46	14 365,66	1 601,96	36,18	117,45	123,32
	(0)		100 м покрытия	1 525,68	8,26			8,67	0,42	0,44
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,748	0		0				
			т							
17	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на крышу 2шт)	0,02	2 543,736	1 073,56	50,87	29,4	21,47	114,144	2,28
	(0)		100 м2 проемов	1 470,176	171,752			3,44	10,92	0,22
18	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,02	6 428,6855	1 677,4375	128,57	42,27	33,55	164,082	3,28
	(0)		100 м2 проемов	2 113,378	268,3625			5,37	13,65	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	[203-0236]	Дюки и лаги со шпильками подогнаны утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью подогнаны и коробок однополные	2 м2	589,59		1 179,18				
18.2	[101-0887]	Скобяные изделия для блоков входных однополных	2 комплект	132,54		265,08				
19	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=30*0,6/100	0,18 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	426,28	426,28	0 0	214,32 0	38,58 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	18 т	0		0				
20	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=500*2/100	10 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	844,6	551,9	63,5 0	4,52 0	45,2 0
20.1	[101-7194]	Пароизоляция	1 150 м2	5,11		5 876,5				
21	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо V=500*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25	50 1 м3 изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	170 538,95	8 608,33	4 283,13 0	12,167 0	608,35 0
21.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитопеменные	-51 м3	3 091,13		- 157 647,63				
21.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	51 м3	584,69		29 819,19				
22	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	0,4 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	860,41	101,59	6,73 1,15	20,8 0,17	8,32 0,07
23	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы	4,73 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 080,05	899,84	43,75 7,43	14,77 0,08	69,86 0,38
23.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,473 1000 шт.	1 779,85		841,87				
23.2	509-9900	Строительный мусор	2,412 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 каналов)	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,01 т	0	0	0				
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 8 каналов) ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПМ=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТМ=0*7	0,2 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	594,94	90,57	1,48 0	36,4 0	7,28 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0	0	0				
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,021 т	0	0	0				
27	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 4 каналов) ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПМ=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТМ=0*7	0,4 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	1 189,89	181,13	2,97 0	36,4 0	14,56 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0				
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (оголовки труб)	0,32 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	901,91	594,98	0,61 0	131,4 0	42,05 0
29	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,32 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	187,68	34,46	3,96 0	8,0845 0	2,59 0
30	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	34,39 т	374,5 0	0 0	12 879,06	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	34,39	122,7504	0	4 221,37		0		
Итого:						198 532,11	26 084,98	8 206,65	278,09	1 965,59
										14,35

Кровля из оцинкованной стали (1)		Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Зарплата				624,63*10,05	10,05	6 277,53	
Машины и механизмы				77,52*6,26	6,26	485,28	
Материалы				0*3,3	3,3	0	
Итого						6 762,81	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)							
Накладные расходы				(624,63+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84	5 273,13	
Сметная прибыль				(624,63+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	3 013,22	
Итого						15 049,16	
Кровля из оцинкованной стали (2, 8, 14)							
Зарплата				1556,45*10,05	10,05	15 642,32	
Машины и механизмы				266,27*6,26	6,26	1 666,85	
Материалы				0*3,3	3,3	0	
Итого						17 309,17	
Крыши, кровли при ремонте (2, 8, 14)							
Накладные расходы				(1556,45+55,4)*10,05*0,83*0,85	0,71	11 501,36	
Сметная прибыль				(1556,45+55,4)*10,05*0,65*0,8	0,52	8 423,53	
Итого						37 234,06	
Кровля из профилированного листа (3, 11, 12, 13, 16, 20, 24, 25, 26, 27)							
Зарплата				6172,83*10,05	10,05	62 036,94	
Машины и механизмы				980,31*6,26	6,26	6 136,74	
Материалы				34212,04*3,24	3,24	110 847,01	
Итого						179 020,69	
Крыши, кровли при ремонте (3, 11, 12, 13, 16, 20, 24, 25, 26, 27)							
Накладные расходы				(6172,83+18,29)*10,05*0,83*0,85	0,71	44 176,74	
Сметная прибыль				(6172,83+18,29)*10,05*0,65*0,8	0,52	32 354,79	
Итого						255 552,22	
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 15)							
Зарплата				4770,92*10,05	10,05	47 947,75	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	1398,97*6,26	8 757,55
Материалы	88765,38*3,24	287 599,83
Итого		344 305,13
Кровля (4, 5, 6, 15)		
Накладные расходы	$(4770,92+153,32)*10,05*1,2*0,9*0,85$	45 529,52
Сметная прибыль	$(4770,92+153,32)*10,05*0,65*0,85*0,8$	21 774,99
Итого		411 609,64
Кровля из профилированного листа (7, 21)		
Зарплата	9950,74*10,05	100 004,94
Машины и механизмы	5188*6,26	32 476,88
Материалы	33251,95*3,24	107 736,32
Итого		240 218,14
Теплоизоляционные работы (7, 21)		
Накладные расходы	$(9950,74+17,46)*10,05*1*0,9*0,85$	77 138,92
Сметная прибыль	$(9950,74+17,46)*10,05*0,7*0,85*0,8$	48 086,6
Итого		365 443,66
Кровля из профилированного листа (9)		
Зарплата	594,23*10,05	5 972,01
Машины и механизмы	183,9*6,26	1 151,21
Материалы	4205,37*3,24	13 625,4
Итого		20 748,62
Деревянные конструкции (9)		
Накладные расходы	$(594,23+16,2)*10,05*1,18*0,9*0,85$	5 521,34
Сметная прибыль	$(594,23+16,2)*10,05*0,63*0,85*0,8$	2 637,97
Итого		28 907,93
Отделочные работы (10)		
Зарплата	286,36*10,05	2 877,92
Машины и механизмы	1,61*6,26	10,08
Материалы	122,73*4,28	525,28
Итого		3 413,28
Отделочные работы (10)		
Накладные расходы	$(286,36+0,03)*10,05*1,05*0,9*0,85$	2 302,58
Сметная прибыль	$(286,36+0,03)*10,05*0,55*0,85*0,8$	1 064,94
Итого		6 780,8
Общестроительные работы (17, 18)		
Зарплата	71,67*10,05	720,28
Машины и механизмы	55,02*6,26	344,43

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Материалы	1497,02*5,5	8 233,61	
Итого		9 298,32	
Деревянные конструкции (17, 18)			
Накладные расходы	$(71,67+8,81)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	727,94
Сметная прибыль	$(71,67+8,81)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	347,79
Итого			10 374,05
Кровля из профилированного листа (19, 22)			
Зарплата	527,87*10,05	10,05	5 305,09
Машины и механизмы	6,73*6,26	6,26	42,13
Материалы	752,09*3,24	3,24	2 436,77
Итого			7 783,99
Прочие ремонтно-строительные работы (19, 22)			
Накладные расходы	$(527,87+1,15)*10,05*0,78*0,85$	0,66	3 508,99
Сметная прибыль	$(527,87+1,15)*10,05*0,5*0,8$	0,4	2 126,66
Итого			13 419,64
Общестроительные работы (23)			
Зарплата	899,84*10,05	10,05	9 043,39
Машины и механизмы	43,75*6,26	6,26	273,88
Материалы	978,33*5,5	5,5	5 380,82
Итого			14 698,09
Печные работы при ремонте (23)			
Накладные расходы	$(899,84+7,43)*10,05*0,78*0,85$	0,66	6 017,92
Сметная прибыль	$(899,84+7,43)*10,05*0,63*0,8$	0,5	4 559,03
Итого			25 275,04
Штукатурные работы при ремонте (28)			
Зарплата	594,98*10,05	10,05	5 979,55
Машины и механизмы	0,61*6,26	6,26	3,82
Материалы	306,32*4,28	4,28	1 311,05
Итого			7 294,42
Штукатурные работы при ремонте (28)			
Накладные расходы	$(594,98+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67	4 006,3
Сметная прибыль	$(594,98+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	2 391,82
Итого			13 692,54
Отделочные работы (29)			
Зарплата	34,46*10,05	10,05	346,32
Машины и механизмы	3,96*6,26	6,26	24,79
Материалы	149,27*4,28	4,28	638,88

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 009,99
Отдельные работы (29)		
Накладные расходы	$(34,46+0)*10,05*1,05*0,9*0,85$	277,06
Сметная прибыль	$(34,46+0)*10,05*0,55*0,85*0,8$	128,14
Итого		1 415,19
Итого		1 184 753,93
Итого по поручке		12 879,06
Итого по перевозке		4 221,37
Итого		1 201 854,36

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 201 854,36
НДС	$1201854,36*0,18$	216 333,78
Итого		1 418 188,14

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.
Серова Е.А.