


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 192-06-16

Капитальный ремонт скатной крыши

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д.10.



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертёжей, ГОСТов и примечания
1	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	9,934	6
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	9,934	
3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	9,934	
4	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхностью	9,934	
5	Устройство кровли из проф. настила МП-20 по готовым прогонам	100 м2 кровли	9,934	
6	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1,35	
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирогиласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	14,9	
8	Разборка слуховых окон прямоугольных двухкатных	100 окон	0,06	
9	Устройство слуховых окон (2х1,8)*6шт	1 слуховое окно	6	

10	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,475	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	6,8	
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,04	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена конюв деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	50	
14	Разборка парпетных решеток	100 м парпетных решеток	1,35	
15	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,35	
16	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,21	
17	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	13,96	
18	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	69,8	
19	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	2,7	
20	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (11 каналов)	10 шт.	0,4	
21	На каждый смегующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 11 каналов)	10 шт.	0,4	
22	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,1	
23	На каждый смегующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов)	10 шт.	0,1	
24	Опукатуривание поверхности дымовых труб (оголовки)	100 м2 поверхности	0,45	

25	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м2 фасада	0,45	
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	100 м2 поверхности	0,88	
27	Известковая окраска труб (чердачное помещение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,88	
28	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	1,05	
29	Устройство желобов настенных (Устройство сплошной обрешетки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин. 02. Установка козырька для настенных желобов. 03. Заготовка и установка желобов с креплением их.)	100 м желобов	1,35	
30	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	42,853	
31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	42,853	

Применить коэффициент на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$  (МДС81-35.2004.п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю.  
Зам.начальника ОКР Кацель С.Ф.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 381 975,00 руб

Генеральный директор СМКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20\_\_ г.

20\_\_ г.

ФОРМА № 4

Наименование строитк - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д.10.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д.10.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 192-06-16

на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

2 381,975 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

3 229,31 чел-ч

Сметная заработная плата -

432,696 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листового стали	9,934	114,58	12,65	1 138,24	1 012,57	125,67	8,58	85,23		
			100 м2 покрытия	101,93	0,00			0,00	0,00	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,066	0		0						
2	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	9,934	226,51	43,07	2 250,15	1 822,29	427,86	15,16	150,6		
			100 м2 кровли	183,44	9,04			89,80	0,46	4,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1	509-9900	Строительный мусор	13,908 т	0		0					
3	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	9,934	1 849,41	31,85	18 372,04	2 566,35	316,40	21,35	212,09	
			100 м2	258,34	6,29			62,48	0,32		3,18
4	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	9,934	1 074,46	43,30	10 673,73	1 193,02	430,14	9,02	89,56	
			100 м2	120,09	3,20			31,79	0,16		1,61
			изолируемо й поверхности								
5	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профнастила МП-20 по готовым прогонам ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=1,5,53*1,25; ТЗТ=4,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	9,934	24 629,78	159,36	244 672,21	6 193,8	1 583,11	47,41	471,02	
			100 м2 кровли	623,50	19,41			192,84	0,99		9,81
5.1	[101-4136]	Металлочереница "Монтеррей"	-1 271,552 м2	176,79		-224 797,68					
5.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 271,552 м2	68,12		86 618,12					
5.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	99,34	177,09		17 592,12					
			м2								
6	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,35	3 448,63	75,88	4 655,65	139,69	102,43	7,67	10,36	
			100 м	103,48	7,13			9,62	0,36		0,49
			ограждения								
6.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,405 т	10 826,75		-4 384,83					
6.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепицной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	67,5 шт.	155,6		10 503					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР26-02-018-02  (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗГ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,90	3 772,46	2 176,49	1 467,09	10,20	151,99
7.1	[113-8071]	Ангисептик-антисепирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	308,367292 кг	17,63		5 436,52				
8	ТЕРР58-2-01  (0)	Разборка глухих окон прямоугольных двускатных	0,06	4 140,28	10,55	248,42	247,78	0,63	341,30	20,48
8.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,336 т	4 129,73 0	0,00	0		0,00	0,00	0
9	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство глухих окон (2х1,8)*6шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗГ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	6 1 глухое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	2 684,57	594,23	183,90 16,20	7,62 0,14	45,75 0,83
9.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	6 комплект	10,05		60,3				
9.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-3 м2	163,21		-489,63				
9.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	21,6 м2	454,71		9 821,74				
10	ТЕР15-04-025-05  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,475 100 м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	1 150,97	1 046,31	5,87 0,12	159,39 0,01	75,71 0,01
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,012 т	29 000		348				
11	ТЕРР58-5-01  (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	6,8 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0,00	25 271,38	3 521,79	259,35 0,00	39,87 0,00	271,12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отделочных частей мауэрлатов с осмолкой и обергывание голюю	0,04 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0,00	237,21	83,25	2,79	160,21	6,41
12.1	509-9900 (0)	Строительный мусор	0,051 т	0	0,00	0		0,00	0,00	0
13	ТЕР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концо в деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	50 шт.	159,70 55,08	37,06 0,00	7 985	2 754	1 853,00	4,24	212
14	ТЕР58-4-01 (0)	Разборка парашетных решеток	1,35 100 м парашетных решеток	179,09 177,45	1,64 0,00	241,77	239,56	2,21 0,00	14,80 0,00	19,98 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	1,08 т	0		0				
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,35 100 м ограждения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	4 655,65	139,69	102,43 9,62	7,67 0,36	10,36 0,49
16	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=35*0,6/100	0,21 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	497,33	497,33	0,00 0,00	214,32 0,00	45,01 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	21 т	0		0				
17	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=698*2/100	13,96 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	1 179,06	770,45	88,65 0,00	4,52 0,00	63,1 0
17.1	[101-7194]	Пароизоляция	1 605,4 м2	5,11		8 203,59				
18	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо V=698*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25	69,8 1 м3 изоляции	3 410,78 172,17	85,66 0,00	238 072,37	12 017,22	5 979,24 0,00	12,17 0,00	849,26 0
18.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-71,196 м3	3 091,13		-220 076,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
18.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	71,196 м3	584,69		41 627,59				
19	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы	2,7 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	616,52	513,65	24,98 4,24	14,77 0,08	39,88 0,22
19.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,27 1000 шт.	1 779,85		480,56				
19.2	509-9900	Строительный мусор	1,378 т	0		0				
20	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена кооплаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (11 каналов)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	579,6	92,55	1,27 0,00	18,60 0,00	7,44 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,021 т	0		0				
21	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый сгелующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 11 каналов) ЗП=64,69*10; ЭММ=1,06*10; ЗПм=0*10; Мар=359,21*10; ТЗТ=5,2*10; ТЗ1м=0*10	0,4 10 шт.	4 249,60 646,90	10,60 0,00	1 699,84	258,76	4,24 0,00	52,00 0,00	20,8 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
22	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена кооплаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	144,9	23,14	0,32 0,00	18,60 0,00	1,86 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,005 т	0		0				
23	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый сгелующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 2 каналов)	0,1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0,00	42,5	6,47	0,11 0,00	5,20 0,00	0,52 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,002 т	0		0				
24	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (оголовки)	0,45 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	1 268,31	836,69	0,86 0,00	131,40 0,00	59,13 0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР 15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,45 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0,00	263,93	48,46	5,56 0,00	8,08 0,00	3,64 0
26	ТЕР р61-31-01 (0)	Опшукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	0,88 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	2 480,24	1 636,19	1,67 0,00	131,40 0,00	115,63 0
27	ТЕР 15-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Известковая окраска труб (чердачное помещение) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,88 100 м2 окрашиваемой поверхности	205,80 146,06	3,10 0,25	181,11	128,53	2,73 0,22	11,74 0,01	10,33 0,01
28	ТЕР р69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	1,05 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	2 258,57	266,67	17,66 3,01	20,80 0,17	21,84 0,18
29	ТЕР 12-01-009-01	Устройство желобов настенных (Устройство сплошной обрешетки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с залотовой картин. 02. Установка козырьков для настенных желобов. 03. Подготовка и установка желобов с креплением их.) ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПМ=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТМ=2,11*1,25	1,35 100 м желобов	27 858,86 1 266,04	410,96 51,85	37 609,46	1 709,15	554,80 70,00	97,46 2,64	131,57 3,56
30	ТССЦш01-01-01-041	Потруочные работы. Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную Цед=53,5*7	42,853 т	374,5	0	16048,45	0	0	0	0
31	ТССЦш03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосваями грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 19 км Цед=17,12*7,17	42,853 т	122,7504 0	0	5 260,21		0		
ИТОГО:			345 846,5	42 536,08	13 544,97	3 202,67	518,25	26,64		

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из оцинкованной стали (1)

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Зарплата	1012,57*10,05	10,05	10176,33
Машины и механизмы	125,67*6,26	6,26	786,69
Материалы	0*3,3	3,3	0
Итого			10 963,02
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(1012,57+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84	8 548,12
Сметная прибыль	(1012,57+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	4 884,64
Итого			24 395,78
Кровля из оцинкованной стали (2, 14)			
Зарплата	2061,85*10,05	10,05	20 721,59
Машины и механизмы	430,07*6,26	6,26	2 692,24
Материалы	0*3,3	3,3	0
Итого			23 413,83
Крыши, кровли при ремонте (2, 14)			
Накладные расходы	(2061,85+89,8)*10,05*0,83*0,85	0,71	15 353,1
Сметная прибыль	(2061,85+89,8)*10,05*0,65*0,8	0,52	11 244,52
Итого			50 011,45
Общестроительные работы (19)			
Зарплата	513,65*10,05	10,05	5 162,18
Машины и механизмы	24,98*6,26	6,26	156,37
Материалы	558,46*5,5	5,5	3 071,53
Итого			8 390,08
Печные работы при ремонте (19)			
Накладные расходы	(513,65+4,24)*10,05*0,78*0,85	0,66	3 435,16
Сметная прибыль	(513,65+4,24)*10,05*0,63*0,8	0,5	2 602,4
Итого			14 427,64
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	594,23*10,05	10,05	5 972,01
Машины и механизмы	183,9*6,26	6,26	1 151,21
Материалы	11298,85*3,24	3,24	36 608,27
Итого			43 731,49
Деревянные конструкции (9)			
Накладные расходы	(594,23+16,2)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	5 521,34
Сметная прибыль	(594,23+16,2)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	2 637,97
Итого			51 890,8
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 15, 29)			
Зарплата	9375,35*10,05	10,05	94 222,27

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	2772,91*6,26	17 358,42
Материалы	175649,17*3,24	569 103,31
Итого		680 684
Кровля (4, 5, 6, 15, 29)		
Накладные расходы	$(9375,35+313,87)*10,05*1,2*0,9*0,85$	89 586,53
Сметная прибыль	$(9375,35+313,87)*10,05*0,65*0,85*0,8$	42 845,73
Итого		813 116,26
Кровля из профилированного листа (7, 18)		
Зарплата	14193,71*10,05	142 646,79
Машины и механизмы	7446,33*6,26	46 614,03
Материалы	47192,82*3,24	152 904,74
Итого		342 165,56
Теплоизоляционные работы (7, 18)		
Накладные расходы	$(14193,71+28,31)*10,05*1*0,9*0,85$	110 057,1
Сметная прибыль	$(14193,71+28,31)*10,05*0,7*0,85*0,8$	68 607,02
Итого		520 829,68
Кровля из профилированного листа (3, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23)		
Зарплата	10324,54*10,05	103 761,63
Машины и механизмы	2526,76*6,26	15 817,52
Материалы	51112,25*3,24	165 603,69
Итого		285 182,84
Крыши, кровли при ремонте (3, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23)		
Накладные расходы	$(10324,54+62,48)*10,05*0,83*0,85$	74 116,58
Сметная прибыль	$(10324,54+62,48)*10,05*0,65*0,8$	54 282,57
Итого		413 581,99
Кровля из профилированного листа (16, 28)		
Зарплата	764*10,05	7 678,2
Машины и механизмы	17,66*6,26	110,55
Материалы	1974,24*3,24	6 396,54
Итого		14 185,29
Прочие ремонтно-строительные работы (16, 28)		
Накладные расходы	$(764+3,01)*10,05*0,78*0,85$	5 087,58
Сметная прибыль	$(764+3,01)*10,05*0,5*0,8$	3 083,38
Итого		22 356,25
Отделочные работы (10, 27)		
Зарплата	1174,84*10,05	11 807,14
Машины и механизмы	8,6*6,26	53,84

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		496,62*4,28	2 125,53
Итого			13 986,51
Отделочные работы (10, 27)			
Накладные расходы		(1174,84+0,34)*10,05*1,05*0,9*0,85	9 448,45
Сметная прибыль		(1174,84+0,34)*10,05*0,55*0,85*0,8	4 369,91
Итого			27 804,87
Штукатурные работы при ремонте (24, 26)			
Зарплата		2472,88*10,05	24 852,44
Машины и механизмы		2,53*6,26	15,84
Материалы		1273,14*4,28	5 449,04
Итого			30 317,32
Штукатурные работы при ремонте (24, 26)			
Накладные расходы		(2472,88+0)*10,05*0,79*0,85	16 651,14
Сметная прибыль		(2472,88+0)*10,05*0,5*0,8	9 940,98
Итого			56 909,44
Отделочные работы (25)			
Зарплата		4846*10,05	487,02
Машины и механизмы		5,56*6,26	34,81
Материалы		209,91*4,28	898,41
Итого			1 420,24
Отделочные работы (25)			
Накладные расходы		(487,02+0)*1,05*0,9*0,85	389,62
Сметная прибыль		(487,02+0)*0,55*0,85*0,8	180,2
Итого			1 990,06
Итого			1 997 314,22
Итого по погрузке			16 048,45
Итого по перевозке			5 260,21
Итого			2 018 622,88
НДС		2018622,88*0,18	363 352,12
Итого			2 381 975

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"  
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.  
 Серова Е.А.