

15	Масляная окраска металлических ограждений за 2 раза	100 м2	0,24	
16	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1,82	
17	Установка снегозадержателей	100 м	1,77	
18	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,399	
19	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли	19,02	
20	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщ. 100 мм	100 м2	9,51	
21	Установка металлических решеток (0,15х0,25) на вентиляционные отверстия на чердаке	1 решетка	53	
22	Вышка телескопическая 25 м для установки решеток	манп.-ч	8	
23	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	5,516	
24	Оштукатуривание поверхности дымовых труб на чердаке	100 м2	0,21	
25	Оштукатуривание поверхности дымовых труб над крышей	100 м2	0,28	
26	Окраска труб на чердаке с подготовкой поверхности известковая	100 м2 фасада	0,7	
27	Окраска труб с подготовкой поверхности цементная (над крышей)	100 м2 фасада	0,86	
28	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в 8 каналов	10 шт.	1,2	
30	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1 зонт	4	
31	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	73,34	
32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 19 км	т	73,34	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.л.4.7); к=1,25 (сложная кровля, МДС38 Пр.3л.11.2)

СОСТАВИЛ: Специалист I кат.

Ивашко С.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Кацель С.Ф.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 336 727,31 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20__ г.

20__ г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Тихвинская, д.2
Объект - г.Великий Новгород, ул. Тихвинская, д.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 281-07-16(изм)
на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость - 2 336,727 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 3 345,17 чел-ч
Сметная заработная плата - 457,478 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	10,77 100 м2 кровля	226,51 183,44	43,07 9,04	2 439,51	1 975,65	463,86	15,16	163,27
1.1	509-9900	Стропильный мусор	15,078 т	0		0				4,95
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покров, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	2,14 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	231,8	231,36	0,45	9,1	19,47
2.1	509-9900	Стропильный мусор	0,2568 т	0		0				0

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	10,77 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	2 367,78	2 034,35	333,44 0	15,9 0	171,24 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	12,924 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,06 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	248,42	247,78	0,63 0	341,3 0	20,48 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,336 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	6 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	2 684,57	594,23	183,9 16,2	7,6245 0,1375	45,75 0,83
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	6 комплект	10,05		60,3				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-3 м2	163,21		- 489,63				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	12,48 м2	454,71		5 674,78				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,18 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	140,89	122,84	1,04 0,05	51,232 0,0125	9,22 0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00441 т	29 000		127,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринякс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	16,15	253,1855	98,4625	4 088,95	2 359,08	1 590,17	10,200	164,74
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			30,69	0,1125	1,82
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	334,305 кг	17,63		5 893,8				
8	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	0,9	3 240,99	21	2 916,89	1 557,83	18,9	133,25	119,93
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 730,92	0			0	0	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,5076 т	0		0				
9	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,1	5 930,37	69,79	593,04	208,11	6,98	160,21	16,02
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
10	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	10,77	1	43,3	11 571,98	1 293,42	466,34	9,016	97,1
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2 изолируемой поверхности	120,0945	3,2			34,46	0,1625	1,75
11	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	10,77	1 849,41	31,85	19 918,15	2 782,32	343,02	21,35	229,94
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			67,74	0,32	3,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастига) по готовым проанам (прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	10,77 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	265 262,71	6 715,05	1 716,33 209,07	47,414 0,9875	510,65 10,64
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"-исключить	-1 378,56 м2	176,79		- 243 715,62				
12.2	[101-4555]	Профнастиг оцинкованный МП20-1100-0,7	1 378,56 м2	68,12		93 907,51				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	107,7 м2	177,09		19 072,59				
13	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка ограждения кровель Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	1,76 100 м парапетных решеток	179,09 177,45	1,64 0	315,2	312,31	2,89 0	14,8 0	26,05 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	1,408 т	0		0				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,75 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	6 035,11	181,08	132,78 12,47	7,6705 0,3625	13,42 0,63
15	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 V=160*0,3*0,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,24 100 м2 окрашивае мой поверхност и	1 168,185 1 102,39	4,425 0,25	280,36	264,57	1,06 0,06	81,719 0,0125	19,61 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005904 т	29 000		171,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР10-01-023-01	Укладка холодных досок (0) МДС35.п.4.7 ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1,82 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	1 975,06	101,57	30,67	4,37	7,95
17	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,77 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	6 104,08	183,15	134,3	7,6705	13,58
17.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,531 т	10 826,75		-5 749				
17.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	88,5 шт.	155,6		13 770,6				
18	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=66,5*0,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,399 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	944,93	944,93	0	214,32	85,51
18.1	509-9900	Строительный мусор	39,9 т	0		0				
19	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель V=951*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	19,02 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 606,43	1 049,71	120,78	4,52	85,97
19.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	2 187,3 м2	5,11		11 177,1				
20	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ 100 мм ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	9,51 100 м2 утепленим о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	17 336,64	7 216,67	1 705,14	52,371	498,05
20.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	95,1 м3	346,37		32 939,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР20-02-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 ЗП=53*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	53 1 решетка	69,0275 60,95	3,2875 0	3 658,46 3 230,35	174,24 0	1,679 0	88,99 0	
21.1	[301-4265]	Решетки, размером 150x250 мм	53 шт.	73,36		3 888,08				
22	031050	Вышка телескопическая 25 м(к п.20, 21, 22, 23, 24,25) для установки решеток Кровля из наплаваемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	8 маш.-ч	154,07	154,07	1 232,56	1 232,56	157,28	1	8
23	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,4*394/100; Обшестроительные работы; Печные работы при ремонте	5,516 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 259,52	1 049,36	51,02 8,66	14,77 0,08	81,47 0,44
23.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,5516 1000 шт.	1 779,85		981,77				
23.2	509-9900	Строительный мусор	2,816 т	0		0				
24	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке) Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,21 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	591,88	390,46	0,4 0	131,4 0	27,59 0
25	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(над крышей) Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,28 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	789,17	520,61	0,53 0	131,4 0	36,79 0
26	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая (на чердаке) ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,7 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	98,78	66,09	2,11 0	7,268 0	5,09 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности цементная (над крышей) ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,86 100 м2 фасада	660,3585	12,425	567,91	128,86	10,69	11,534 5	9,92
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 канала) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,2 10 шт.	1 449,01	3,17	1 738,81	277,66	3,8	18,6	22,32
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0				
29	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,2 10 шт.	2 974,72	7,42	3 569,66	543,4	8,9	36,4	43,68
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0		0				
30	ТЕР20-02-010-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм ЗП=30,62*1,15; ЭММ=4,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,27*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4 1 зонт	52,403	6,05	209,61	140,85	24,2	2,6105	10,44
30.1	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	4 шт.	323,62		1 294,48				
31	ТССЦм01-01-01-041	Поручочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Отделочные работы; Отделочные работы	73,34 т	374,5	0	27 465,83	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТСЦШ03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	73,34	122,7504	0	9 002,49		0		
Итого:						298 551,96	36 723,65	7 528,57		2 644,24
МДС38.Пр.3 п.11.2, сложная кровля								621,44		39,87
Кзгл=0,25; Кмаш=0,25; Кзшт=0,25; Кгтг=0,25; Кгзм=0,25						11 063,05	9 180,91	1 882,14		661,06
Итого:						309 615,01	45 904,56	9 410,71	155,36	9,97
								776,8		3 305,3
										49,84

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата		2542,94*9,8	24 920,81
Машины и механизмы		416,8*6,26	2 609,17
Материалы		0*4,25	0
Итого			27 529,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы		(2542,94+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	20 933,48
Сметная прибыль		(2542,94+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	11 961,99
Итого			60 425,45
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4, 13)			
Зарплата		3458,88*9,8	33 897,02
Машины и механизмы		584,79*6,26	3 660,79
Материалы		0*4,25	0
Итого			37 557,81
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4, 13)			
Накладные расходы		(3458,88+121,7)*9,8*0,83*0,85	24 913,68
Сметная прибыль		(3458,88+121,7)*9,8*0,65*0,8	18 246,64
Итого			80 718,13
Отделочные работы (6, 15, 26, 27, 31)			
Зарплата		727,95*9,8	7 133,91
Машины и механизмы		18,63*6,26	116,62
Материалы		789,81*4,22	3 333
Итого			10 583,53
Отделочные работы (6, 15, 26, 27, 31)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(727,95+0,14)*9,8*1,05*0,9*0,85$	5 708,23
Сметная прибыль	$(727,95+0,14)*9,8*0,55*0,85*0,8$	2 640,05
Итого		18 931,81
Кровля из профилированного листа (5, 16)		
Зарплата	869,75*9,8	8 523,55
Машины и механизмы	268,21*6,26	1 678,99
Материалы	8994,71*3,24	29 142,86
Итого		39 345,4
Деревянные конструкции (5, 16)		
Накладные расходы	$(8523,55+242,16)*1,18*0,9*0,85$	7 889,14
Сметная прибыль	$(8523,55+242,16)*0,63*0,85*0,8$	3 769,26
Итого		51 003,8
Кровля из профилированного листа (7)		
Зарплата	2948,85*9,8	28 898,73
Машины и механизмы	1987,71*6,26	12 443,06
Материалы	6033,5*3,24	19 548,54
Итого		60 890,33
Теплоизоляционные работы (7)		
Накладные расходы	$(28898,73+375,93)*1*0,9*0,85$	22 541,49
Сметная прибыль	$(28898,73+375,93)*0,7*0,85*0,8$	14 051,84
Итого		97 483,66
Кровля из профилированного листа (8, 9, 11, 19, 28, 29)		
Зарплата	8023,79*9,8	78 633,14
Машины и механизмы	627,98*6,26	3 931,15
Материалы	34598,66*3,24	112 099,66
Итого		194 663,95
Крыши, кровли при ремонте (8, 9, 11, 19, 28, 29)		
Накладные расходы	$(78633,14+829,86)*0,83*0,85$	56 418,73
Сметная прибыль	$(78633,14+829,86)*0,65*0,8$	41 320,76
Итого		292 403,44
Кровля из профилированного листа (10, 12, 14, 17, 20)		
Зарплата	19486,71*9,8	190 969,76
Машины и механизмы	5193,61*6,26	32 512
Материалы	196792,12*3,24	637 606,47
Итого		861 088,23
Кровли (10, 12, 14, 17, 20)		
Накладные расходы	$(190969,76+4864,62)*1,2*0,9*0,85$	180 167,63
		0,92

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(190969,76+4864,62)*0,65*0,85*0,8	86 167,13
Итого		1 127 422,99
Общестроительные работы (18)		
Зарплата	1181,16*9,8	11 575,37
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		11 575,37
Прочие ремонтно-строительные работы (18)		
Накладные расходы	(11575,37+0)*0,78*0,85	7 639,74
Сметная прибыль	(11575,37+0)*0,5*0,8	4 630,15
Итого		23 845,26
Кровля из профилированного листа (21, 30)		
Зарплата	4214*9,8	41 297,2
Машины и механизмы	248,05*6,26	1 552,79
Материалы	5480,99*3,24	17 758,41
Итого		60 608,4
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, волопопровод, канализация, отопление, газооснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (21, 30)		
Накладные расходы	(41297,2+0)*1,28*0,9*0,85	40 471,26
Сметная прибыль	(41297,2+0)*0,83*0,85*0,8	23 126,43
Итого		124 206,09
Общестроительные работы (23)		
Зарплата	1311,7*9,8	12 854,66
Машины и механизмы	63,78*6,26	399,26
Материалы	1140,91*5,5	6 275,01
Итого		19 528,93
Печные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	(12854,66+106,13)*0,78*0,85	8 554,12
Сметная прибыль	(12854,66+106,13)*0,63*0,8	6 480,4
Итого		34 563,45
Отделочные работы (24, 25)		
Зарплата	1138,84*9,8	11 160,63
Машины и механизмы	1,16*6,26	7,26
Материалы	469,05*4,22	1 979,39
Итого		13 147,28
Штукатурные работы при ремонте (24, 25)		
Накладные расходы	(11160,63+0)*0,79*0,85	7 477,62
Сметная прибыль	(11160,63+0)*0,5*0,8	4 464,25

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		25 089,15
Итого		1 936 093,23
Итого по погрузке		27 465,83
Итого по перевозке		9 002,49
Итого		1 972 561,55
Итого по неучтенным машинам		1 232,56
Коэффициент пересчета в текущие цены	1232,56*6,26	6,26
Итого		7 715,83
Итого		1 980 277,38
Итого	1980277,38*0,18	356 449,93
Итого		2 336 727,31

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


Н.П. Конова

Е.А. Серова